


SITUACE STAVBY


M 1 : 250



PODZEMNÍ VEDENÍ JSOU ZAKRESLENA  
**INFORMATIVNĚ !**  
PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE  
NUTNÉ JEJICH PŘESNÉ VYTYČENÍ A  
OVĚŘENÍ JEJICH HLOUBKOVÉ ULOŽENÍ !

LEGENDA

- NAVŘZENÁ GRAVITAČNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- NAVŘZENÝ KANALIZAČNÍ VÝTLAK
- NAVŘZENÁ PŘÍPOJKA NN PRO ČS TŘEBOHOSTICE
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VN NADZEMNÍ - ČEZ
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ NN NADZEMNÍ - ČEZ
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ NN PODZEMNÍ - ČEZ
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VN PODZEMNÍ - ČEZ
- STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ CETIN
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD
- STÁVAJÍCÍ GRAVITAČNÍ KANALIZACE (ŠKVOREC, TŘEBOHOSTICE)
- STÁVAJÍCÍ TLAKOVÁ KANALIZACE (ŠKVOREC, TŘEBOHOSTICE)



OPLOCENÍ – VÝPIS MATERIÁLU

Č.	POPIS	ROZMĚRY	CELKEM
1	OCELOVÝ SLOUPEK, POVLAK PVC	Ø 48mm, v. 2,4 m	7 ks
2	OCELOVÁ VZPĚRA, POVLAK PVC	Ø 38mm, v. 1,7 m	4 ks
3	NAPÍNAČÍ DRÁT, POVLAK PVC	Ø 3,15 mm	3 x 16 m
4	VRÁTKA Z OCELOVÝCH TRUBEK (š. 1,5 m)		- ks
5	VRATA Z OCELOVÝCH TRUBEK (š. 4,0m)		- ks
6	PODHRABOVÁ DESKA	2950x50x300 mm	6 ks
7	DRŽÁK VZPĚRY NA PODR. DESKY + VÍČKO	-	4 ks
8	DRŽÁK PODHRABOVÉ DESKY	v. 300 mm	4 ks
9	PLOTOVÁ PATKA PRŮBĚŽNÁ	250x250x800	4 ks
10	PLOTOVÁ PATKA ROHOVÁ	250x250x800	3 ks
11	DRÁTĚNÉ PLETIVO SE ČTYŘÚHELNÍKOVÝMI OKY, PVC POVLAK	50 / 2,7 mm v. 1500 mm	16 m
12	BETONOVÉ PATKY U SLOUPKŮ SE ZÁVĚSEM Z B15	500 / 500 / 700 mm	4 ks
13	OCELOVÉ SLOUPKY SE ZÁVĚSEM H = 2,5 m	Ø 127 / 10 mm	4 ks

<div></div> <div>Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s r. o., Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové tel.: 495 076 011, fax: 495 541 342, e-mail: vis@vishk.cz</div>				
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY				
HLAVNÍ ING. PROJEKTU ING. KNÍŽÁK <i>Knížák</i>		ZODP. PROJEKTANT ING. KNÍŽÁK <i>Knížák</i>	PROJEKTANT ING. KLÍMEK <i>Klímeček</i>	KONTROLOVAL ING. KNÍŽÁK <i>Knížák</i>
INVESTOR  MĚSTYS ŠKVOREC		OBJEDNATEL  MĚSTYS ŠKVOREC		FORMÁT 630 x 297
KRAJ  STŘEDOČESKÝ		OBEC  MĚSTYS ŠKVOREC		DATUM 10/2021
				STUPEŇ DPS
				Č. ZAK. 07220-330
AKCE SPLAŠKOVÁ KANALIZACE TŘEBOHOSTICE A ROZŠÍŘENÍ ČOV ŠKVOREC SO 07 - ČS Třebohostice      SO 07.1 - Objekt ČS Třebohostice				ARCH. Č 07220
				MĚŘÍTKO 1 : 250
PŘÍLOHA		SITUACE STAVBY - 1 : 250		ČÍSLO PŘÍLOHY  D.1.7.1 - 01
TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPIROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM				