Městys Škvorec

SMLOUVA O DÍLO

(dále též jen „**Smlouva**")

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

1.1.	**Objednatel:**	**Městys Škvorec**
	sídlo:	Úřad městyse Škvorec, Masarykovo náměstí 122, Škvorec, PSČ: 250 83
	IČO:	00240869
	DIČ:	CZ00240869
	zastoupený:	Ing. Martinou Vodičkovou, starostkou

(dále jen „**Objednatel**") na straně jedné

a

1.2.	**Zhotovitel:**	**GREEN PROJECT s.r.o.**
	sídlo:	Průhonice, Dobřejovická 194, PSČ 25243
	IČO:	27195783
	DIČ:	CZ 27195783
	Zápis v OR:	C 103585 vedená u Městského soudu v Praze
	zastoupená:	L N jednatel
	bank. spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
	číslo účtu:	2114951989/2700

(dále jen „**Zhotovitel**") na straně druhé

Objednatel a Zhotovitel jsou v této Smlouvě dále označovány též jako „**Smluvní strana**" nebo „**Strany**".

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- tato Smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení (zakázka malého rozsahu) ve smyslu ust. § 6 a § 27 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání veřejné zakázky na stavební práce s názvem: **Stavební úpravy na zahradě MŠ Škvorec;**
- v rámci předmětné veřejné zakázky byla jako nejvhodnější nabídka vyhodnocena nabídka Zhotovitele;
- Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou plnění týkající se předmětu výše uvedené veřejné zakázky, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi a zkušenostmi, které jsou k plnění této Smlouvy nezbytné;

- Zhotovitel ve smyslu ust. § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**občanský zákoník**") prohlašuje, že jako příslušník určitého povolání nebo stavu je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena;

UZAVÍRAJÍ SMLUVNÍ STRANY TUTO SMLOUVU NÁSLEDUJÍCÍHO OBSAHU:

II.
Předmět Smlouvy

2.1 Zhotovitel se za podmínek stanovených touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro Objednatele dílo, které spočívá v realizaci stavebních prací na zahradě mateřské školy ve Škvorci, Tyršova 446, 250 83 Škvorec, tj. zejména vybudování pevného oplocení zahrady, zpevnění plochy, vše v rozsahu zpracované **Projektové dokumentace Ing. P K z dubna 2019, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy o dílo.**
(dále též souhrnně „**dílo**").

2.2 Dílo musí být provedeno odborně, kvalitně, musí mít vlastnosti v první jakosti kvality provedení a musí být zejména v souladu s/se:

(i) zadávacími podmínkami, které předcházely uzavření této Smlouvy, touto Smlouvou a jejími přílohami;
(ii) obecně závaznými právními předpisy, příslušnými ČSN či rovnocennými,
(iii)rozhodnutími příslušných správních orgánů, jakož i musí být provedeno v souladu s ověřenou technickou a odbornou praxí.

2.3 Součástí předmětu plnění díla dle této smlouvy je zejména:

- provedení nezbytných dodávek a služeb souvisejících s realizací díla dle této Smlouvy, tj. zejména výroba, dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkajících se předmětu díla;
- průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osoby oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo Zhotovitel;
- provedení závěrečného úklidu a uvedení ploch staveniště a všech ostatních do původního stavu;
- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště;
- dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků;
- zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění stavby bude-li to nutné;
- zajištění příslušných dokladů k jednotlivým výrobkům a materiálům použitých k realizaci díla, tj. prohlášení o shodě, atesty, certifikáty, revize apod.

2.4. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, technologie nebo změny oproti přijaté nabídce zhotovitele. Zhotovitelem se podpisem této smlouvy zavazuje nepoužít žádný materiál, o němž je v době jeho užití známo, že je škodlivý.

2.5 Objednatel se na základě této Smlouvy zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo cenu sjednanou v této Smlouvě a poskytnout Zhotoviteli v rozsahu stanoveném v této Smlouvě součinnost nezbytnou k provedení díla.

2.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací.

III.
Doba a místo plnění

3.1 Realizace díla musí být zhotovitelem zahájena po nabytí účinnosti této Smlouvy a dnem předání a převzetí staveniště smluvními stranami.

3.2 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit ve lhůtě **nejpozději do 4 týdnů** od protokolárního předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli; Objednatel předpokládá předání staveniště Zhotoviteli nejpozději do 5 kalendářních dnů po podpisu smlouvy smluvními stranami. O předání staveniště bude mezi smluvními stranami sepsán písemný protokol. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat v souladu s Harmonogramem plnění, který tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy.

3.3 V případě prodlení kterýchkoliv dodávek a prací na díle oproti Harmonogramu plnění Zhotovitele o více jak čtrnáct (14) kalendářních dní, nebo na základě požadavku Objednatele, je Zhotovitel povinen Harmonogram plnění revidovat, aktualizovat a doplňovat do rozsahu a podrobnosti potřebné pro řádné plánování, provádění a kontrolu všech dodávek a prací na díle, přičemž jakákoli změna Harmonogramu plnění musí být provedena formou uzavření dodatku k této Smlouvě. Objednatel není povinen se změnou Harmonogramu plnění a uzavřením dodatku k této Smlouvě souhlasit v případě, že prodlení způsobil Zhotovitel, jeho poddodavatel či jiná osoba na základě pokynu Zhotovitele, jeho pracovníka nebo jeho poddodavatele, jakož i v jiných odůvodněných případech.

3.4 Doba provedení díla bude prodloužena:

- vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky prokazatelně z viny Objednatele, a to o dobu trvání překážky,
- jestliže přerušení prací bude zaviněno tzv. vyšší mocí (např. přírodní a průmyslové pohromy apod.). Prodloužení doby provádění díla se určí podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nutné na obnovení prací.

3.5 Objednatel je oprávněn ve smyslu ust. § 2593 občanského zákoníku kontrolovat, a to i prostřednictvím osoby vykonávající stavební dozor, průběh provádění díla, a to v kterémkoli stádiu plnění této Smlouvy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní v rámci kontrolních dnů a zápisem ve stavebním deníku a bude potvrzovat soupisy provedených prací.

3.6 Objednatel je oprávněn na stavbě dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud není přítomen odpovědný pracovník Zhotovitele a hrozí nebezpečí poškození stavby nebo je ohroženo zdraví či život pracovníků či třetích osob a rovněž v dalších případech (např. když zhotovitel provádí stavbu odlišně od Projektové dokumentace bez odsouhlasení Objednatele, nekvalitně, apod.).

3.7 Pokud dojde k přerušení provádění díla z důvodu na straně Objednatele, zavazují se Smluvní strany projednat případnou změnu termínu dokončení díla. Lhůta prodloužení termínu dokončení díla však nesmí překročit dobu, po kterou bylo přerušeno plnění díla.

3.8 Objednatel nemá povinnost převzít dílo, které vykazuje jakékoliv vady či nedodělky. Objednatel je však oprávněn převzít dílo vykazující drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v Předávacím protokolu. Pro vyloučení pochybností, Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky bránící užívání díla. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 2605 (dokončení díla a důsledky převzetí díla bez výhrad) a ustanovení § 2628 (povinnost objednatele převzít dílo s drobnými vadami) občanského zákoníku.

3.9 Zhotovitel je povinen vyzvat písemně Objednatele k převzetí díla alespoň 3 pracovní dny přede dnem uplynutí lhůty pro řádné dokončení díla dle odstavce 1 tohoto článku Smlouvy. Nebude-li Zhotovitelem splněna některá z povinností uvedených v článku II. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn dílo nepřevzít.

3.10 Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět díla, zhodnocení jakosti a výsledku realizace díla a prohlášení o převzetí/nepřevzetí díla Objednatelem. Pokud budou zjištěny vady či nedodělky díla, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla a nedodělků, vyjádření Zhotovitele k vadám a nedodělkům díla. Pokud Objednatel dílo s vadami či nedodělky přesto převezme, budou v protokolu uvedeny též lhůty pro odstranění vad a nedodělků díla. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a jeden Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu. Součástí Předávacího protokolu musí být předání veškerých příslušných dokumentů k dílu, tj. záručních listů, atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizí, dalších potřebných dokumentů.

3.11 Objednatel přizve k předání a převzetí díla osobu/osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka (investora), případně další osoby.

3.12 Místem plnění díla je objekt: nová budova mateřské školy ve Škvorci, Tyršova 446, 250 83 Škvorec.

IV.
Cena za Dílo a platební podmínky

4.1 Celková cena za dílo ve výši **1.436.608,36 Kč bez DPH** je stanovena na základě výsledků zadávacího řízení a vychází z cenové nabídky Zhotovitele, kalkulované v rámci zadávacího řízení na předmět plnění podle této Smlouvy a to jako cena nejvýše přípustná ve vztahu k oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

4.2 Cena bez DPH je konečná a neměnná, obsahuje veškeré náklady spojené s poskytováním plnění požadovaného Objednatelem. K ceně bude účtováno DPH dle platných právních předpisů v okamžiku plnění. Veškeré platby budou v české měně na základě řádně vystaveného daňového dokladu – faktury; datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce. Celkové ceny položek ve výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za jejich součást.

4.3 Provedené práce na díle budou jako dílčí plnění fakturovány jedenkrát za měsíc a to včetně daně z přidané hodnoty, přičemž za den zdanitelného plnění se považuje poslední den měsíce.

Fakturace bude probíhat na základě zhotovitelem zpracovaného harmonogramu provádění prací a dle rozpočtu předloženého zhotovitelem, a na základě Objednatelem nebo jeho zástupcem soupisu skutečně provedených prací. Každá faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat název specifikaci díla. Bez soupisu skutečně provedených prací je daňový doklad (faktura) neúplná a nemůže být Objednatelem proplacena.

4.4 Splatnost jednotlivých daňových dokladů - faktur, které musí mít náležitosti daňových dokladů dle platných právních předpisů, odsouhlasených objednatelem a TDI, se stanovuje na 15 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli.

4.5 Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90% celkové ceny díla dle této Smlouvy bez DPH. Zhotovitel souhlasí s tím, že zbylých 10% (zádržné) z celkové ceny díla bude Zhotovitel účtovat Objednateli po řádném dokončení a předání díla Objednateli a na základě odstranění případných vad a nedodělků na díle a jeho převzetí Objednatelem, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného Předávacího protokolu, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol o předání odstraněných vad a nedodělků.

4.6 Faktura – daňový doklad bude obsahovat náležitosti běžné v obchodním styku, náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti obchodní listiny ve smyslu ustanovení § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel se zavazuje uhradit zádržné Zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 kalendářních dnů, po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků uvedených v Předávacím protokolu, případně po odstranění vad a nedodělků uvedených v Předávacím protokolu k dílu.

4.7 Pokud se smluvní strany nedohodnou na množství a druhu realizovaných prací na díle, které Zhotovitel vykazuje dle odst. 4.3 tohoto článku Smlouvy, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, o nichž není mezi smluvními stranami rozpor. V případě obsahuje-li faktura Zhotovitele i práce, které nebyly Objednatelem nebo jeho zástupcem odsouhlaseny nebo které nebyly součástí zadávacích podmínek, je Objednatel oprávněn stávající fakturu vystavenou Zhotovitelem odmítnout a požadovat vystavení nové faktury, která bude opravená. Nově vystavená a opravená faktura bude mít lhůtu splatnosti 15 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli.

4.8 Smluvní strany souhlasí a jsou srozuměny s tím, že cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s provedením díla a splněním všech povinností Zhotovitele, které vyplývají z této Smlouvy či z příslušných právních předpisů vztahujících se k činnosti dle této Smlouvy.

4.9 V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury Objednateli.

4.10 Cena za dílo bude Objednatelem uhrazena na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy.

4.11 Objednatel neposkytuje zálohy na úhradu ceny plnění.

4.12 Smluvní strany sjednávají, že nad rámec celkové ceny díla mohou být Objednatelem Zhotoviteli hrazeny pouze vícepráce a to vždy v souladu s touto smlouvou. Vícepracemi se rozumí pouze dodatečné stavební práce, které jsou vícepracemi ve smyslu zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. V případě víceprací bude nová cena těchto prací zohledněna dodatkem k této Smlouvě, přičemž pro ocenění víceprací se použijí jednotkové

ceny uvedené Zhotovitelem v jeho výkazu výměr – oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb z nabídky Zhotovitele v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této Smlouvy. V případech, kdy nelze použít výkaz výměr – oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb z nabídky Zhotovitele, budou pro stanovení těchto cen využívány ceníky ÚRS, a.s. Praha, případně RTS a.s. Brno platné pro příslušný rok výstavby.

4.13 V případě snížení rozsahu díla bude cena díla upravena, tj. snížena o práce, které proti projektu nebudou Objednatelem vyžadovány (tzv. méněpráce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být dodavatel předem, tj. před provedením a dokončením dané části díla písemně informován.

V.
Práva a povinnosti smluvních stran, staveniště

5.1 Zhotovitel se zavazuje použít pro dílo jen materiály a výrobky odpovídající kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie.

5.2 Zhotovitel se zavazuje upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí, které mu Objednatel k provedení díla předal nebo příkazu, který mu Objednatel v souvislosti s plněním Díla dal. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými právními předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady újmy, která v důsledku opomenutí Zhotovitele Objednateli event. tímto vznikne.

5.3 Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním, nedodržením nebo porušením povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.

5.4 Smluvní strany se zavazují informovat bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou významné pro plnění závazků smluvních stran dle této Smlouvy.

5.5 Zhotovitel není oprávněn v souvislosti s plněním díla použít žádného svého poddodavatele, který nebyl uveden v seznamu poddodavatelů k veřejné zakázce, která předcházela uzavření této Smlouvy, bez výslovného písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit, aby každý poddodavatel, který se podílí na plnění předmětu této Smlouvy, byl odborně způsobilý k řádnému plnění. V případě, že poddodavatel není řádně způsobilý k plnění předmětu této Smlouvy nebo svou způsobilost v průběhu plnění pozbude, je Zhotovitel povinen zajistit, aby se takový poddodavatel na dalším plnění předmětu této Smlouvy nepodílel. Zhotovitel je oprávněn kontrolovat plnění předmětu této Smlouvy u kteréhokoli poddodavatele jako u Zhotovitele.

5.6 Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré požadavky na ochranu životního prostředí, bezpečnost práce a ochranu zdraví osob a požární ochranu, jakož i ustanovení ČSN či rovnocenných příslušná pro pracovní postupy a materiály.

5.7 V případě, že porušením některé z povinností Zhotovitele, bude ze strany třetích osob uplatněna vůči Objednateli smluvní pokuta nebo náhrada škody vůči Objednateli, je Objednatel oprávněn v plném rozsahu uplatnit takovouto náhradu škody nebo smluvní pokutu po Zhotoviteli, tuto Zhotoviteli přeúčtovat nebo vůči Zhotoviteli započíst, a to bez ohledu na míru zavinění Zhotovitele.

5.8 K předání staveniště dojde v termínu stanoveném Objednatelem. Pokud se Zhotovitel ve stanoveném termínu k převzetí staveniště nedostaví, má se za to, že staveniště bez výhrad převzal. Ode dne předání staveniště nese za ně plnou odpovědnost Zhotovitel. O předání staveniště bude mezi smluvními stranami sepsán písemný protokol, který musí být podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele.

5.9 Povinností Zhotovitele je průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti, nepotřebný materiál apod. a to v souladu s platnými právními předpisy.

5.10 Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednatel Zhotoviteli.

VI.
Stavební deník

6.1 Od okamžiku převzetí staveniště až do dokončení díla povede Zhotovitel stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími příslušnými právními předpisy, do kterého bude pověřený pracovník Zhotovitele (jeho jméno bude uvedeno ve stavebním deníku) zaznamenávat podstatné údaje, týkající se provádění díla.

6.2 Deník bude kdykoliv v pracovní době k dispozici technickému dozoru Objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají oprávnění provádět záznamy technický dozor Objednatele, autorský dozor projektanta, Objednatel a případné další osoby, které Objednatel k tomuto pověří. Deník bude veden se dvěma průpisy.

6.4 Veškeré požadavky smluvních stran uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány, nebo uvedeno stanovisko oprávněného zástupce druhé strany, jinak jsou považovány za neplatné. Obě smluvní strany se zavazují vyjádřit se k zápisu ve stavebním deníku nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů, pokud bude situace na stavbě vyžadovat okamžité řešení s ohledem na postup prací, zavazují se Smluvní strany projednat příslušné požadavky bezodkladně.

6.5 Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů realizovaných v souvislosti s plněním díla dle této Smlouvy Objednatelem. O konání kontrolních dnů bude Zhotovitel Objednatelem vždy předem, nejpozději 3 pracovní dny, písemně (emailem) obeznámen.

VII.
Záruka za jakost

7.1 Objednatel je povinen odevzdat Zhotoviteli Dílo v jakosti, množství a za podmínek uvedených v této Smlouvě a jejích přílohách, jinak má Dílo vady. Záruka za jakost Díla činí **minimálně 60 měsíců a to od předání díla (bez vad a nedodělků) Zhotovitelem Objednateli.**

7.2 Objednatel se zavazuje telefonicky nebo písemně (emailem) prostřednictvím kontaktní osoby ohlásit Zhotoviteli záruční vadu díla a to neprodleně po jejím zjištění.

7.3 V záruční době je Zhotovitel povinen odstraňovat reklamované vady, popřípadě uspokojit jiný nárok Objednatele z vadného plnění, a to tak, že Zhotovitel odstraní vady nejpozději do pěti (5) pracovních dní od oznámení vady Objednateli, případně v jiném termínu, na kterém se smluvní strany dohodnou, bude-li to z povahy vady nutné.

Za písemnou formu se považuje i zpráva zaslaná elektronickou poštou (e-mailem). O odstranění vad(y) bude vždy sepsán písemný protokol, který bude obsahovat zejména rozsah a způsob odstranění vady, termín jejího odstranění, podpisy smluvních stran, resp. oprávněných zástupců smluvních stran.

7.4 Kontaktní osobou oprávněnou jednat za Objednatele ve věcech povinností stanovených čl. VII této Smlouvy, pokud nebude Objednatelem Zhotoviteli písemně sděleno jinak, je:

Za Objednatele:

jméno: Ing. Martina Vodičková

email:

tel.:

Za Zhotovitele:

jméno: L N jednatel

email:

tel.:

jméno: J. V realizace

email:

tel.:

VIII.
Smluvní pokuty

8.1 V případě prodlení Zhotovitele s dokončením díla v termínu dle této Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% za každý i započatý den prodlení. V případě, že Zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně Objednatele, zanikne Objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci

8.2 V případě prodlení Zhotovitele se započetím prací v termínu dle této Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,-Kč za každý i započatý den prodlení.

8.3 Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý i započatý den prodlení a případ prodlení – u každé vady zvlášť.

8.4 Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vadu, s níž bylo dílo převzato a která byla specifikována v Předávacím protokolu a byl stanoven termín jejího odstranění, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý i započatý den prodlení a případ prodlení – u každé vady zvlášť.

8.5 Každá smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v záhlaví této smlouvy.

8.6 V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn uplatnit vůči Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení s úhradou faktury.

8.7 Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli smluvní pokutu, kterou je povinen uhradit Zhotovitel, proti fakturované ceně díla.

IX
Pojištění

9.1 Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění.

9.2 Zhotovitel je povinen mít uzavřené pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, a to ve výši odpovídajícím možným rizikům ve vztahu k charakteru díla a jeho okolí, a to po celou dobu provádění díla, přičemž minimální výše pojištění za škodu musí být sjednána na částku ve výši 500.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v tomto odstavci Smlouvy.

9.3 Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni poddodavatelé podílející se na stavbě měli uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistného plnění přiměřeného možné výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost prováděnou poddodavatelem předpokládat, minimálně však ve výši odpovídající výši dodávky prováděné poddodavatelem. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen prokázat pojištění poddodavatelů.

9.4 Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za případné zcizení, poškození a zničení materiálu, zařízení, mechanismů a pomůcek, jakož i za rozpracovanou nebo vybudovanou část díla, a to až do okamžiku převzetí díla objednatelem. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno odpovídající pojištění za rizika a škody uvedené v předchozí větě.

X.
Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

10.1 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

(a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a
(b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

10.2Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřených k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla.

10.3Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.

10.4 Do doby převzetí díla objednatelem odpovídá zhotovitel za škody způsobené na díle, ledaže by prokázal, že ke škodě došlo za okolností vylučujících jeho odpovědnost. Zhotovitel odpovídá i za škody způsobené třetím osobám při provádění díla nebo v souvislosti s ním. Na objednatele přechází nebezpečí škody na díle či jeho části jeho převzetím.

10.5 Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat. Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla.

XI
Odstoupení od smlouvy

11.1 Odstoupit od této Smlouvy lze pouze z důvodů stanovených v této Smlouvě nebo v občanském zákoníku.

11.2 Od této Smlouvy může smluvní strana dotčená porušením povinnosti jednostranně odstoupit pro podstatné porušení této Smlouvy, přičemž za podstatné porušení této Smlouvy se zejména považuje:

a) na straně Zhotovitele, jestliže byť i část díla nebude řádně Zhotovitelem plněna, např. bude plněna jinou osobou, na kterou Zhotovitel převedl či postoupil práva z této Smlouvy;
b) na straně Zhotovitele, jestliže dílo nebude provedeno Zhotovitelem v souladu s touto Smlouvu a nebude mít vlastnosti deklarované v této Smlouvě;
c) Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od této Smlouvy, pokud na uvedené plnění předmětu veřejné zakázky nebude mít finanční prostředky, zejména pokud neobdrží dotaci, z níž měla být veřejná zakázka zcela či částečně uhrazena. Oznámení o odstoupení od této Smlouvy se oznámí Zhotoviteli.

11.3 Skončením účinnosti Smlouvy zanikají všechny závazky smluvních stran ze Smlouvy. Skončením účinnosti nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu újmy a zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklé před skončením účinnosti Smlouvy, a ty závazky smluvních stran, které podle Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále nebo u kterých tak stanoví zákon.

XII.
Společná a závěrečná ustanovení

12.1 Zhotovitel bere na vědomí, že jeho nabídka v zadávacím řízení uvedeném v čl. I této Smlouvy nepodléhá obchodnímu tajemství a podléhá zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že tato Smlouva podléhá povinnosti zveřejnění na profilu Objednatele jakožto zadavatele dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel souhlasí a je srozuměn s tím, že tato Smlouva může být předmětem kontroly dotačních či jiných orgánů. Zhotovitel toto bere na vědomí a zavazuje se v případě kontroly dotačních či jiných orgánů poskytnout Objednateli a příslušným kontrolním orgánům potřebnou součinnost, resp. podle ust. § 2 písm. e) a ust. § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, resp. Zhotovitel bude osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Dodavatel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se Smlouvou a realizací projektu po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla, avšak minimálně do roku 2028. Dodavatel je povinen

smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto ustanovení Smlouvy v plném rozsahu poskytli rovněž poddodavatelé Zhotovitele. Pokud tak neučiní, bude odpovídat Objednateli za jejich nesoučinnost sám.

12.2 Veškeré změny či doplnění Smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami podepsaných dodatků Smlouvy.

12.3 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců Smluvních stran.

12.4 Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení Smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy.

12.5 Smluvní strany budou vždy usilovat o smírné urovnání případných sporů vzniklých ze Smlouvy. Případné spory vzniklé z této Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými soudy České republiky.

12.6 Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení Smlouvy.

12.7 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem městyse Škvorec ze dne 24. 6. 2019, č. usnesení 13-6/2019.

Příloha č. 1 - Projektová dokumentace (volná příloha)
Příloha č. 2 - Výkaz výměr z nabídky Zhotovitele
Příloha č. 3 - Harmonogram plnění

Ve Škvorci dne 23.07.2019	Ve Škvorci dne 23.07.2019
Za Objednatele:	**Za Zhotovitele**
Městys Škvorec	**GREEN PROJECT s.r.o.**
Ing. Martina Vodičková, starostka	L N , jednatel

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 190205

Stavba: Stavební úpravy na zahradě MŠ Škvorec

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	par.č. 1/1, 1/5, 1/6, 42/2, 42/3	Datum:	2. 5. 2019
Objednatel:		IČ:	
	Městys Škvorec, Masarykovo nám.122, 250 83 Škvorec	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	27195783
	GREEN PROJECT s.r.o.	DIČ:	CZ27195783
Projektant:		IČ:	
	Ing. P K Úvaly	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				1 436 608,36
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				**1 436 608,36**
DPH základní	21,00%	ze	1 427 439,36	299 762,27
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	**1 736 370,63**

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
23. 7. 2019	23. 7. 2019
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 190205

Stavba: Stavební úpravy na zahradě MŠ Škvorec

Místo: par.č. 1/1, 1/5, 1/6, 42/2, 42/3 Datum: 2. 5. 2019

Objednatel: Městys Škvorec, Masarykovo nám.122, 250 83 Škvorec Projektant: Ing. Pe K

Zhotovitel: GREEN PROJECT s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		1 436 608,36	1 736 370,63
SO 01	Zpevněné plochy	553 265,38	669 451,11
SO 02	Terasa	340 590,21	410 188,66
SO 03	Oplocení	542 752,77	656 730,85
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 436 608,36	1 736 370,63

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy na zahradě MŠ Škvorec

Objekt: **SO 01 - Zpevněné plochy**

JKSO: CC-CZ:

Místo: par.č. 1/1, 1/5, 1/6, 42/2, 42/3 Datum: 2. 5. 2019

Objednatel: IČ:

Městys Škvorec, Masarykovo nám.122, 250 83 Škvorec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27195783

GREEN PROJECT s.r.o. DIČ: CZ27195783

Projektant: IČ:

Ing. P K Uvaly DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				553 265,38
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**553 265,38**
DPH základní	21,00%	ze	553 265,38	116 185,73
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	**CZK**	**669 451,11**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	Stavební úpravy na zahradě MŠ Škvorec		
Objekt:	SO 01 - Zpevněné plochy		
Místo:	par.č. 1/1, 1/5, 1/6, 42/2, 42/3	Datum:	2. 5. 2019
Objednatel:	Městys Škvorec, Masarykovo nám.122, 250 83 Šk	Projektant:	Ing. P K)
Zhotovitel:	GREEN PROJECT s.r.o	Zpracovatel:	

Kod	Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu		553 265,38
HSV	Práce a dodávky HSV	508 048,78
1	Bourání - přípravné a přidružené práce	102 908,12
2	Zakládání	22 570,58
5	Komunikace pozemní	168 264,48
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	41 000,86
8	Trubní vedení	53 025,00
9	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací	58 859,26
997	Přesun sutě	36 187,65
998	Přesun hmot	25 232,83
PSV	Práce a dodávky PSV	45 216,60
767	Konstrukce zámečnické	45 216,60
2) Ostatní náklady		0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		553 265,38

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy na zahradě MŠ Škvorec

Objekt: SO 01 - Zpevněné plochy

Místo: par. č. 1/1, 1/5, 1/6, 42/2, 42/3 Datum: 2. 5. 2019

Objednatel: Městys Škvorec, Masarykovo nám.122, 250 83 Šk Projektant: Ing. P K.
Zhotovitel: GREEN PROJECT s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**553 265,38**
			HSV - Práce a dodávky HSV				508 048,78
			1 - Bourání - přípravné a přidružené práce				102 908,12
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	70,000	188,00	13 160,00
			"výkres č.12" 70		70,000		
			Součet		70,000		
2	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	235,000	168,00	39 480,00
			"výkres č.12, tl 200 mm" 70,00		70,000		
			"výkres č.13, tl 150 mm" 165,00		165,000		
			Součet		235,000		
3	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	24,750	198,00	4 900,50
			"výkres č. 13" 165,00*0,15		24,750		
			Součet		24,750		
4	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	7,425	31,50	233,89
			"výkres č. 13" 24,75*0,3		7,425		
			Součet		7,425		
5	K	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 plocha výkopu do 4 m2	m3	5,564	1 963,00	10 922,13
			výkres č. 14				
			Základové patky pro zastřešení vstupu a plochy pro kočárky				
			0,3*0,3*1,0*4*1,12		0,403		
			základové patky pro zábradlí				
			0,4*0,4*0,9*32*1,12		5,161		
			Součet		5,564		
6	K	133202019	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3	m3	1,669	175,00	292,08
			5,564*0,3		1,669		
			Součet		1,669		
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	32,175	262,00	8 429,85
			24,750+7,425		32,175		
			Součet		32,175		
8	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	32,175	61,80	1 988,42
9	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	32,175	58,70	1 888,67
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	32,175	17,20	553,41
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	51,480	240,00	12 355,20
			"výkres č. 13" 32,175*1,6		51,480		
			Součet		51,480		
12	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	37,000	45,50	1 683,50
			výkres č.15,16				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			37.0		37,000		
			Součet		37,000		
13	M	10371500r02	*nákup ornice VL*	m3	5,550	850,00	4 717,50
			výkres č.15,16				
			37,0*0,15		5,550		
			Součet		5,550		
14	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	37,000	38,00	1 406,00
15	M	00572100	*osivo jetelotravní intenzivní víceleté*	kg	0,555	123,00	68,27
16	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	37,000	14,00	518,00
17	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,001	60 700,00	60,70
18	M	25191155	*hnojivo průmyslové Cererit*	kg	1,000	28,00	28,00
19	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	37,000	6,00	222,00
		2 - Zakládání					22 570,58
20	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 16 mm	m3	0,350	1 090,00	381,50
			výkres č.15,16				
			2*0,175		0,350		
			Součet		0,350		
21	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	5,200	25,20	131,04
			výkres č.15,16				
			2*2,6		5,200		
			Součet		5,200		
22	M	69311082	*geotextilie netkaná PP 500g/m2*	m2	5,980	47,90	286,44
			výkres č.15,16				
			5,2*1,15		5,980		
			Součet		5,980		
23	K	212572111	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného	m3	0,040	848,00	33,92
			výkres č.15,16				
			2*0,02		0,040		
			Součet		0,040		
24	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože výkres č.15,16	m	2,000	120,00	240,00
			2,00		2,000		
			Součet		2,000		
25	K	215901101r01.1	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných Edef.2=min.45MPa	m2	290,000	21,00	6 090,00
			výkres č. 13 m2 165,00		165,000		
			výkres č. 15,16 m2 125,00		125,000		
			Součet		290,000		
26	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných Edef.2=min.30MPa výkres č. 14	m2	106,000	16,00	1 696,00
			nový chodník				
			48,2+29,2+18,6		96,000		
			zpevněná plocha				
			10,00		10,000		
			Součet		106,000		
27	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	4,968	2 760,00	13 711,68
			výkres č. 14				
			Základové patky pro zastřešení vstupu a plochy pro kočárky				
			0,3*0,3*1,0*4		0,360		
			základové patky pro zábradlí				
			0,4*0,4*0,9*32		4,608		
			Součet		4,968		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		5 - Komunikace pozemní					168 264,48
28	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 150 mm	m2	106,000	166,00	17 596,00
			výkres č. 14				
			nový chodník				
			48,7+29,2+18,6		96,000		
			zpevněná plocha				
			10,00		10,000		
			Součet		106,000		
29	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl. 60 mm skupiny A pl. do 100 m2	m2	124,800	282,00	35 193,60
			výkres č. 14				
			nový chodník				
			48,7+29,2+18,6		96,000		
			zpevněná plocha				
			10,00		10,000		
			předláždění stávajícího chodníku				
			18,8		18,800		
			Součet		124,800		
30	M	592451100	*dlažba 20x10x6 cm přírodní*	m2	64,296	231,00	14 852,38
			výkres č. 14				
			nový chodník				
			(48,7+29,2+18,6)*1,02		97,920		
			zpevněná plocha				
			10,00*1,02		10,200		
			předláždění stávajícího chodníku				
			18,8*1,02		19,176		
			předláždění stávajícího chodníkuodpočet: použití stávající rozebrané dlažby				
			-70,00*0,9		63,000		
			Součet		64,296		
31	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 200 mm	m2	127,500	169,00	21 547,50
			výkres č. 15,16				
			125,0*1,02		127,500		
			Součet		127,500		
32	K	596212201	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl. 80 mm skupiny A do betonu tl. 100 mm pl. do 300 m2	m2	125,000	296,00	37 000,00
			výkres č. 15,16				
			125,00		125,000		
			Součet		125,000		
33	M	59245013	*dlažba zámková profilová 20x16,5x8 cm přírodní*	m2	127,500	330,00	42 075,00
			výkres č. 15,16				
			125,0*1,02		127,500		
			Součet		127,500		
		6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					41 000,86
34	K	635111242	Násyp z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním - okapový chodník	m3	10,888	1 720,00	18 727,36
			Okapový chodník š.0,5 m				
			(11,0+21,0+1,5)*0,5*0,65		10,888		
			Součet		10,888		
35	K	637211321	Okapový chodník z betonových vymývaných dlaždic tl. 50 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	16,750	624,00	10 452,00
			Okapový chodník š.0,5 m				
			(11,0+21,0+1,5)*0,5		16,750		
			Součet		16,750		
36	K	637311131	Okapový chodník z betonových zahonových obrubníků lože beton	m	35,500	333,00	11 821,50
			Parkový obrubník kolem celé budovy (mimo vstup a vjezd pro zásobování)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			11,0+21,0+1,5+0,5*4		35,500		
			Součet		35,500		
		8 - Trubní vedení					53 025,00
37	K	935113211	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	25,000	433,00	10 825,00
38	M	59241027	*žlab PŽ vyztužený skelnými vlákny zátěž A15 D400 kN světlá š.200mm*	m	25,000	1 560,00	39 000,00
39	K	935113r02	Zaústění bude provedeno odbočkou do stávajícího odvodňovacího potrubí	soubor	1,000	3 200,00	3 200,00
		9 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací					58 859,26
40	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční oporou do lože z betonu prostého	m	37,000	440,00	16 280,00
			(24,0+13,0)		37,000		
			Součet		37,000		
41	M	59217031	*obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm*	m	37,740	164,00	6 189,36
			(24,0+13,0)*1,02		37,740		
			Součet		37,740		
42	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční oporou do lože z betonu prostého	m	103,000	236,00	24 308,00
			24,5+14,6+30,0+25,0+2,2+4,5+2,2		103,000		
			Součet		103,000		
43	M	59217016	*obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm*	m	105,060	115,00	12 081,90
			(24,5+14,6+30,0+25,0+2,2+4,5+2,2)*1,02		105,060		
			Součet		105,060		
		997 - Přesun sutě					36 187,65
44	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	68,150	88,00	5 997,20
			68,150		68,150		
			Součet		68,150		
45	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	613,350	15,00	9 200,25
			68,150*9		613,350		
			Součet		613,350		
46	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	68,150	168,00	11 449,20
47	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	68,150	140,00	9 541,00
		998 - Přesun hmot					25 232,83
48	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	131,421	192,00	25 237,83
		PSV - Práce a dodávky PSV					45 216,60
		767 - Konstrukce zámečnické					45 216,60
49	K	767161103	Montáž zábradlí rovného z trubek , kotvené do betonových patek , hmotnosti do 30 kg	m	68,200	444,00	30 280,80
			61,5+6,7		68,200		
			Součet		68,200		
50	M	14011014	*Dodávka - trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353.38x3,0mm+44.5x3,0mm*	m	68,200	219,00	14 935,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy na zahradě MŠ Škvorec

Objekt: **SO 02 - Terasa**

JKSO: CC-CZ:
Místo: par.č. 1/1, 1/5, 1/6, 42/2, 42/3 Datum: 2. 5. 2019

Objednatel: IČ:
Městys Škvorec, Masarykovo nám. 122, 250 83 Škvorec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27195783
GREEN PROJECT s.r.o DIČ: CZ27195783

Projektant: IČ:
Ing. P K Úvaly DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				340 590,21
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**340 590,21**
DPH základní	21,00%	ze	331 421,21	69 598,45
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	**CZK**	**410 188,66**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	Stavební úpravy na zahradě MŠ Škvorec		
Objekt:	**SO 02 - Terasa**		
Místo:	par. č. 1/1, 1/5, 1/6, 42/2, 42/3	Datum:	2. 5. 2019
Objednatel:	Městys Škvorec, Masarykovo nám. 122, 250 83 Šk	Projektant:	Ing. P K
Zhotovitel:	GREEN PROJECT s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu		**340 590,21**
HSV	Práce a dodávky HSV	232 624,77
1	Bourání - přípravné a přidružené práce	17 844,51
2	Zakládání	31 988,00
4	Vodorovné konstrukce	86 016,42
5	Komunikace pozemní	7 114,08
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	35 672,00
8	Trubní vedení	33 016,76
9	Doplňující konstrukce a práce - pozemních komunikací	3 675,00
998	Přesun hmot	17 298,00
PSV	Práce a dodávky PSV	107 293,44
762	Konstrukce tesařské	100 141,32
767	Konstrukce zámečnické	7 152,12
M	Práce a dodávky M	672,00
46-M	Zemní práce při extr. mont. pracích	672,00
2) Ostatní náklady		**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**340 590,21**

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy na zahradě MŠ Škvorec

Objekt: SO 02 - Terasa

Místo: par.č. 1/1, 1/5, 1/6, 42/2, 42/3 Datum: 2. 5. 2019

Objednatel: Městys Škvorec, Masarykovo nám.122, 250 83 Šk Projektant: Ing. P[illegible]

Zhotovitel: GREEN PROJECT s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**340 590,21**
HSV - Práce a dodávky HSV							**232 624,77**
1 - Bourání - přípravné a přidružené práce							**17 844,51**
1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	6,750	199,00	1 343,25
			10,0*4,5*0,15		6,750		
			Součet		6,750		
2	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	7,560	194,50	1 470,42
			10,0*4,5*0,15*1,12		7,560		
			Součet		7,560		
3	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	2,268	31,50	71,44
			7,56*0,3		2,268		
			Součet		2,268		
4	K	132201101	Hloubení rýh š. do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	5,914	667,00	3 944,64
			4,4*0,3*1,0*4*1,12		5,914		
			Součet		5,914		
5	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š. do 600 mm v hornině tř. 3	m3	1,774	189,00	335,29
			5,914*0,3		1,774		
			Součet		1,774		
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	13,474	262,00	3 530,19
			7,56+5,914		13,474		
			Součet		13,474		
7	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	13,474	61,80	832,69
8	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	13,474	58,70	790,92
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	13,474	17,20	231,75
			Poplatek za uložení odpadu - betony	t	0,500	240,00	120,00
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	21,558	240,00	5 173,92
			13,474*1,6		21,558		
			Součet		21,558		
2 - Zakládání							**31 988,00**
11	K	215901r01	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných Edef,2=min.30MPa	m2	45,000	16,00	720,00
12	K	279113134	Základová zeď tl. do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	15,840	1 630,00	25 819,20
			4,4*0,9*4		15,840		
			Součet		15,840		
13	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,139	39 200,00	5 448,80
			15,4*0,3*0,03		0,139		
			Součet		0,139		
4 - Vodorovné konstrukce							**86 016,42**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků HEA č. 16	t	0,912	9 000,00	8 208,00
			10*1*0,0304		0,912		
			Součet		0,912		
15	M	13010956	*ocel profilová HEA 160 Jakost 11 375*	t	1,003	26 500,00	26 579,50
			30,4*10*3*1,1*0,001		1,003		
			Součet		1,003		
16	K	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků Jackjet 140/80/4	t	1,226	9 020,00	11 058,52
			16,02*4,5*17*0,001		1,226		
			Součet		1,226		
17	M	14550196	*profil ocelový obdélníkový 140x80x4mm*	t	1,348	29 800,00	40 170,40
			16,02*4,5*17*1,1*0,001		1,348		
			Součet		1,348		
		5 - Komunikace pozemní					7 114,08
18	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel. do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	12,000	244,00	2 928,00
19	M	59245601	*dlažba deskova betonova 50x50x5cm přírodní*	m2	12,240	342,00	4 186,08
			12,0*1,02		12,240		
			Součet		12,240		
		6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					35 672,00
20	K	635111242	Násyp z hrubého kameniva 16/32 se zhutněním	m3	19,600	1 820,00	35 672,00
			pod konstrukci terasy				
			16,0		16,000		
			pod konstrukci schodiště				
			12,0*0,3		3,600		
			Součet		19,600		
		8 - Trubní vedení					33 016,76
21	K	935111105	Výměna betonového zakrytí stávající studny - demontáž a montáž nového zakrytí	m	1,000	2 950,00	2 950,00
			Nová betonová zakrytová deska studny průměru cca 2 m s revizním poklopem 0,8 x 0,8 m	ks	1,000	8 850,00	8 850,00
			Oprava první skruže pod poklopem	ks	1,000	199,00	199,00
22	K	899331106	Výškova úprava vstupu nebo vpusti do 300 mm zvýšením poklopu	kus	2,000	1 950,00	3 900,00
23	K	460201603	Hloubení nezapažených rýh jakýchkoli rozměrů strojně v hornině tř. 3	m3	7,560	836,00	6 320,16
			(10,0+15,0)*0,3*0,9*1,12		7,560		
			Součet		7,560		
24	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,750	864,00	648,00
			(10+15)*0,1*0,3		0,750		
			Součet		0,750		
25	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 otevřený výkop svařovaných D 32 x 3,0 mm	m	10,000	45,90	459,00
26	M	28613595 WVN	*PE 100 voda 32x3,0*	m	10,000	35,50	355,00
27	K	871241141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných D 80 mm vč. napojení	m	15,000	215,00	3 225,00
28	M	28613600	potrubí PE100 SDR 11 D 80 mm, vč. zaslepení	m	15,000	226,00	3 390,00
29	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	25,000	16,10	402,50
30	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	25,000	30,90	772,50
31	K	460561571	Zásyp rýh strojně včetně zhutnění a urovnání povrchu - v zastavěné vodovodní potrubí	m3	6,720	230,00	1 545,60
			(15,0+10,0)*0,8*0,3*1,12		6,720		
			Součet		6,720		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			9 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací				3 675,00
32	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční oporou u schodiště	m	14,000	186,00	2 604,00
			14.0		14,000		
			Součet		14,000		
33	M	59217037	*obrubník parkový betonový přírodní 50x5x20cm*	m	14,280	75,00	1 071,00
			14*1,02		14,280		
			Součet		14,280		
			998 - Přesun hmot				17 298,00
34	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	62,000	279,00	17 298,00
			PSV - Práce a dodávky PSV				107 293,44
			762 - Konstrukce tesařské				100 141,32
35	K	762951003	Montáž podkladního roštu terasy z plných profilů osové vzdálenosti podpěr přes 420 do 550 mm	m2	45,000	117,00	5 265,00
36	M	61198180	*hranol terasový podkladní 45x70 mm*	m	76,500	168,00	12 852,00
			4,5*17		76,500		
			Součet		76,500		
37	K	762524r04	Položení podlahy z terasových dřevoplastových prken	m2	45,000	266,00	11 970,00
38	M	60791110	*prkno terasové dřevoplastové 140/28 mm*	m	247,500	230,00	56 925,00
			4,5*5*10*1,1		247,500		
			Součet		247,500		
39	M	311400r03	*Spojovací materiál - nerezové vruty*	soub	1,000	4 850,00	4 850,00
40	K	762524r06	V rovině nášlapné roviny terasy zhotovení otvíravého revizního poklopu 60 x 60 cm	kus	1,000	6 650,00	6 650,00
41	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	1,012	1 610,00	1 629,32
			767 - Konstrukce zámečnické				7 152,12
42	K	767161126	Montáž zábradlí rovného z trubek do ocelové konstrukce hmotnosti do 30 kg	m	9,000	544,00	4 896,00
43	M	14011r04	*Dodávka - trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 v. 1100 mm*	m	9,000	220,00	1 980,00
44	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,234	1 180,00	276,12
			M - Práce a dodávky M				672,00
			46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích				672,00
45	K	460201603	Hloubení nezapažených rýh jakýchkoli rozměrů strojně v hornině tř. 3	m3	0,000	236,00	0,00
46	K	460561821	Zásyp rýh strojně včetně zhutnění a urovnání povrchu v zástavbě vodovodní potrubí	m3	6,720	100,00	672,00
			(15,0+10,0)*0,8*0,3*1,12		6,720		
			Součet		6,720		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy na zahradě MŠ Škvorec

Objekt: SO 03 - Oplocení

JKSO: CC-CZ:
Místo: par.č. 1/1, 1/5, 1/6, 42/2, 42/3 Datum: 2. 5. 2019

Objednatel: IČ:
Městys Škvorec, Masarykovo nám. 122, 250 83 Škvorec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27195783
GREEN PROJECT s.r.o. DIČ: CZ27195783

Projektant: IČ:
Ing. Pe[illegible] K[illegible] Úvaly DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				542 752,77
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**542 752,77**
DPH základní	21,00%	ze	542 752,77	113 978,08
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	**656 730,85**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	Stavební úpravy na zahradě MŠ Škvorec		
Objekt:	SO 03 - Oplocení		
Místo:	par.č. 1/1, 1/5, 1/6, 42/2, 42/3	Datum:	2. 5. 2019
Objednatel:	Městys Škvorec, Masarykovo nám.122, 250 83 Šk	Projektant:	Ing. Pi K
Zhotovitel:	GREEN PROJECT s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	542 752,77
HSV - Práce a dodávky HSV	684 889,17
1 - Bourání - přípravné a přidružené práce	57 021,48
2 - Zakládání	233 052,32
3 - Svislé a kompletní konstrukce	331 947,34
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	40 762,06
997 - Přesun suti	7 126,88
998 - Přesun hmot	14 979,07
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	542 752,77

ROZPOČET

Stavba:	Stavební úpravy na zahradě MŠ Škvorec		
Objekt:	**SO 03 - Oplocení**		
Místo:	par.č. 1/1, 1/5, 1/6, 42/2, 42/3	Datum:	2. 5. 2019
Objednatel:	Městys Škvorec, Masarykovo nám.122, 250 83 Šk	Projektant:	Ing. P K
Zhotovitel:	GREEN PROJECT s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**542 752,77**
			HSV - Práce a dodávky HSV				**684 889,17**
			1 - Bourání - přípravné a přidružené práce				**57 021,48**
1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	29,030	667,00	19 363,01
			Oplocení pozemku TYP 1				
			72,0*0,8*0,45*1,12		29,030		
			Součet		29,030		
2	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	8,709	189,00	1 646,00
			29,03*0,3		8,709		
			Součet		8,709		
3	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	7,273	998,00	7 258,45
			Oplocení pozemku TYP 1				
			0,45*0,5*1,1*4*1,12		1,109		
			Oplocení pozemku TYP 2				
			0,4*0,4*0,8*39*1,12		5,591		
			0,4*0,4*0,8*4*1,12		0,573		
			Součet		7,273		
4	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	2,182	139,00	303,30
			7,273*0,3		2,182		
			Součet		2,182		
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	36,303	262,00	9 511,39
			29,03+7,273		36,303		
			Součet		36,303		
6	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	36,303	61,80	2 243,53
7	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypu zhutněných do 100 % PS	m3	36,303	58,70	2 130,99
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	36,303	17,20	624,41
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	58,085	240,00	13 940,40
			36,303*1,6		58,085		
			Součet		58,085		
			2 - Zakládání				**233 052,32**
10	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	45,104	2 830,00	127 644,32
			Oplocení pozemku TYP 1				
			0,5*1,1*72		39,600		
			Oplocení pozemku TYP 2				
			0,4*0,4*0,8*39		4,992		
			0,4*0,4*0,8*4		0,512		
			Součet		45,104		
11	K	348262501	Plot z betonových bloků výztuž 1x BSt 500 D 10 plotové zdi šířky přes 200 do 400 mm	m2	57,600	1 830,00	105 408,00
			Oplocení pozemku TYP 1				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			72*0,8		57,600		
			Součet		57,600		
		3 - Svislé a kompletní konstrukce					331 947,34
12	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zabetonováním	kus	76,000	366,00	27 816,00
			Oplocení pozemku TYP 1				
			37,0		37,000		
			Oplocení pozemku TYP 2				
			25+14		39,000		
			Součet		76,000		
13	M	55342251	*sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové 1750/38x1,5mm, případně poplastované*	*kus*	*37,000*	*188,00*	*6 956,00*
			Oplocení pozemku TYP 1				
			37,0		37,000		
14	M	55342251	*sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové*	*kus*	*25,000*	*188,00*	*4 700,00*
			Oplocení pozemku TYP 2				
			25,0		25,000		
			Součet		62,000		
15	M	55342272	*vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2000mm poplastovaná*	*kus*	*14,000*	*210,00*	*2 940,00*
16	M	14550171	*profil ocelový obdélníkový 50x30x2mm*	*t*	*0,476*	*29 600,00*	*14 089,60*
			3,15*72,0*2*1,05*0,001		0,476		
			Součet		0,476		
17	M	553423r08	*branka vchodová kovová 1200x1600 mm*	*kus*	*1,000*	*5 850,00*	*5 850,00*
18	M	553423r09	*brána kovová dvoukřídlová 1600x4000 mm*	*kus*	*1,000*	*17 300,00*	*17 300,00*
19	M	553423r10	*branka vchodová kovová 1200x1200 mm*	*kus*	*1,000*	*4 690,00*	*4 690,00*
20	M	55342328	*sloupek pro branku 70x70mm v 1,5m včetně pantu*	*kus*	*6,000*	*1 880,00*	*11 280,00*
21	M	59231516	*pant na vrátka Pz dl 350mm v 60mm*	*kus*	*6,000*	*299,00*	*1 794,00*
22	K	348272213	Plotová zeď tl 195 mm z betonových tvárovek oboustranně štípaných přírodních na MC vč spárování	m2	28,800	1 830,00	52 704,00
			Oplocení pozemku TYP 1				
			72*0,4		28,800		
			Součet		28,800		
23	K	348272513	Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvárovek hladkých nebo štípaných přírodních	m	72,000	469,00	33 768,00
24	K	348401120	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m do 15° sklonu svahu	m	61,200	79,30	4 853,16
25	M	31327501	*pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50 mm/2,2 mm, 125 cm*	m	66,096	87,30	5 770,15
			61,2*1,08		66,096		
			Součet		66,096		
			Plotovky FOREST PLUS 120x11x3,6	ks	166,000	585	97 110,00
			Vrut samořezný	ks	1 984,000	1,6	3 174,40
			Montáž plotovek - 2 body	ks	460,000	72	33 120,00
			Montáž plotovek - 3 body	ks	36,000	112	4 032,00
		9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání					40 762,08
26	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	3,326	2 930,00	9 745,18
			0,3*0,3*0,6*55*1,12		3,326		
			Součet		3,326		
27	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	128,500	59,40	7 632,90
28	K	966072r13	Demontáž plotových sloupků	kus	55,000	340,00	18 700,00
29	K	966073810	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 2 m2	kus	4,000	570,00	2 280,00
30	K	966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 6 m2	kus	2,000	1 202,00	2 404,00
		997 - Přesun sutě					7 126,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	997013501	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	8,667	237,00	2 054,08
31	K	997013509	Příplatek k odvozu sutě a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,667	10,30	89,27
32	K	997013511	Odvoz sutě a vybouraných hmot z mezískládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	8,667	335,00	2 903,45
33	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	8,667	240,00	2 080,08
	998 - Přesun hmot						14 979,07
34	K	998732110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m	t	81,408	184,00	14 979,07

Harmonogram postupu prací

Název zakázky: Zadavatel:

Stavební úpravy na zahradě MŠ Škvorec **Městy Škvorec**

Dle předpokládaného termínu zahájení: srpen 2019
Dle předpokládaného termínu dokončení: září 2019

Týden (postupu prací)	1	2	3	4
Měsíc	8	8	8	8
Zahájení prací				
Bourací práce				
Zemní práce				
Úpravy povrchů				
Komunikace				
Ostatní konstrukce - terasa, oplocení				
Přesun hmot				

V Průhonicích 1.7.2019

23.7.2019