



Městys Škvorec

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo

Na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem:
„Rekonstrukce sociálních zařízení v budovách základních škol“

I. Smluvní strany

1. Městys Škvorec

se sídlem: Masarykovo náměstí 122, 250 83 Škvorec

IČ: 00240869

datová schránka DS:

bankovní spojení:

zastoupen: Ing. Martina Vodičková, starostka městyse

(dále jen „objednatel“)

a

2. COMPACT STAVBY s.r.o.

se sídlem:

zastoupen jednatelem:

IČ:

DIČ:

zapsána v obchodním rejstříku:

bankovní spojení:

číslo účtu:

vedením díla je pověřen:

(dále jen „zhotovitel“)

Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1

Vladimír Králík

07441746

CZ07441746

vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 301100

Vladimír Králík

dnešního dne uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“) dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo:

I.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 1.7.2021 uzavřely smlouvu o dílo veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce sociálních zařízení v budovách základních škol“ ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 30.9.2021, dodatku č. 2 uzavřeného dne 11.11.2021, dodatku č. 3 uzavřeného dne 23.11.2021, dodatku č. 4 uzavřeného dne 15.12.2021 a dodatku č. 5 uzavřeného dne 28.1.2022.

Účelem Dodatku č. 6 je úprava smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem. Úprava se týká změny ceny díla z důvodu vzniklých změn (méněprací/víceprací) na stavbě.

Podrobný popis vzniklých změn je charakterizován ve změnových listech, které jsou přílohou tohoto dodatku a podkladem pro uzavření dodatku.

II. Předmět Dodatku č. 6

1. Popis a specifikaci změn rozsahu díla a jejich zdůvodnění včetně úpravy ceny díla obsahuje změnový list č. 01 - 02, které jsou přílohou tohoto dodatku:

Změnový list č. 01

Změnový list č. 02

210 521,- Kč bez DPH

808 052,- Kč bez DPH



2. Zvýšení ceny za dílo činí celkem:

Cena bez DPH	1 018 573,00 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	213 900,33 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 232 473,33 Kč

3. Text čl. IV., odst. 1 a 2 smlouvy se nahrazuje tímto novým textem:

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši **8 221 073,11 Kč včetně DPH**.
2. DPH bude účtována dle platných právních předpisů. Celková smluvní cena uvedená v odstavci 1 zahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH bude účtováno v základní sazbě 21 % ze základu.
 - a) Cena bez DPH celkem ve výši 6 794 275,30 Kč.
 - b) DPH (21 %) celkem činí 1 426 797,81 Kč.
 - c) Celková cena včetně DPH činí 8 221 073,11 Kč, (shodná s odst. 1).
4. Za první větu čl. IV., odst. 2 smlouvy se vkládá tato věta:
„Cena díla je rovněž dána oceněným výkazem výměr změnového listu č. 01 - 02, jež jsou přílohou dodatku č.6.“

III. Závěrečná ujednání

1. V případě, že by se stalo splnění Dodatku č. 6 ze strany zhotovitele nemožným, pak zhotovitel a objednatel dohodnou opatření, aby dosáhli splnění účelu Dodatku č. 6, nebo se dohodnou na změně.
2. Jakékoliv změny Dodatku č. 6 musí být provedeny písemně, formou vzestupnou řadou číslovaných dodatků smlouvy, a odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
3. V ostatních případech, neupravených Dodatkem č. 6, platí příslušná ustanovení ze Smlouvy o dílo.
4. Dodatek č. 6 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis včetně přílohy.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 6 je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy. Dodatek č. 6 je účinný dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 01 - 02



Městys Škvorec

Ve Škvorci dne 18. 2. 2022

Městys Škvorec
Masarykovo náměstí 122
250 83 Škvorec
IČO: 00240869

Ing. Martina Vodičková
starosta městyse Škvorec
za objednatele

V Praze dne 18. 2. 2022

Vladimír Králík
COMPACT STAVBY s.r.o.
za zhotovitele



COMPACT STAVBY s.r.o.
Rybná 716/24, 110 00, Praha 1,
Staré Město, IČO: 07441746

2

ZMĚNOVÝ LIST č. 01

Rozpočet	VCP - přípočty a odpočty	JKSO	803
Objekt	Název objektu ZŠ Třebohostice	SKP	
SO 01.	Vlastní stavba	Měrná jednotka	m3
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
	Modernizace hygienického zázemí pro žáky	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	VCP
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Městys Škvorec, Masarykovo nám. 122, 250 83 Škvorec		
Dodavatel	COMPACT STAVBY s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Světlík Jaroslav	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	123 715	Ztížené výrobní podmínky	10 025
Z PSV celkem	76 781	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	200 496	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	200 496	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	210 521	Ostatní náklady celkem	10 025

Vyraboval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Světlík Jaroslav	Jméno :	Vladimír Králík
Datum :		Datum :	18.2.2022
Podpis :		Podpis :	
		COMPACT STAVBY s.r.o. Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Stare Město, IČO: 07441746	Městys Škvorec Masarykovo náměstí 122 250 83 Škvorec IČO 00240869
Základ pro DPH	21,0 %		210 521 Kč
DPH	21,0 %		44 209 Kč
Základ pro DPH	21,0 %		0 Kč
DPH	21,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			254 730 Kč

Poznámka :

Stavba :	ZŠ Třebohostice	Rozpočet :
Objekt :	Modernizace hygienického zázemí pro žáky	VCP - přípočty a odpočty

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce a bourací práce	36 712	0	0	0	0
2 Přípravné a přidružené práce	3 750	0	0	0	0
4 Úpravy podlahy	21 822	0	0	0	0
5 Izolace tepelné	0	10 723	0	0	0
6 Pomocné a zednické práce	16 639	0	0	0	0
7 Izolace proti zemní vlhkosti	0	16 861	0	0	0
Podlahy z dlaždic a obklady	0	49 197	0	0	0
Dokončovací a kompletační práce	44 792	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	123 715	76 781			

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	5,0	200 496	10 025
Oborová přírážka	0	0,0	200 496	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	200 496	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	200 496	0
Zařízení staveniště	0	0,0	200 496	0
Provoz investora	0	0,0	200 496	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	200 496	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	200 496	0
CELKEM VRN				10 025

Položkový rozpočet

Stavba :	ZŠ Třebohostice	Rozpočet:
Objekt :	Modernizace hygienického zázemí pro žáky	VCP-přípočty a odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce a bourací práce				
1		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9m s omezením mechanizace	t	11,45	302,10	3 460,25
2		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1km se složením	t	11,45	214,70	2 458,32
3		Příplatek za odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKP 1km přes 1km	t	171,75	14,82	2 545,33
4		poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	11,45	389,50	4 459,77
5		Odsekání stávající dlažby na chodbě - drážka pro přívod vody do soc. zař.řízení	m	6,61	185,00	1 223,00
6		Vybourání drážky v betonu o šířce 33cm včetně likvidace suti	m	6,61	256,00	1 692,16
7		Vybourání podlahy betonové tl. 15cm	m2	38,18	414,00	15 806,52
8		Zjištění stavu a tras jednotlivých rozvodů kanalizace a el. rozvodů v objektu	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
9		Přísekání a začištění kamenného zdiva pod úrovní podlahy	mb	25,12	142,00	3 567,04
	Celkem za	1 Zemní práce a bourací práce				36 712,39
Díl: 2		Přípravné a přidružené práce				
10		Provedení sond ručně pro potřeby zjištění stavu rozvodů ZTI	ks	3,00	650,00	1 950,00
11		Vyčištění upchané kanalizace ve venkovním potrubí	kpl	1,00	1 800,00	1 800,00
	Celkem za	2 Přípravné a přidružené práce				3 750,00
Díl: 4		Úpravy podlahy				
12		Dodávka a montáž ŽB desky konstrukční beton C16/20 s výplní tvarovec o mocnosti 80mm s vloženou KARI sítí 150/150/4mm	m2	38,18	571,55	21 821,78
	Celkem za	4 Úpravy podlahy				21 821,78
Díl: 5		Izolace tepelné				
13		Montáž desek z polystyrenu EPS 100S 1000/500/20mm	m2	38,18	85,60	3 306,38
14		Dodávka desek z polystyrenu EPS 100S 1000/500/50mm včetně proezu	m2	40,09	185,00	7 416,65
	Celkem za	5 Izolace tepelné				10 723,03
Díl: 6		Pomocné a zednické práce				
15		Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5m2 do betonu	ks	3,00	1024,10	3 072,30
16		Zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 L/P 700	ks	3,00	1583,00	4 749,00
17		Montáž revizních dvířek 150/150	ks	1,00	210,00	210,00
18		Revizní dvířka 150/150	ks	1,00	260,00	260,00
19		Montáž revizního poklopu a rámu plastového 30/30 včetně stavební úpravy	ks	1,00	1260,00	1 260,00
20		Revizní poklop plastový s rámem	ks	1,00	650,00	650,00
21		Výměna přívodního potrubí vody do prostoru WC	kpl	1,00	3650,00	3 650,00
22		Přeložka odvětrání kanalizace - kolize s oknem	kpl	1,00	2158,00	2 158,00
23		Dozdívka zdiva u stoupačky ZTI WC	m	1,50	420,00	630,00
	Celkem za	6 Pomocné a zednické práce				16 639,30
Díl: 7		Izolace proti zemní vlhkosti				
24		Provedení izolace proti zemní vlhkosti za studena nátěrem penetračním	m2	38,18	12,30	469,61
25		Lak penetrační	t	0,02	31 512,00	630,24
26		Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné asfaltovými pásy přitavením NAIP	m2	38,18	195,00	7 445,10
27		Pás asfaltový modifikovaný tl. 4mm s vložkou AL, 26,45*1,1	m2	42,00	198,00	8 316,00
	Celkem za	7 Izolace proti zemní vlhkosti				16 860,95
Díl: 11		Podlahy z dlaždic a obklady				
28		Betonáž prostupu a drážky pro nově opravený přívod vody do soc. zařízení	mb	6,61	285,00	1 883,85

Položkový rozpočet

Stavba :	ZŠ Třebohostice	Rozpočet:
Objekt :	Modernizace hygienického zázemí pro žáky	VCP-přípočty a odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
29		Vyrovnaní vyrovnávací stěrkou	mb	6,61	158,00	1 044,38
30		Montáž dlažby v prostoru chodby - přívod vody do soc. zařízení	mb	6,61	350,00	2 313,50
31		Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	15,88	676,40	10 741,23
32		Obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	15,88	380,00	6 034,40
33		Nátěr penetrační na stěnu	m2	15,88	40,57	644,25
34		Cementový potěr tl.65mm	m2	38,18	695,00	26 535,10
	Celkem za	11 Podlahy z dlaždic a obklady				49 196,71
Díl:	12	Dokončovací a kompletační práce				
35		Montáž dveřního interiérového kování-zámku	ks	3,00	361,95	1 085,85
36		Zámek zadlabací 190/140/20 L cilinder	ks	3,00	256,50	769,50
37		Vložka cylindrická oboustranná	ks	3,00	1 285,30	3 855,90
38		Montáž interiérového kování-štítku s klikou	ks	3,00	361,95	1 085,85
39		Kování dveřní vrchní klika-klika včetně štítku	ks	3,00	727,70	2 188,10
40		Montáž dveřních křídel otevíravých jednokřídlových š do 0,8m do ocelové zárubně	ks	3,00	617,50	1 852,50
41		Dveře jednokřídlové dřevotřískové povrch laminátový plné 700/1970mm	ks	3,00	5 726,30	17 178,90
42		Základní jednonásobný syntetický nátěr standardní zámečnických konstrukcí	m2	1,88	65,93	123,94
43		Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	1,88	104,50	196,46
44		Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,88	228,00	428,64
45		SDK podhled deska 1xDFH 212,5 bez izolace dvouvrstvá spodní konstrukce profil CD+UD REI do 120	m2	3,12	780,00	2 433,60
46		SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	3,12	33,25	103,74
47		Montáž dvířek revizních SDK kci 400x400mm	ks	2,00	122,55	-245,10
48		Dvířka revizní s automatickým zámkem 400x400mm	ks	2,00	427,50	-855,00
49		SDK příčka tl. 100mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 s izolací EI 30RW do 45 dB	m2	7,94	1 041,20	8 267,10
50		SDK příčka základní penetrační nátěr oboustranně	m2	7,94	33,25	264,00
52		Montáž a dodávka stěn záchodových VK 12mm AL, včetně dveří, výška 2m	m	4,81	3 325,00	-15 996,57
53		Odpočet vypínač	ks	4,00	99,00	-396,00
54		Dodatečná montáž pohybových čidel	ks	4,00	250,00	1 000,00
55		Čidlo pohybové	ks	4,00	480,00	1 920,00
56		Protiprašná stěna na chodbě - montáž	kpl	1,00	2 350,00	2 350,00
57		Protiprašná stěna na chodbě - demontáž	kpl	1,00	560,00	560,00
58		Dvojnásobné bílé barvy ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech do výšky 3,80m - šatna + chodba	m2	83,33	71,50	5 958,09
59		Dvojnásobné bílé barvy ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech do výšky 3,80m - šatna + chodba - stropy	m2	34,37	75,50	2 594,93
60		Průběžný úklid	kpl	1,00	3 500,00	3 500,00
61		Lehké pomocné lešení	kpl	1,00	4 568,00	4 568,00
	Celkem za	12 Dokončovací a kompletační práce				44 792,43

ZMĚNOVÝ LIST č. 02

Rozpočet	VCP - připočty a odpčty	JKSO	803
Objekt	Název objektu ZŠ Škvorec	SKP	
SO 01.	Vlastní stavba	Měrná jednotka	m3
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
	Škvorec - Venkovní práce VCP	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	VCP
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Městys Škvorec, Masarykovo nám. 122, 250 83 Škvorec		
Dodavatel	COMPACT STAVBY s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Světlík Jaroslav	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	794 288	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	794 288	Zařízení staveniště	13 764
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	794 288	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	808 052	Ostatní náklady celkem	13 764

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Světlík Jaroslav	Jméno :	Vladimír Králík	Jméno :	
Datum :		Datum :	18.2.2022	Datum :	18.2.2022
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
			 COMPACT STAVBY s.r.o. Rybná 716/24, 110 00, Praha 1 Staré Město, IČO: 07441746		Městys Škvorec Masarykovo náměstí 122 250 83 Škvorec IČO 00240869
Základ pro DPH	21,0 %				808 052 Kč
DPH	21,0 %				169 691 Kč
Základ pro DPH	21,0 %				0 Kč
DPH	21,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					977 743 Kč

Poznámka :

Stavba :	ZŠ Škvorec	Rozpočet :
Objekt :	Škvorec - venkovní práce VCP	VCP - přípočty a odpočty

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce a stavební práce	793 638	0	0	0	0
2 Přípravné a přidružené práce	650	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	794 288				

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	794 288	0
Oborová přírážka	0	0,0	794 288	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	794 288	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	794 288	0
Zařízení staveniště	13 764	0,0	794 288	13 764
Provoz investora	0	0,0	794 288	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	794 288	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	794 288	0
CELKEM VRN				13 764

Položkový rozpočet

Stavba :	ZS Skvorec	Rozpočet:
Objekt :	Venkovní práce VCP	VCP-přípočty a odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce a stavební práce				
1		Hloubení nezapažených rýh š do 800mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně 0,8*1,4*45,23 - trasa od propustku do potoka	m3	50,65	409,93	20 766,07
2		Vodorovné přemístění do 100 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1-3 - trasa od propustku do potoka	m3	50,65	249,38	12 631,09
3		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1-3 ZKD 1000m přes 10000m - trasa od propustku do potoka	m3	17,36	19,67	341,47
4		Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1-3 do 100 m3 - trasa od propustku do potoka	m3	17,36	251,28	4 362,22
5		Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 - trasa od propustku do potoka	t	32,98	133,00	4 386,87
6		Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním v ručně - trasa od propustku do potoka	m3	33,29	460,28	15 322,72
7		Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození uloženou do 3m 45,23*0,8*0,3 - trasa od propustku do potoka	m3	10,86	559,55	6 076,71
8		šterkopisek netříděný zásypový - trasa od propustku do potoka	t	20,63	299,25	6 174,72
9		Výkop pro jímku v prostoru dle PD 3,5*3,5*1,7 třída těžitelnosti 4	m3	20,83	2 165,00	45 096,95
10		Zásyp výkopu jímky se zhutněním - objeveny stávající zámecké sklepy	m3	20,83	460,28	9 587,63
11		Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem do 10m	m3	67,37	247,50	16 674,08
12		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku stavebním kolečkem ZKD 10m 67,37*3	m3	202,11	219,00	44 262,09
13		Výkop pro jímku v nově určeném prostoru 3,5*3,5*2,75*2	m3	67,37	2 165,00	145 856,05
14		Vodorovný přemístění do 100m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti i, skupiny 1-3	m3	67,37	249,38	16 800,00
15		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1-3 ZKD 1000m přes 10000m	m3	67,37	19,67	1 325,17
16		Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1-3 do 100 m3	m3	67,37	251,28	16 928,73
17		Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	128,00	133,00	17 024,39
18		Hloubení jam v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně - jímky	m3	28,00	1 274,00	-35 672,00
19		Montáž chráničky DN 400 v komunikaci	m	9,80	210,00	2 058,00
20		Potrubí DN 400 - chránička	m	9,80	650,00	6 370,00
21		Rozebírání dlažeb betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší - skutečnost	m2	35,10	60,80	2 134,08
22		Rozebírání dlažeb betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší - dle PD	m2	9,60	60,80	-583,68
23		Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikost do 0,09m2 plochy do 50m2	m2	35,10	190,00	6 669,00
24		Hloubení rýh š. do 800mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti 4, ručně	m3	63,32	650,00	41 158,00
25		Hloubení rýh š. do 800mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	63,32	209,50	-13 265,54
26		Hloubení rýh š. do 600mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti 4, ručně	m3	117,59	650,00	76 433,50
27		Hloubení rýh nezapažených š. do 800mm v hornině těžitelnosti I, skup. 3 objem do 100m3	m3	117,59	158,50	-18 638,02
28		Průběžné pažení a zabezpečení výkopů oboustranné - zřízení	m2	168,65	521,00	87 866,65
29		Průběžné pažení a zabezpečení výkopů oboustranné - odstranění	m2	168,65	219,00	36 934,35
30		Vybourání podkladního betonu pod chodníkem tl. 10cm	m2	35,10	185,00	6 493,50
31		Demontáž stávajícího vstupního prostoru - čistící zóna + dlažba 1,49*3,56	m2	5,13	530,00	2 718,90
32		Montáž nové čistící zóny	kus	1,00	650,00	650,00

Položkový rozpočet

Stavba :	ZS Skvorec	Rozpočet:
Objekt :	Venkovní práce VCP	VCP-přípočty a odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
33		Čistící zóna - škrabák	kus	1,00	10 850,00	10 850,00
34		Odkanalizování nové čisticí zóny	kpl	1,00	1 968,00	1 968,00
35		Osazení chráničky v prostoru přípojky plynu a přípojky elektro DN 100	m	3,00	350,00	1 050,00
36		Beton podkladní pod dlažbu v prostoru vstupního schodiště tl. 10cm	m2	0,51	3 825,00	1 950,00
37		Montáž betonové dlažby ve vstupním prostoru o rozměru 300/300/40	m2	3,13	380,00	1 189,40
38		Betonová dlažba o rozměru 300/300/40	m2	3,13	430,00	1 345,90
39		Výplňový beton okolo jímky 5,002*2 včetně dopravy na stavbu	m3	12,50	3 825,00	47 812,50
40		Výplňový beton okolo jímky - uložení + přesun na stavbě	m3	12,50	950,00	11 875,00
41		Úprava zpevněné plochy - rozhrnutí recyklátu s přehutněním tl. Do 10cm	m2	95,00	64,00	6 080,00
42		Demontáž okapového chodníku 0,5*21	m2	10,50	60,80	638,40
43		Vybourání obrubníků chodníkůvých	ks	18,00	50,30	905,40
44		Opětovná montáž okapového chodníku	m2	10,50	190,00	1 995,00
45		Opětovná montáž obrubníků chodníkůvých	ks	18,00	105,00	1 890,00
46		Doplnění nových dlaždic 50x50x5	ks	8,00	79,00	632,00
47		Chránička Kopoflex DN 100 - dle požadavku investora	m	50,53	85,00	4 295,05
48		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost SN 10 DN 200 45,23*1,1 - trasa od propustku do potoka	m	49,50	523,00	25 888,50
49		Montáž kolen na kanalizační potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200 - trasa od propustku do potoka	ks	2,00	121,00	242,00
50		Koleno kanalizace KG DN 200x45° - trasa od propustku do potoka	ks	2,00	450,00	900,00
51		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost SN 10 DN 200	m	70,00	523,00	36 610,00
52		Kanalizační potrubí z tvrdého plastu jednovrstvé tuhost SN 10 DN 160	m	70,00	407,30	-28 511,00
53		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost SN 10 DN 160	m	48,00	407,30	19 550,40
54		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost SN 10 DN 125	m	48,00	250,60	-12 028,80
55		Montáž zdiva ze ztraceného bednění tl.15cm 4*2,4*2,3*2	m2	44,16	1 435,00	63 369,60
56		Výztuž ztraceného bednění R10	t	0,16	51 230,00	8 196,80
Celkem za		1 Zemní práce a stavební práce				793 637,85
Díl: 2		Přípravné a přidružené práce				
57		Provedení sond ručně pro potřeby zjištění stavu skladby podla	ks	1,00	650,00	650,00
Celkem za		2 Přípravné a přidružené práce				650,00