

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo

Objednatel:**Městys Škvorec**

sídlo: Masarykovo nám. 122, 250 83 Škvorec

IČO: 00240869/ DIČ: CZ 00240869

zastoupený: Ing. Martinou Vodičkovou, starostkou

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel**BARKWIST s.r.o.**

sídlo: Štúrova 590/35, Trnovany, 415 01 Teplice

IČO: 28696883

DIČ: CZ28696883

zapsána: pod sp. zn. C 27291 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

zastoupená: Pavlem Michalcem, jednatelem

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní stran uzavírají tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 4.5.2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.10.2022 (dále jen „Smlouva“)

1 Článek Dohoda o změnách

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy:

- 1.1 Změna rozsahu Díla v části elektroinstalace, jak je uvedeno ve změnovém listu č. 3, který je přílohou tohoto dodatku.
- 1.2 V bodě 1.1 uvedené změny rozsahu Díla v části elektroinstalace (změnový list č. 3) byly oceněny podle zásad uvedených v bodě 3.9 Smlouvy a činí 93 413,07 Kč bez DPH, DPH 19 616,74 Kč, cena změny Díla v části elektroinstalace včetně DPH činí 113 029,81 Kč.
- 1.3 Změna rozsahu Díla v části obklady, dlažby, omítky a jiné stavební práce, jak je uvedeno ve změnovém listu č. 4, který je přílohou tohoto dodatku.
- 1.4 V bodě 1.3 uvedené změny rozsahu Díla v části obklady, dlažby, omítky a jiné stavební práce (změnový list č.4) byly oceněny podle zásad uvedených v bodě 3.9 Smlouvy a činí 412 953,02 Kč bez DPH, DPH 86 720,13 Kč, cena změny Díla v části obklady, dlažby, omítky a jiné stavební práce včetně DPH činí 499 673,15 Kč.
- 1.5 Celková cena Díla po zvýšení podle změnového listu č.3 a změnového listu č. 4 činí celkem 3 644 185,39 Kč bez DPH, DPH 765 278,93 Kč, celková cena včetně DPH činí 4 409 464,32 Kč.
- 1.6 Zhotovitel poskytuje Objednateli náhradu za znemožnění užívání Díla v důsledku prodloužení Zhotovitele s dokončením Díla oproti původně sjednanému termínu, a to ve výši ceny Díla v části elektroinstalace, jak je uvedeno výše v bodě 1.2.
- 1.7 Započtením náhrady podle bodu 1.6 oproti ceně Díla vyčíslené v bodě 1.5 celková cena Díla činí 3 550 772,32 Kč bez DPH, DPH činí 745 662,19 Kč, celková cena včetně DPH činí 4 296 434,51 Kč.
- 1.8 Zhotovitel uhradí dodatečné náklady Objednatel na TDI za období od 27. 8. do 10. 12. 2022, které mu vznikly v důsledku prodloužení Zhotovitele s dokončením stavby v termínu 26. 8. 2022, které činí 180 000,- Kč.

- 1.9 Zhotovitel uhradí dodatečné náklady Objednatele, které mu vznikly v důsledku pochybení Zhotovitele v průběhu stavby, a to
- a) náklady na zpracování statického posudku ve výši 9.600,-Kč
 - b) náklady na čištění kotlů ve výši 30 000,-Kč.
- 1.10 Dodatečné náklady Objednatele uvedené v bodě 1.8 a 1.9 se započtou proti zádržnému 10% ceny Díla včetně DPH tj. 429 643,45 Kč; po započtení činí zádržné včetně DPH 210 043,45 Kč.

2 Článek Změny smlouvy

V důsledku změn uvedených v článku 1. tohoto dodatku se Smlouva mění takto:

- 2.1 V článku 3. bodě 3.1 se za poslední slovo vkládá věta tohoto znění:

„Celková cena Díla se navyšuje o cenu obkladů, dlažby, omítek a jiných stavebních prací (změnový list č. 4) ve výši 412 953,02 Kč bez DPH, DPH 86 720,13 Kč, cena včetně DPH 499 673,15 Kč. na celkovou cenu Díla 3 550 772,32 Kč bez DPH, DPH 745 662,19 Kč, celková cena včetně DPH bude 4 296 434,51 Kč.

- 2.2 V příloze č. 1 se doplňují tyto položky:

Dle změnového listu č. 3 o částku 93 413,07 Kč bez DPH

Dle změnového listu č. 4 o částku 412 953,02 Kč bez DPH.

- 2.3 V dodatku č. 1 článku 3 se ruší text bodů 3.1 a 3.2

3 Článek Závěrečná ujednání

- 3.1 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně, srozumitelně a nikoli v omylu. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

- 3.2 Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy.

- 3.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu. Předchozí věta neplatí, je-li tento dodatek uzavřen v elektronické podobě připojením platných elektronických podpisů oprávněných zástupců smluvních stran.

Přílohy: Změnový list č. 3
 Změnový list č. 4

Ve Škvorci dne 28.11. 2022
za Objednatele

Ve Škvorci dne 28.11.2022
za Zhotovitele

Městys Škvorec
Mlýnský náhon 122
250 83 Škvorec
ICO 00240869

Ing. Martina Vodičková, starostka

Pavel Michalec, jednate
Štu

REKAPITULACE STAVBY

Kód: LS2021-090

Stavba: Sanace suterénu sokolovny, Tyršova ul.176 - Změnový list č. 03

KSO:
Místo: Tyršova 176, Škvorec

CC-CZ:
Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel:
Městys Škvorec

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
BARKWIST s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:
Miroslav Veselý

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			93 413,07
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 93 413,07	Výše daně 19 616,74
	15,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		113 029,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Městys Škvorec
Masarykovo náměstí 122
250 63 Škvorec
ICO 00240000

s.r.o.
Teplice

28. 11. 2021
Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: LS2021-090

Stavba: Sanace suterénu sokolovny, Tyršova ul.176 - Změnový list č. 03

Místo: Tyršova 176, Škvorec

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Městys Škvorec

Projektant: Miroslav Veselý

Zhotovitel: BARKWIST s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		93 413,07	113 029,81
ZL-03	Elektroinstalace	93 413,07	113 029,81

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sanace suterénu sokolovny, Tyršova ul.176 - Změnový list č. 03

Objekt:

ZL-03 - Elektroinstalace

KSO:

Místo: Tyršova 176, Škvorec

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel:

Městys Škvorec

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BARKWIST s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Miroslav Veselý

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

93 413,07

DPH základní
snížená

Základ daně

93 413,07

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

19 616,74

0,00

Cena s DPH

v CZK

113 029,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Městys Škvorec
Městský úřad
Škvorec
122
69

s.r.o.
Teplice

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sanace suterénu sokolovny, Tyršova ul.176 - Změnový list č. 03

Objekt:

ZL-03 - Elektroinstalace

Místo:

Tyršova 176, Škvorec

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Městys Škvorec

Projektant:

Miroslav Veselý

Zhotovitel:

BARKWIST s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

93 413,07

D1 - Kabely

22 344,78

D2 - Přístroj. vybavení

9 798,85

D4 - Rozvaděče

12 000,00

D5 - Ostatní položky rozpočtu

49 269,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sanace suterénu sokolovny, Tyršova ul.176 - Změnový list č. 03

Objekt:

ZL-03 - Elektroinstalace

Místo:

Tyršova 176, Škvorec

Zadavatel:

Městys Škvorec

Zhotovitel:

BARKWIST s.r.o.

Datum:

25. 7. 2022

Projektant:

Miroslav Veselý

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

93 413,07

D D1 Kabely

1	M	Pol1	CYKY 3Cx1,5	m	86,000	16,48	1 417,28
2	K	Pol2	montáž kabelu do 7x1,5 PO, VU	m	86,000	144,00	12 384,00
3	M	Pol3	CYKY 3Cx2,5	m	50,000	26,87	1 343,50
4	K	Pol4	montáž kabel CYKY(Lo) do 7x2,5 PO,VU	m	50,000	144,00	7 200,00

22 344,78

D D2 Přístroj. vybavení

5	M	Pol5	jednozásuvka, 5518A-A2349 B Tango bílá	ks	5,000	164,81	824,05
	WV		"ABB Přístroj spínače 1pól ř1, 1So besř. 3559-A01345 - 101,47kč/ks"				
	WV		"ABB Kryt spínače jedn. TANGO bílá 3558A-A651 B - 38,84kč/ks"				
	WV		"ABB Rámeček 1nás TANGO bílá 3901A-B10 B - 24,49kč/ks"				
	WV		5		5,000		
6	K	Pol6	montáž zásuvky 220V PO pr. m.	ks	15,000	132,00	1 980,00
7	M	Pol7	Ventilátor DALAP 150 LVZW	ks	3,000	1 611,60	4 834,80
8	K	Pol8	Montáž ventilátoru vč. zapravení	ks	3,000	720,00	2 160,00

9 798,85

824,05

D D4 Rozvaděče

9	K	Pol9	Přesun rozvaděče, odpojení + zapojení	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00
---	---	------	---------------------------------------	--------	-------	-----------	-----------

12 000,00

D D5 Ostatní položky rozpočtu

10	K	Pol10	Podružný + spojovací materiál	soubor	1,000	1 200,00	1 200,00
11	M	Pol11	EMOD LED panel PROFI 60x60 vest. 40W 4000K 4400lm UGR<19	ks	16,000	1 358,09	21 729,44
	WV		"EMOS LED panel PROFI 60x60 vest. 40W 4000K 4400lm UGR<19 - 973,14Kč/ks"				
	WV		"Recyklační poplatek za elektrozařízení - 8,40Kč/ks"				
	WV		"EMOS Rámeček pro LED panel 60x60 bezšroub. - 376,55kč/ks"				
	WV		16		16,000		
12	M	Pol12	Zářivka 90cm	ks	3,000	432,00	1 296,00
13	K	Pol13	Montáž světel	ks	19,000	276,00	5 244,00
14	K	Pol14	Doprava	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
15	K	Pol15	Spojování kabelů	soubor	1,000	1 200,00	1 200,00
16	K	Pol16	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00
17	K	Pol17	Revize elektroinstalace	soubor	1,000	3 600,00	3 600,00

49 269,44

REKAPITULACE STAVBY

Kód: LS2021-090
Stavba: Sanace suterénu sokolovny, Tyršova ul.176 - Změnový list č. 04

KSO:
Místo: Tyršova 176

Zadavatel:
MĚSTYS ŠKVOREC

Zhotovitel:
BARKWIST s.r.o.

Projektant:
Miroslav Veselý

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28. 11. 2022

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

			412 953,02
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	412 953,02	86 720,13
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 499 673,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: LS2021-090

Stavba: Sanace suterénu sokolovny, Tyršova ul.176 - Změnový list č. 04

Místo: Tyršova 176

Datum: 28. 11. 2022

Zadavatel: MĚSTYS ŠKVOREC

Projektant: Miroslav Veselý

Zhotovitel: BARKWIST s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		412 953,02	499 673,15
ZL-04	Obklady, dlažby, omítky a jiné stavební práce	412 953,02	499 673,15

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sanace suterénu sokolovny, Tyršova ul.176 - Změnový list č. 04

Objekt:

ZL-04 - Obklady, dlažby, omítky a jiné stavební práce

KSO:

Místo: Tyršova 176

CC-CZ:

Datum: 28. 11. 2022

Zadavatel:

MĚSTYS ŠKVOREC

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BARKWIST s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Miroslav Veselý

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

412 953,02

DPH základní
snížená

Základ daně

412 953,02

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

86 720,13

0,00

Cena s DPH

v CZK

499 673,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Městys Škvorec
Masarykovo náměstí 122
250 83 Škvorec
IČO 00240869

B
Št
r.o.
eplice

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sanace suterénu sokolovny, Tyršova ul.176 - Změnový list č. 04

Objekt:

ZL-04 - Obklady, dlažby, omítky a jiné stavební práce

Místo:

Tyršova 176

Datum:

28. 11. 2022

Zadavatel:

MĚSTYS ŠKVOREC

Projektant:

Miroslav Veselý

Zhotovitel:

BARKWIST s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

412 953,02

HSV - Práce a dodávky HSV

281 527,60

2 - Zakládání	2 039,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce	25 718,37
5 - Komunikace pozemní	5 092,87
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	194 851,97
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	47 498,63
997 - Přesun sutě	1 162,51
998 - Přesun hmot	5 163,85

PSV - Práce a dodávky PSV

127 425,42

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	15 542,46
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	4 163,76
771 - Podlahy z dlaždic	97 726,43
781 - Dokončovací práce - obklady	5 015,09
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	4 977,68

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

4 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost	4 000,00
---------------------------	----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sanace suterénu sokolovny, Tyršova ul.176 - Změnový list č. 04

Objekt:

ZL-04 - Obklady, dlažby, omítky a jiné stavební práce

Místo:

Tyršova 176

Zadavatel:

MĚSTYS ŠKVOREC

Zhotovitel:

BARKWIST s.r.o.

Datum:

28. 11. 2022

Projektant:

Miroslav Veselý

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

412 953,02

D HSV

Práce a dodávky HSV

281 527,60

D 2

Zakládání

1	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	0,180	2 030,00	365,40
			4,5*0,1*0,4				
					0,180		
2	K	274311611	Základové pásy prokládané kamenem z betonu tř. C 16/20	m3	0,540	3 100,00	1 674,00
			4,5*0,3*0,4				
					0,540		

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

3	K	348272155	Plotová zeď tl 295 mm z betonových tvarovek jednostranně štipaných přírodních na MC vč spárování	m2	7,100	2 100,00	14 910,00
			4,5*0,8				
			7*0,5			3,600	
			Součet			3,500	
					7,100		
4	K	348272515	Plotová stříška pro zeď tl 295 mm z tvarovek hladkých nebo štipaných přírodních	m	11,500	757,00	8 705,50
			4,5*7				
					11,500		
5	K	348942131	Zábradlí ocelové osazené do bloků z betonu ze dvou vodorovných trubek	m	7,000	300,41	2 102,87

D 5

Komunikace pozemní

6	K	581124115	Kryt z betonu komunikace pro pěši tl. 150 mm	m2	8,474	601,00	5 092,87
			1,503*4,5				
			0,9*1,9			6,764	
			Součet			1,710	
					8,474		

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	65,630	89,00	5 841,07
			"m.č. 0.01"				
			65,63		65,630		
8	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	65,630	207,00	13 585,41
			"m.č. 0.01"				
			65,63		65,630		
9	K	611311135	Potažení vnitřních schodišťových konstrukcí vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	5,790	217,00	1 256,43
			"m.č. 0.01 schodiště"				
			(1,75+1,355+1,93)*1,15		5,790		
10	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	5,790	70,70	409,35
			"m.č. 0.01 schodiště"				
			(1,75+1,355+1,93)*1,15		5,790		
11	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	5,790	259,00	1 499,61
			"m.č. 0.01 schodiště"				
			(1,75+1,355+1,93)*1,15		5,790		
12	K	612324111	Sanační omítka podkladní vnitřních stěn nanášená ručně	m2	352,992	280,00	98 837,76
			75,429+320,727				
			odečet stěn, kde se nebude dělat sanační omítka m.č. 0.01 a 0.09			396,156	
			-(13,07*2,2)-(1,9*2,2)-(1,97*2,2)-(1,15*2,2)-(1,53*2,2)			-43,164	
			Součet			352,992	
13	K	612324191	Příplatek k sanační podkladní omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 10 mm ručně	m2	705,984	104,00	73 422,34
			75,429+320,727				
			odečet stěn, kde se nebude dělat sanační omítka m.č. 0.01 a 0.09			396,156	
			-(13,07*2,2)-(1,9*2,2)-(1,97*2,2)-(1,15*2,2)-(1,53*2,2)			-43,164	
			Mezisoučet			352,992	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"2x" 352,992		352,992		
VV			Součet		705,984		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				47 498,63
14	K	935113112	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm	m	4,000	915,00	3 660,00
15	M	RMAT0001	ACO XtraDrain X150C žlab 100cm z kompozitu	ks	2,000	1 652,40	3 304,80
16	M	RMAT0002	ACO XtraDrain X150 kombi stěna pro začátek/konec	ks	2,000	324,00	648,00
17	M	RMAT0003	ACO XtraDrain X150 adaptér pro napoj.svis.odtok	ks	1,000	702,00	702,00
18	M	RMAT0004	ACO Drainlock V/X150 - B125, mřížová rošt Q+ 1,0m, ZN	ks	1,000	1 744,20	1 744,20
19	M	RMAT0005	ACO Drainlock V/X150 - B125, mřížový rošt Q+ 0,5m, ZN	ks	1,000	1 020,00	1 020,00
20	M	RMAT0006	ACO XtraDrain X100C žlab 100cm z kompozitu	ks	1,000	989,40	989,40
21	M	RMAT0007	ACO XtraDrain X100C kombi stěna pro začátek/konec	ks	2,000	142,80	285,60
22	M	RMAT0008	ACO XtraDrain X100C adaptér pro napoj.svis.odtok	ks	1,000	510,00	510,00
23	M	RMAT0009	ACO Multiline V/X100 - mřížkový rošt Q+ 1,0m, B125, ZN	ks	1,000	1 050,60	1 050,60
24	M	RMAT0010	ACO Multiline V150S plochy žlab-12CM	ks	1,000	2 876,40	2 876,40
25	M	RMAT0011	ACO Multiline V150S plochy žlab-12CM, odtok DN100	ks	1,000	2 978,40	2 978,40
26	M	RMAT0012	ACO Drainlock V/X150 - B125, mřížový rošt Q+ 1,0m, ZN	ks	1,000	1 744,20	1 744,20
27	M	RMAT0013	ACO Drainlock V/X150 - B125, mřížový rošt Q+ 0,5m, ZN	ks	1,000	1 020,00	1 020,00
28	M	RMAT0014	ACO Multiline V150S Kombi-čelní stěna	ks	2,000	489,60	979,20
29	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	m	2,310	6 660,00	15 384,60
VV			3*0,77		2,310		
30	K	978035117	Odstranění tenkovrstvé omítky tl do 2 mm obroušením v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	65,630	115,00	7 547,45
VV			"m.č. 0.01"		65,630		
VV			65,63		65,630		
31	K	978035127	Odstranění tenkovrstvé omítky tl přes 2 mm odsekáním v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	5,790	182,00	1 053,78
VV			"m.č. 0.01 schodiště"		5,790		
VV			(1,75+1,355+1,93)*1,15		5,790		
D	997		Přesun sutě				1 162,51
32	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	0,432	660,00	285,12
33	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,432	276,00	119,23
34	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,480	15,00	97,20
VV			0,432*15 "Přepočtené koeficientem množství"		6,480		
35	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,432	1 530,00	660,96
D	998		Přesun hmot				5 163,85
36	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	15,323	337,00	5 163,85
D	PSV		Práce a dodávky PSV				127 425,42
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				15 542,46
37	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	65,456	125,00	8 182,00
VV			(9,73+13,23+8,41+8,3)*1,65		65,456		
38	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií ukončení horní lištou	m	39,670	123,00	4 879,41
VV			(9,73+13,23+8,41+8,3)		39,670		
39	K	711192202	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na zdivu, 2 vrstvy	m2	19,085	380,00	7 252,30
VV			127,232*0,15		19,085		
40	M	24551050	stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní stavby	kg	38,708	120,00	4 644,96
VV			19,85*1,95 "Přepočtené koeficientem množství"		38,708		
41	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná	m2	78,167	-85,00	-6 644,20
VV			(8,3+5,1+2,1+3,3+9,6+9,73)*2,05		78,167		
42	M	69311035	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 30kN/m	m2	82,075	-35,00	-2 872,63
VV			78,167*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		82,075		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
43	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,086	1 170,00	100,62
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							
44	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm	kus	3,000	144,00	432,00
45	K	735159220	Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl přes 1140 do 1500 mm	kus	3,000	440,00	1 320,00
46	K	735164512	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu v tělesa přes 1500 mm	kus	1,000	326,00	326,00
47	M	6000053030	Radiátor trubkový KDO 600x1680 mm bílá	kus	1,000	2 065,44	2 065,44
48	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,016	1 270,00	20,32
D 771 Podlahy z dlaždic							
49	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm	m	-151,030	122,00	-18 425,66
50	M	59761416	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm	kus	-505,951	47,00	-23 779,70
51	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm	m	127,232	122,00	15 522,30
52	M	LSS.DSAPM723	sokl EXTRA světle šedá 445x85x10mm	kus	168,800	225,04	37 986,75
VV 68,202*2,475 'Přepočtené koeficientem množství					168,800		
53	M	3380009270	Sokl Rako TAURUS GRANIT 30x8 cm Nordic TSAJB076	kus	216,050	74,92	16 186,47
VV 59,03*3,66 'Přepočtené koeficientem množství					216,050		
54	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	-187,020	518,00	-96 876,36
55	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	-205,722	500,00	-102 861,00
56	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	47,870	518,00	24 796,66
VV 187,02-139,15					47,870		
57	M	3380009250	Dlažba Rako TAURUS GRANIT 30x30 cm Nordic TAA35076	m2	52,657	364,75	19 206,64
VV 47,87*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					52,657		
58	K	771574154	Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	139,150	1 010,00	140 541,50
59	M	LSS.DAR4H723	dlaždice slinutá EXTRA světle šedá 445x445x8mm	m2	146,108	525,19	76 734,46
VV 139,15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					146,108		
60	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	172,179	49,00	8 436,77
VV "m.č. 0.01"							
VV 9,25+5,57+10,25+1,93+1,16+2,46+0,58+2,23					33,430		
VV "m.č. 0.02"							
VV 6,775+4,225+5,975+3,225					20,200		
VV "průchod mezi m.č. 0.01 a 0.02"							
VV 0,7+0,7					1,400		
VV "průchod z m.č. 0.02 a 0.03"							
VV 0,7+0,7					1,400		
VV "m.č. 0.10"							
VV 2,31+2,72+2,11+1,8+1,8+1,032					11,772		
VV "m.č. 0.07"							
VV (4,21-0,9)+1,705+0,6+1,150+(4,21-0,6)+2,855					13,230		
VV "m.č. 0.08"							
VV 2,98+7,2+4,18+3,65+1,2+(7,2-0,8-3,65)					21,960		
VV "m.č. 0.09"							
VV 4,48+1,6+4,48+(1,6-0,8)+0,3+0,15+1,98+1,15+1,98+0,3+0,3+(1,530-1)+1,98+1,530+1,98+0,3					23,840		
VV "m.č. 0.03"							
VV (2,050-0,8)+(2,31-1,4)+2,050+2,310					6,520		
VV "m.č. 0.04"							
VV (1,2-0,7)+0,5+0,5+3,1+0,7+0,7+1,2+3,1					10,300		
VV "m.č. 0.05"							
VV 3,280+(0,9-0,7)+3,1					6,580		
VV 0,5+0,5+1,75+2,2+1,57+(2,2-0,9)					7,820		
VV "m.č. 0.06"							
VV 0,5+0,5+(5,725-0,8)+2,52+1,632+1,15+0,2+0,2					11,627		
VV "m.č. 0.10"							
VV 1,1+1					2,100		
VV Součet					172,179		
61	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,230	1 120,00	257,60
D 781 Dokončovací práce - obklady							
62	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	89,894	619,00	55 644,39
VV "m.č. 0.03"							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		$((2,050-0,8)+(2,31-1,4)+2,050+2,310)*2$		13,040		
	VV		"m.č. 0.04"				
	VV		$((1,2-0,7)+0,5+0,5+3,1+0,7+0,7+1,2+3,1)*2$		20,600		
	VV		"m.č. 0.05"				
	VV		$(3,280+(0,9-0,7)+3,1)*2$		13,160		
	VV		$(0,5+0,5+1,75+2,2+1,57+(2,2-0,9))*2$		15,640		
	VV		"m.č. 0.06"				
	VV		$(0,5+0,5+(5,725-0,8)+2,52+1,632+1,15+0,2+0,2)*2$		23,254		
	VV		"m.č. 0.10"				
	VV		$(1,1+1)*2$		4,200		
	VV		Součet		89,894		
63	M	LSS.WARMB696	obkládačka FORM PLUS šedá 398x198x7mm	m2	5,280	566,54	2 991,33
	VV		4,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		5,280		
64	M	LSS.WADMB696	obkládačka FORM PLUS šedá 398x198x7mm	m2	93,603	352,12	32 959,49
	VV		85,094*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		93,603		
65	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 19 do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	-75,429	604,00	-45 559,12
66	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	-82,972	500,00	-41 486,00
67	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,372	1 250,00	465,00
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				4 977,68
68	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	59,984	75,30	4 516,80
	VV		"m.č. 0.01"				
	VV		$((5,57-1)+9,25+10,25+1,93+1,16+2,46+0,58+(1,93-0,8)+(2,23-0,8))*1,15$		37,674		
	VV		"m.č. 0.02"				
	VV		$((6,775-0,8)+4,225+(6,775-0,8)+(4,225-1))*1,15$		22,310		
	VV		Součet		59,984		
69	K	784211107	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných na schodišti v do 3,80 m	m2	5,790	79,60	460,88
	VV		"m.č. 0.01"				
	VV		$(1,75+1,355+1,93)*1,15$		5,790		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				4 000,00
D	VRN4		Inženýrská činnost				4 000,00
70	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00
	VV		"kamerová zkouška areálové kanalizace"				
	VV		1		1,000		

Martina Vodičková

Od: Martina Vodičková <starosta@obecskvorec.cz>
Odesláno: středa 7. prosince 2022 9:38
Komu: 'Daniel Elgr'
Kopie: 'Dana Elgr Benešová'
Předmět: URGENT - Vydaná faktura - Barkwist na základě Dodatku č. 1 a č. 2
Přílohy: Dodatek č. 1 k SOD.pdf; SMLOUVA O DÍLO_SANACE_BARKWIST_K PODPISU.pdf;
dodatek prací TDI.pdf; fa apris_statický posudek.pdf

Dobrý den, pane Elgře,

žádám o vystavení faktury na firmu Barkwist na zasmluvněné položky (Dodatek č. 1, odst. 1.3 a 3.1):	
TDI 8-12/2022	180 000 Kč (přikládám nabídku)
Statický posudek	9 600 Kč (přikládám fakturu)
Čištění stavbou nezajištěných kotlů	30 000 Kč (bude až po dokončení stavby)
Celkem	219 600 Kč

S pozdravem,

Martina Vodičková

Martina Vodičková
starostka městysu Škvorec
Tel. 602 331 598
starosta@obecskvorec.cz

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

Objednatel:**Městys Škvorec**

sídlo: Masarykovo nám. 122, 250 83 Škvorec

IČO: 00240869/ DIČ: CZ 00240869

zastoupený: Ing. Martinou Vodičkovou, starostkou

bankovní spojení: [REDAKCE]
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel**BARKWIST s.r.o.**

sídlo: Štúrova 590/35, Trnovany, 415 01 Teplice

IČO: 28696883

DIČ: CZ28696883

zapsána: pod sp. zn. C 27291 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

zastoupená: Pavlem Michalcem, jednatelem

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní stran uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 4.5.2022 (dále jen „Smlouva“)

1 Článek. Dohoda o změnách

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy:

- 1.1 Prodloužení termínu dokončení stavby do 10. prosince 2022.
- 1.2 Zhotovitel uhradí dodatečné náklady Objednatele na TDI za období od 27.8. do 10.12. 2022, které mu vznikly v důsledku prodloužení Zhotovitele s dokončením stavby v termínu 26.8.2022.
- 1.3 Zhotovitel uhradí dodatečné náklady Objednatele, které mu vznikly v důsledku pochybení Zhotovitele v průběhu stavby, a to
 - a) náklady na zpracování statického posudku (odkopání základů do větší hloubky, než jaká byla uvedena v projektu)
 - b) náklady na čištění kotlů (přes upozornění Objednatele Zhotovitel tyto nezakryl)
- 1.4 Rozšíření díla o vzájemně dohodnuté vícepráce/více náklady oproti projektu, které vznikly po započítání prací a v průběhu jejich realizace:
 - a) prohloubení podlah z důvodu zvětšení podchozí výšky (v projektu toto bylo odkazováno na aktuální stav, po odkopání aktuální podlahy se rozhodlo, že je možné podlahu snížit)
 - b) zdvojená injektáž (vyhodnoceno TDI jako zvýšení účinnosti v projektu navrhovaných opatření)
 - c) statické zajištění vnitřní příčky (nedostatek odhalen teprve po odkopání podlahy)
 - d) posílení stávajících ventilátorů - pořízení větších s větší kapacitou a doplnění počtu,
 - e) úprava a osazení dveří do původně zazděných prostor, aby mohly být využity jako skladové prostory,
 - f) doplnění elektroinstalace
 - g) bourání a znovu postavení vstupní rampy do suterénu z důvodu jejího špatného stavu, zjištěného v průběhu zemních prací.
- 1.5 V bodě 1.4 uvedené vícepráce budou oceněny podle zásad uvedených v bodě 3.9 Smlouvy.

2 Článek Změny smlouvy

V důsledku změn uvedených v článku 1. tohoto dodatku se Smlouva mění takto:

V článku 3. bodě 3.1 se za poslední slovo vkládá věta tohoto znění:

Celková cena Díla se navyšuje o cenu víceprací ve výši 959.877,50 Kč bez DPH, DPH 201.574,28 Kč, cena víceprací včetně DPH 1.161.451,78 Kč." včetně DPH na celkovou cenu 3.137.819,30 Kč bez DPH, DPH 658.942,06 Kč, cena včetně DPH bude 3.796.761,36 Kč.

2.1 V článku 5. bod 5.1 se mění a zní:

„Zhotovitel je povinen dodat (tj. dokončit a předat) Dílo specifikované v článku 1. Smlouvy v termínu nejpozději do **10.12.2022.**“

2.2 V příloze č. 1 se doplňují tyto položky:

dle Změnového listu č. 1 na částku 582 255,28 Kč bez DPH a Změnového listu č. 2 na částku 377 622,22 Kč bez DPH.

2.3 V příloze č. 2 se mění

TERMÍN DOKONČENÍ na nové datum „10.12.2022“

poslední řádek harmonogramu (předání díla) se prodlužuje na datum 10.12.2022

3 Článek Závěrečná ujednání

3.1 Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli náklady na TDI za období od 27.8. do 30.11. 2022 proti faktuře vystavené Objednatелеm.

3.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli náklady uvedené v bodě 1.3 tohoto dodatku proti faktuře vystavené Objednatелеm.

3.3 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně, srozumitelně a nikoli v omylu. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

3.4 Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy.

3.5 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu. Předchozí věta neplatí, je-li tento dodatek uzavřen v elektronické podobě připojením platných elektronických podpisů oprávněných zástupců smluvních stran.

Ve Škvorci dne 28.10.2022
za Objednatele

Městys Škvorec
Masarykovo náměstí 122
250 83 Škvorec
IČO 00240859

Ing. Martina Vodičková, starostka

V Teplicích 28.10.2022
za Zhotovitele

Pavel Michalec,