



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „smlouva“)

1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Městys Škvorec
Sídlo: Masarykovo náměstí 122, PSČ: 250 83 Škvorec
IČO: 00240869
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Martina Vodičková, starostka
Tel.: 602 331 598
E-mail:
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Barbora Seidlová, místostarostka
Tel.: 602 657 009
E-mail:

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r.o.

Sídlo: Praha 9 - Horní Počernice, Náchodská 2421, PSČ 19300
Zapsán v obchodním rejstříku: sp. zn. C 2362 vedená u Městského soudu v Praze
IČO: 18626084
DIČ: CZ18626084

Číslo účtu: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Miloš Smolík a Eva Smolíková
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. M. Smolík, Ing. J. Pospíšil, Ing. R. Zwiener

(dále jen „Zhotovitel“)

- 1.1 Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem: „**ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI CHODCŮ VE ŠKVORCI A V TŘEBOHOSTICÍCH**“, kde byla nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější. Předmět plnění je spolufinancován z dotačních prostředků v rámci projektu: **registrační číslo projektu: CZ.06.06.01/00/22_041/0003098, program: IROP, Rozvoj městské mobility.**
- 1.2 Objednatel je územně samosprávným celkem a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
- 1.3 Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.



- 1.4 Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je schopen plnit své splatné závazky, na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že jeho ekonomická a hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku.
- 1.5 Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno soudním výkonem rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.6 Porušení některé povinnosti zhotovitele stanovené v bodech 1.3. až 1.5. této smlouvy, případně uvedení nepravdivých nebo zkreslených údajů v rámci prohlášení dle uvedených bodů smlouvy, se považuje za její podstatné porušení, jež opravňuje Objednatele k okamžitému odstoupení od této smlouvy.

2 KOMUNIKACE OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

2.1 Vzájemný styk mezi Objednatelem a Zhotovitelem

- 2.1.1 Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány:
 - 2.1.1.1 písemně a předávány osobně (proti potvrzení), poslány doporučenou poštou nebo kurýrem (proti potvrzení), případně elektronickou poštou,
 - 2.1.1.2 doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve smlouvě. Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou písemnosti od obdržení této změny doručovány na tuto novou adresu,
 - 2.1.1.3 pro vzájemnou komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít i stavební deník.
- 2.1.2 Vyžaduje-li písemnost po některé ze smluvních stran schválení, potvrzení či souhlas nebo stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní příčiny zdržováno nebo zpoždováno. Pokud je smluvní strana s vyžadovaným úkonem v prodlení, považuje se úkon za provedený poslední den stanovené lhůty k jeho učinění, přičemž pokud lhůta stanovena není, tak se úkon považuje za provedený třetí den ode dne doručení písemnosti.
- 2.1.3 Nebude-li na adrese definované smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 2.1.4 Jakékoliv písemnosti nenazvané Dodatek ke smlouvě, se nepovažují za změnu smlouvy bez ohledu na jejich obsah.

3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)



3.1 Předmětem plnění díla dle této smlouvy je zhotovení stavby (dále také dílo):

Název stavby: „ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI CHODCŮ VE ŠKVORCI A V TŘEBOHOSTICÍCH“

Místo plnění: komunikace ul. Na Pazderně, U Pražírny, Třebohostice v rámci městysu Škvorec, Středočeský kraj, bližší specifikace v **Příloze č. 1** smlouvy – Projektová dokumentace (samostatná volná příloha).

Projektová dokumentace: zpracovaná společností REINVEST spol. s r.o., se sídlem K Novému Dvoru 897/66, Praha 4, odpovědný projektant: Ing. Marek Raška
projektant: Ing. Jiří Sobol

Hlavní stavbyvedoucí Zhotovitele: jméno a příjmení, telefon, e-mail: Ing. Jiří Pospíšil, [REDACTED]
Zástupce stavbyvedoucího: Ing. Miloš Smolík, [REDACTED]

4 PŘEDMĚT DÍLA

4.1 Rozsah předmětu díla

- 4.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby (dále také „dílo“ či „stavba“). Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení stavenišť, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 4.1.2 Zhotovením díla se pak rozumí zejména oprava komunikace ul. Na Pazderně, dále oprava komunikace, výstavba nových chodníků a přípojek v ul. U Pražírny a oprava komunikace a výstavba nových chodníků v Třebohosticích. V rámci rekonstrukce chodníků ulice U Pražírny a v Třebohosticích je navržena m.j. opěrná stěna, jejíž detailní specifikace je uvedena v projektové dokumentaci. V případě Třebohostic se bude jednat o opravu komunikace, vybudování parkovacích stání a nového chodníku. V rámci stavebních prací bude nově budováno veřejné osvětlení a to v souvislosti s opravou výše uvedených komunikací. Veškeré informace týkající se díla jsou uvedeny v projektové dokumentaci dle **Přílohy č. 1** této smlouvy a dále v rozhodnutí správních orgánů, které tvoří **Přílohu č. 1A**, které má zhotovitel k dispozici.
- 4.1.3 Součástí zhotovení díla je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření dokončeného díla.
- 4.1.4 Vedle všech definovaných činností patří do zhotovení stavby i následující práce a činnosti:
 - 4.1.4.1 zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům. Před započítím výkopových prací je bezpodmínečně nutné nechat provést vytýčení všech křižujících i souběžných inženýrských sítí;
 - 4.1.4.2 zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
 - 4.1.4.3 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců, vozidel či jiných účastníků provozu v místech dotčených stavbou);



- 4.1.4.4 ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
 - 4.1.4.5 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků;
 - 4.1.4.6 zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění;
 - 4.1.4.7 zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN či rovnocenných nebo předepsaných projektovou dokumentací (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů);
 - 4.1.4.8 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků do předání a převzetí díla (dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad;
 - 4.1.4.9 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN či rovnocenných a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
 - 4.1.4.10 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 4.1.4.11 odvoz sutí a jeho ekologická likvidace v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění,
 - 4.1.4.12 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.);
 - 4.1.4.13 provedení díla v souladu s rozhodnutími správních orgánů a všemi závaznými stanovisky dotčených správních orgánů,
 - 4.1.4.14 zajištění veškerých nutných podkladů pro kolaudaci stavby včetně přítomnosti na kolaudačním řízení;
 - 4.1.4.15 provedení kontrolní prohlídky stavby alespoň 1x ročně během záruční doby za přítomnosti Objednatele a případně technické dozoru investora (TDI),
 - 4.1.4.16 provedení záruční prohlídky stavby 3 měsíce před uplynutím záruční doby za přítomnosti Objednatele a případně TDI;
 - 4.1.4.17 realizace veškerých dalších činností, které jsou uvedeny ve výkazu výměr a v projektové dokumentaci;
 - 4.1.4.18 povinnost poskytnutí minimálně do konce roku 2032 požadovaných informací a dokumentací souvisejících s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, MF ČR, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad), dále příslušným orgánům finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy. Zhotovitel je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Zhotovitel v souladu s výše uvedeným zajistí ve všech smlouvách s poddodavateli (podzhotoviteli), že tito poddodavatelé (podzhotovitelé) poskytnou orgánům provádějícím audit a kontrolu projektu všechny nezbytné informace týkající se poddodavatelských (podzhotovitelských) činností. Zhotovitel je taktéž povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2032. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být dodržena tato lhůta.
- 4.1.5 Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla způsobem, aby při jeho realizaci nedošlo k současnému ohrožení provozu obydlí vlastníků, sousedních objektů.



Zhotovitel zajistí přístup osob do jejich nemovitostí vozidly, a to minimálně v době od 18:00 hodin do 7:00 hodin, rovněž i během víkendů.

- 4.1.6 Zhotovitel bere na vědomí, že musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost do objektů, dále dostupnost pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených obcí. Zhotovitel je povinen pravidelně odstraňovat na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo způsobit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem takové závady. Zhotovitel podpisem smlouvy přijímá tuto povinnost a deklaruje, že si je vědom této odpovědnosti.
- 4.1.7 Zhotovitel je povinen při plnění předmětu díla (stavby) zejména zabezpečit tyto podmínky v oblasti dodržení zásad DNSH:
- (i) Na stavbě bude zhotovitelem zajištěno, aby nejméně 70 % (hmotnostních) odpadu, nikoli nebezpečného stavebního a demoličního odpadu (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklého na staveništi bylo vytríděno k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem; a to v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.
 - (ii) Zhotovitel při předání díla předloží kopii smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech; nebo doklad o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.
 - (iii) Při stavbě bude zhotovitelem dodrženo, aby ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 se uvolňovalo méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku¹.

4.1.8 Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním této smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, jimiž jsou Česká republika nebo

¹ Dokumenty k DNSH a implementaci DNSH je možné stáhnout na této www adrese:

<https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty>

nebo přímo na www adresách:

[https://irop.mmr.cz/getmedia/12756273-76cf-4f92-bd81-](https://irop.mmr.cz/getmedia/12756273-76cf-4f92-bd81-5e2e443d142e/DNSH_Nakladani_s_odpady_Implementace_01_2023.pdf.aspx?ext=.pdf)

[5e2e443d142e/DNSH_Nakladani_s_odpady_Implementace_01_2023.pdf.aspx?ext=.pdf](https://irop.mmr.cz/getmedia/12756273-76cf-4f92-bd81-5e2e443d142e/DNSH_Nakladani_s_odpady_Implementace_01_2023.pdf.aspx?ext=.pdf)

[https://irop.mmr.cz/getmedia/8344db30-0186-4542-9cac-42458dfb43eb/DNSH_Nakladani-s-odpady_Info-pro-](https://irop.mmr.cz/getmedia/8344db30-0186-4542-9cac-42458dfb43eb/DNSH_Nakladani-s-odpady_Info-pro-zadatele_01_2032.pdf.aspx?ext=.pdf)
[zadatele_01_2032.pdf.aspx?ext=.pdf](https://irop.mmr.cz/getmedia/8344db30-0186-4542-9cac-42458dfb43eb/DNSH_Nakladani-s-odpady_Info-pro-zadatele_01_2032.pdf.aspx?ext=.pdf)



objednatel vázání. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o skutečnostech, jakkoliv relevantních pro posouzení naplnění povinností uvedených ve větě předchozí. Pokud mezinárodní sankce dopadají na jakoukoli osobu, kterou zhotovitel používá k plnění této smlouvy, včetně poddodavatelů, je zhotovitel povinen o takové skutečnosti nejpozději následující pracovní den poté, co ji zjistí, informovat objednatele a do čtrnácti (14) dní od výzvy objednatele je povinen zjednat nápravu a takovou osobu nahradit, přičemž pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn od této smlouvy ihned odstoupit.

4.2 Dokumentace skutečného provedení stavby

- 4.2.1 Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky díla.
- 4.2.2 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátu pdf a dwg.
- 4.2.3 Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
 - 4.2.3.1 Do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - 4.2.3.2 Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
 - 4.2.3.3 Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
 - 4.2.3.4 Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

4.3 Geometrické zaměření díla

- 4.3.1 Geometrické zaměření zejména u nových tras vedení.
- 4.3.2 Geometrické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením a bude předáno objednateli třikrát v grafické (tištěné) a jedenkrát v digitální podobě ve formátu pdf.
- 4.3.3 Součástí tohoto zaměření jsou:
 - 4.3.3.1 Geodetické zaměření skutečného provedení díla ve formátu *.dgn/dwg.
 - 4.3.3.2 Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí, pro případ potřeby zřízení věcného břemene či jiných věcných práv.
 - 4.3.3.3 Doklady o vytýčení stavby.
- 4.3.4 Předání příslušné dokumentace
Objednatel předal Zhotoviteli příslušnou projektovou dokumentaci (projektové dokumentace) v elektronické podobě v rámci zadávacího řízení, na jehož základě je sjednána tato Smlouva.



- 4.4 Povinností Zhotovitele je koordinace díla s ostatními stavebními pracemi, které se týkají překládky sítí CETIN, ČEZ a GasNet. Překládku sítí budou realizovat správci těchto sítí. Povinností Zhotovitele však bude koordinovat dílo způsobem, aby realizace díla a zejména doba jeho trvání nebyla ohrožena z důvodu realizace přeložek sítí těmito subjekty. V souvislosti s koordinací těchto činností není Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli jakékoli další náklady či finanční kompenzace.

5 TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ

5.1 Termín zahájení stavebních prací

- 5.1.1 Termínem zahájení stavebních prací se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště mezi Objednatel a Zhotovitelem. Předání staveniště určí Objednatel na základě písemné výzvy adresované Zhotoviteli.
- 5.1.2 Pokud se Zhotovitel nedostaví k předání staveniště v termínu určeném Objednatel nebo v termínu jiném, na němž se smluvní strany písemně dohodly, jedná se o podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem, přičemž Objednatel je v tomto případě oprávněn odstoupit od Smlouvy.
- 5.1.3 Nejpozději **do 5 (pěti) pracovních dnů** ode dne předání staveniště Objednatel Zhotoviteli je Zhotovitel povinen zahájit fyzické provádění stavebních prací. Pokud tak neučiní ani do 20 kalendářních dnů ode dne předání staveniště, má Objednatel právo od smlouvy okamžitě odstoupit.
- 5.1.4 Zhotovitel souhlasí a je srozuměn s tím, že část díla „**Oprava komunikace ulice U Pražírny ve Škvorci**“ a další související část díla „**Chodník podél silnice II/101 ve Škvorci**“ budou zhotovitelem realizovány na žádost, resp. písemnou výzvu objednatel, a to v pozdějším termínu oproti ostatní části díla. Důvodem pozdější realizace této části díla je, že rozhodnutí vydané Městským úřadem v Brandýse nad Labem, č.j. MÚBNLSB-OD-78787/2023-MASPE – společné povolení ve věci schválení stavebního záměru umístění a provedení stavby bylo příslušným správním orgánem zrušeno a dalším důvodem je nutnost realizace přeložky správců sítě pro stavbu zkapacitnění místní ČOV v předstihu před zahájením realizace předmětné stavby.

5.2 Lhůta pro dokončení díla

- 5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve Lhůtě nejpozději do **10 kalendářních měsíců** ode dne protokolárního předání staveniště Objednatel Zhotoviteli; vyjma však části díla ulice U Pražírny a vybudování nového chodníku podél II/101. Tato část díla bude realizována Zhotovitelem na základě písemné žádosti (výzvy) Objednatel, přičemž dokončení této části díla musí být Zhotovitelem nejpozději do **10 měsíců od předání staveniště na tuto část díla Objednatel Zhotoviteli**.
- 5.2.2 Lhůta pro dokončení díla závisí na řádném a včasném splnění součinností Objednatel dohodnutých touto Smlouvou. Po dobu prodlení Objednatel s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje Lhůta pro dokončení předmětu plnění o dobu shodnou s prodlením Objednatel v plnění jeho součinností; pro vyloučení pochybností se má za to, že dohoda smluvních stran dle této věty nemůže vést k prodloužení lhůty o dobu delší, než kolik činilo prodlení Objednatel s plněním jeho



součinnosti. O tomto prodloužení Lhůty pro dokončení předmětu plnění bude uzavřen písemný dodatek ke Smlouvě.

- 5.2.3 Prodlení Zhotovitele proti sjednané lhůtě pro dokončení díla delší jak 60 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy, kdy Objednatel má právo okamžitě od smlouvy odstoupit (ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele).
- 5.2.4 Dokončením se rozumí den, ve kterém dojde k podpisu Protokolu o předání a převzetí díla.
- 5.3 Harmonogram provádění díla
- 5.3.1 Zhotovitel je povinen nejpozději v den fyzického zahájení stavebních prací předložit Objednateli **aktualizovaný harmonogram** provádění prací v podrobnostech na týdny realizace. Harmonogram provádění prací se ode dne svého vzniku stane součástí smlouvy, jako příloha č. 3.
- 5.3.2 Stavba a její jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s harmonogramem, který je přílohou a nedílnou součástí Smlouvy.
- 5.3.3 Zhotovitel je povinen průběžně harmonogram aktualizovat, nejméně 1x za měsíc, a to podle skutečně provedených prací. Aktualizovaný harmonogram předloží Zhotovitel na požádání Objednateli na kontrolních dnech stavby.
- 5.4 Podmínky pro změnu sjednaných lhůt plnění díla – vyhrazené změny dle ust. § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“):
- 5.4.1 Prodloužení lhůty pro dokončení díla je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele a které splňují podmínky zákona ZZVZ.
- 5.4.2 O případném prodloužení lhůty pro dokončení díla musí být sjednán písemný dodatek ke smlouvě, jinak je neplatný.
- 5.4.3 Vícepráce či méněpráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 5 % z hodnoty ceny sjednané dle Smlouvy, nemají vliv na délku lhůty pro dokončení díla (pouze však v případě, že o nich Zhotovitel dozví v dostatečném časovém předstihu) a předmět plnění bude dokončen ve sjednané lhůtě či termínu pro dokončení díla.
- 5.4.4 Objednatel vyhrazuje změnu doby plnění díla, zejména jeho ukončení, a to o počet dnů, po kterou trvala překážka představující důvod, pro který dochází ke změně doby plnění díla. Změna doby plnění díla je vyhrazena v důsledku těchto okolností:
- (i) V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací rozhodnutím Objednatele přerušit. Nevhodnými klimatickými podmínkami se rozumí zejména dešťové srážky, třeba i krátkodobého charakteru, námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 5 °C, extrémní klimatické podmínky jako jsou nánosy sněhu, povětrnostní podmínky apod. případné další nepříznivé klimatické podmínky, které objektivně zabraňují realizaci díla v původních termínech nebo u nichž výrobce/dodavatel technologií, zařízení nedoporučil technologie/zařízení instalovat nebo montovat;

Objednatel si vyhrazuje právo zahájit, přerušit, zkrátit či jinak upravit nebo ukončit zimní technologickou přestávku, přičemž o těchto rozhodnutích



informuje Zhotovitele nejméně tři (3) pracovní dny před datem účinnosti rozhodnutí, a to elektronickou či písemnou formou. O těchto rozhodnutích Objednatel vyhotovuje protokol, ve kterém jsou mimo jiné uvedeny důvody rozhodnutí. V případě vyhlášení zimní technologické přestávky je Zhotovitel povinen dokončit rozpracovaný úsek díla a zajistit, aby bylo po dobu zimní technologické přestávky možno dotčené části komunikace užívat v maximální míře. Po dobu zimní technologické přestávky je Zhotovitel oprávněn/povinen přerušit provádění díla.

Zimní technologickou přestávku Zhotovitel vyhláší zpravidla v období, mezi 1. 11. a 31. 3. kalendářního roku, v závislosti na konkrétních klimatických podmínkách. Po dobu provádění stavebních prací v období zimní technologické přestávky, Zhotovitel zajistí zimní údržbu dotčené části komunikace a objízdných tras na místních komunikacích dle platné legislativy.

- (ii) Na staveništi se v průběhu provádění díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, překážky nebo znečišťující látky či nálezy objektů archeologického zájmu a Zhotovitel tuto skutečnost ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně nemohl předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést dílo ve stanovených termínech. Posouzení splnění těchto podmínek bude provedeno Objednatelům po případném projednání s technickým dozorem; nebo
- (iii) Objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky díla, které budou mít vliv na stanovené termíny, a které: (i) nenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatelů, nebo (ii) neprokáží, že některé zařízení, materiály nebo práce na díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají smlouvě; nebo
- (iv) dojde k nepředvídanému prodloužení při projednávání dopravně inženýrských opatření z důvodů nikoliv na straně zhotovitele a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést dílo ve stanovených termínech, nebo
- (v) správní orgány či Policie ČR či jiný oprávněný orgán uplatní dodatečné požadavky a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést dílo ve stanovených termínech.

Jakékoli přerušení prací bude vždy projednáno mezi smluvními stranami a bude o něm pořízen zápis do stavebního deníku.

5.4.5 Změna zhotovitele:

Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje právo změnit zhotovitele v průběhu plnění smlouvy, a to v případě, že smlouva bude ukončena některým z dále uvedených způsobů:

- (i) odstoupením Objednatelů od smlouvy či její výpovědi pro porušení či porušování práv a povinností druhé smluvní strany z důvodu vymezených ve smlouvě či v právních předpisech;
- (ii) odstoupením od smlouvy nebo její výpovědi z důvodů dle § 223 ZZVZ;



- (iii) zánikem Zhotovitele bez právního nástupce;
- (iv) v případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 ZZVZ, pokud zbývající dodavatelé nepřevzmou práva a povinnosti ze smlouvy v plném rozsahu.
- 5.4.6 V případě ukončení smlouvy se Zhotovitelem je Objednatel oprávněn vyzvat k uzavření Smlouvy dalšího účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla v zadávacím řízení hodnocena jako druhá v pořadí. Objednatel nebude provádět nové hodnocení nabídek, ale bude vycházet z pořadí nabídek, které bylo provedeno v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této Smlouvy. Objednatel však provede posouzení splnění podmínek účasti, pokud tak neučinil v zadávacím řízení s ohledem na § 39 ZZVZ a posoudí, zda v nabídce nejsou naplněny povinné důvody pro vyloučení vybraného dodavatele dle § 48 ZZVZ (dále jen „důvody, pro které by nebylo možno uzavřít Smlouvu s druhým v pořadí“). Za tím účelem Objednatel může takového účastníka vyzvat k doložení požadovaných dokumentů. Ust. § 46 ZZVZ se použije obdobně.
- 5.4.7 Pokud jsou naplněny důvody, pro které by nebylo možno uzavřít Smlouvu s druhým v pořadí v původním zadávacím řízení, případně by druhý v pořadí Smlouvu odmítl uzavřít, může Objednatel oslovit dalšího účastníka, který se při hodnocení nabídek v zadávacím řízení umístil jako další v pořadí. Tento postup může být opakován až k účastníkovi, který se umístil jako poslední v pořadí.
- 5.4.8 V případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 ZZVZ je Objednatel oprávněn nejdříve vyzvat zbývající dodavatele tvořící společnou účast dodavatelů, aby převzali práva a povinnosti ze smlouvy v plném rozsahu. Za tím účelem však Objednatel provede posouzení splnění podmínek účasti původního zadávacího řízení a povinných důvodů pro vyloučení vybraného dodavatele dle § 48 ZZVZ ve vztahu ke zbývajícím dodavatelům a případně je vyzve k prokázání splnění podmínek účasti skrze jiné osoby ve smyslu ust. § 83 ZZVZ. Ust. § 46 ZZVZ se použije obdobně. V případě změny zhotovitel výše uvedenými postupy může dojít k tzv. povoleným změnám Smlouvy, kterými jsou např. změna složení realizačního týmu, změna složení poddodavatelů, změna údajů vztahujících se k osobě nového dodavatele (kontaktní osoby, kontaktní údaje), apod.
- 5.4.9 Objednatel si dále vyhrazuje právo přiměřené změny a úpravy podmínek plnění Smlouvy novým dodavatelem, zejména s ohledem na:
- 1) úpravu termínu plnění s ohledem na obtíže spojené s převzetím plnění Smlouvy novým dodavatelem, a to o dobu, po kterou tyto potíže brání v plnění Smlouvy;
 - 2) úpravu rozsahu předmětu plnění s ohledem na ty části plnění, které již byly realizovány původním dodavatelem;
 - 3) úpravu ceny plnění, a to navýšením na hodnotu původní nabídky nového dodavatele;
 - 4) další úpravy ceny plnění, zejména s ohledem na nutnost převzít a dokončit rozpracované plnění, nutnost převzetí záruk atd., a to o cenu v takových případech obvyklou;
 - 5) další nezbytné úpravy práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy s ohledem na převzetí předmětu plnění.
- 5.4.10 Objednatel si dále vyhrazuje změnu závazku spočívající v měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce.



Objednatel si vyhrazuje objemové změny rozsahu jednotlivých položek ve stavebních objektech uvedených v soupisu prací, dodávek a služeb, při zachování jednotkové ceny na základě skutečně provedeného plnění při realizaci díla. Potřeba provedení prací může vzniknout z důvodu upřesnění prací provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, nebo upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace stavby. Uvedené se týká zejména, nikoli však výlučně, části díla – U1. U Pražírny a vybudování nové chodníku II/101. Touto vyhrazenou změnou, tj. měřením však nesmí být využity položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových prací neobsažených v původním předmětu veřejné zakázky, oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (např. chyba o řád), či neprovedení položky či její podstatné části. Tyto změny nebudou rovněž měnit celkovou povahu veřejné zakázky a musí být podrobně popsány ve změnových listech včetně odůvodnění s potvrzením TDS a osoby oprávněné jednat za zadavatele.

6 CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

6.1 Výše sjednané ceny

6.1.1 Cena za splnění díla je sjednána ve výši

6.1.1.1 **Cena bez DPH:** **38.600.000,-Kč**

6.1.1.2 Výše DPH – dle platných právních předpisů

6.2 Obsah ceny

6.2.1 Cena za splnění díla je stanovena podle Zhotovitelem oceněného Položkového rozpočtu, které tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy a které jsou zpracovány na základě Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaného Objednatelem Zhotoviteli v rámci nabídky v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy.

6.2.2 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do konce lhůty pro dokončení stavebních prací. Zhotovitel bere na vědomí, že zvýšení materiálových, mzdových ani jiných nákladů, jakož i případná změna, cel, dovozních přírážek nebo kursu české koruny po podpisu této smlouvy, případně jiné vlivy, nemůžou mít dopad na cenu díla dle čl. 6.1 této smlouvy. Cena Díla dle odst. 6.1. smlouvy nebude navyšována ani v souvislosti s případnou inflací, a to ani v případě, že po uzavření smlouvy dojde ke zdržení při zahájení realizace díla z jakýchkoliv důvodů. Podpisem této smlouvy Zhotovitel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že cena díla dle odst. 6.1. této smlouvy není ve smyslu ustanovení § 2612 odst. 1 občanského zákoníku určena odhadem, a proto nemůže být překročena.

6.2.3 Zhotovitel je povinen se před podpisem smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady Zhotovitele vyplývající ze smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané ceně.



6.3 Doklady určující cenu za dílo

- 6.3.1 Cena je stanovena podle příslušné dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který byl součástí předané příslušné dokumentace.
- 6.3.2 Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes přiměřenou kontrolu Objednatele v rámci zadávacího řízení Položkový rozpočet Zhotovitele neobsahuje veškeré položky či správné počty měrných jednotek obsažené v předaném soupise stavebních prací, dodávek a služeb, pak platí, že takové chybějící položky či chybějící množství měrných jednotek jsou předmětem plnění a součástí sjednané ceny díla, neboť se jedná o práce dle projektové dokumentace.

6.4 Podmínky pro změnu ceny za dílo

- 6.4.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek:
- 6.4.1.1 pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;
- 6.4.1.2 pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době uzavření Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
- 6.4.1.3 případné méněpráce a vícepráce musí být realizovány vždy v souladu se zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

6.5 Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

- 6.5.1 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 6.5.2 Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., pro změnu závazků ze smlouvy a bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.

6.6 Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

- 6.6.1 Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce v souladu s ustanovením § 222, odst. 4,5,6,7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (tedy nepodstatná změna závazku), je Zhotovitel povinen vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis víceprací a méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu víceprací nebo méněprací.
- 6.6.2 Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nebo méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech a pokud vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nejsou, budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách použité cenové soustavy v aktuální cenové úrovni období realizace díla, ponížené u každé položky o tolik procent, o kolik byla nižší sjednaná



cena díla bez DPH nabídnutá Zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky (bez DPH), jak ji Objednatel uvedl v zadávací dokumentaci. V případě, že celková cena díla bez DPH nabídnutá Zhotovitelem byla stejná nebo vyšší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky (bez DPH), pak budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách použité cenové soustavy v aktuální cenové úrovni období realizace díla. Pokud položky víceprací nejsou obsaženy ani v Položkových rozpočtech a ani v užití cenové soustavě, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran.

- 6.6.3 Po splnění všech smluvních podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě smluvní strany změnu sjednané ceny písemně formou dodatku ke smlouvě a následně uzavřou dodatek ke Smlouvě.

7 PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1 Zálohy

- 7.1.1 Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

7.2 Postup plateb

- 7.2.1 Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „**faktur**“) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce.
- 7.2.2 Zhotovitel předloží Objednateli a TDI vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel a TDI jsou povinni se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení vystaví Zhotovitel dílčí měsíční fakturu. Přílohou faktury bude odsouhlasený soupis prací a dodávek vč. přehledu fakturace. Každá faktura bude mít náležitosti daňového dokladu. Při odsouhlasování objemu prací a dodávek budou pro objednatelův podíl položky oceněného Položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem jako součást cenové nabídky (Příloha č. 2). Zhotovitel je povinen fakturu (a její přílohy) odeslat objednateli elektronicky na kontaktní email osoby objednatele ve věcech smluvních.
- 7.2.3 Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací (případně dodávek a služeb), je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn odmítnout úhradu faktury až do doby vyřešení tohoto sporu o oprávněnost fakturace. Na takovou fakturu nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatelův.
- 7.2.4 Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelův v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou smluvních stran.

7.3 Lhůty splatnosti

- 7.3.1 Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do **30 dnů** ode dne následujícího po dni prokazatelného doručení odsouhlasené faktury objednateli.

7.4 Platby za Vícepráce



- 7.4.1 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, a na jejich provedení byl uzavřen dodatek, bude jejich cena fakturována v měsíci, ve kterém byly vícepráce provedeny.
- 7.4.2 Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument (dodatek smlouvy), kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
- 7.5 Náležitosti daňových dokladů (faktur)
- 7.5.1 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. Každá faktura musí být označena názvem a číslem projektu, tedy Název projektu: „**ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI CHODCŮ VE ŠKVORCI A V TŘEBOHOSTICÍCH**“, číslo projektu: **CZ.06.06.01/00/22_041/0003098**.
- 7.5.2 Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:
- 7.5.2.1 nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy,
- 7.5.2.2 mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
- 7.5.2.3 nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu.
- 7.6 Objednatel vyžaduje řádné a včasné plnění finančních závazků vůči všem účastníkům dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen uhradit svému poddodavateli, smluvnímu partnerovi (např. ve sdružení) apod. za práce (části prací), které byly řádně provedeny (byly provedeny a k jejich kvalitě nemá objednatel / TDI výhrady, popř. pouze výhrady drobné, které nebránily tomu, aby za tyto práce objednatel zhotoviteli již zaplatil), a to bez zbytečného odkladu od obdržení platby za tyto stejné práce od objednatele. Stejným způsobem zaváže Zhotovitel k platbám i své poddodavatele a další smluvní partnery, aby došlo ke včasnému plnění finančních závazků v celém dodavatelském řetězci. Pokud Objednatel obdrží podnět na neplnění tohoto bodu od člena dodavatelského řetězce, je Zhotovitel povinen zjednat neprodleně nápravu a pokud dle mínění Zhotovitele nedošlo k porušení tohoto ustanovení, tyto skutečnosti Objednateli hodnověrně doložit. Jestliže Zhotovitel nezjedná nápravu, může Objednatel Zhotoviteli pozastavit do doby dořešení tohoto problému další platby, nebo od něho požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši částky vč. DPH, kterou Zhotovitel, či jeho smluvní partner, zadržuje oprávněnému členu dodavatelského řetězce. Tuto pokutu je povinen Zhotovitel zaplatit objednateli do 15 kalendářních dnů od doby, kdy tuto sankci Objednatel prokazatelně uplatnil. Doloží-li však zhotovitel v této době 15 kalendářních dnů Objednateli, že dlužnou částku člen poddodavatelského řetězce obdržel, pohlíží se na tuto konkrétní výzvu k úhradě pokuty, jako by nebyla vystavena (stává se od počátku neplatná).

8 SMLUVNÍ POKUTY

- 8.1 Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt
- 8.1.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro dokončení díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.



8.2 Smluvní pokuta za neodstranění vad a Nedoděleků zjištěných při předání a převzetí díla

8.2.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedoděleků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý i započatý den prodlení.

8.2.2 Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu (viz protokol o předání a převzetí), zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

8.3 Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad

8.3.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý i započatý den prodlení.

8.3.2 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

8.3.3 Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty ve dvojnásobné výši.

8.4 Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště

8.4.1 Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu stanoveném touto Smlouvou, příp. v termínu sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

8.5 Ostatní smluvní pokuty

8.5.1 Pokud Zhotovitel poruší předpisy týkající se BOZP kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.

8.5.2 Pokud Zhotovitel při provádění díla nedodrží podmínky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.

8.5.3 Pokud Zhotovitel nedodrží při provádění díla podmínky dle 4.1.7., tj. podmínky v oblasti dodržení zásad DNSH, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každé porušení povinnosti.

8.5.4 Pokud Zhotovitel nezajistí přístupnost stavebního deníku na stavbě nebo poruší povinnost vést stavební deník v souladu s touto smlouvou a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.

8.6 Úrok z prodlení



- 8.6.1 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky za každý den prodlení.
- 8.7 Způsob vyúčtování smluvní pokuty
- 8.7.1 Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení.
- 8.7.2 Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
- 8.7.3 Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení neuznává.
- 8.8 Lhůta splatnosti smluvních pokut
- 8.8.1 Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení nejpozději do 14 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 8.9 Ostatní náležitosti vztahující se k smluvním pokutám
- 8.9.1 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody zvlášť a v plné výši způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.
- 8.9.2 Odstoupení od smlouvy, existence okolností vylučujících odpovědnost, dále ani nedostatek zavinění Zhotovitele nezpůsobují zánik pohledávky Objednatele na smluvní pokutu. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost Zhotovitele splnit porušený dluh ani nárok Objednatele na náhradu škody v plném rozsahu a jeho právo realizovat nápravná opatření.
- 8.9.3 Kumulace smluvní pokut podle této Smlouvy se výslovně připouští. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele.

9 STAVENIŠTĚ

- 9.1 Předání a převzetí staveniště
- 9.1.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne odeslání a obdržení výzvy k zahájení stavebních prací Zhotovitelem. Splnění lhůty předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na niž je závislé splnění lhůty pro dokončení předmětu plnění.
- 9.1.2 O předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 9.2 Stávající inženýrské sítě
- 9.2.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli veškeré dostupné podklady o trasách stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla včetně případných zákresů.



- 9.2.2 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 9.2.3 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele.
- 9.3 Vybudování a provoz zařízení staveniště
- 9.3.1 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 9.3.2 Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.
- 9.3.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.
- 9.3.4 Energie spotřebované provozem zařízení staveniště hradí Objednateli Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
- 9.3.5 Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory staveniště, a to až do závěrečného vyklizení staveniště. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze v souladu se smlouvou, zajistit na vlastní náklady řádnou péči o dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho provádění, jakož i veškerých věcí a zařízení, které na Staveniště dopravil za účelem provádění díla, a neumožnit přístup na staveniště nepovolaným osobám. Povolanými osobami je personál zhotovitele určený pro plnění smlouvy, personál objednatel, TDI, autorský dozor projektanta, další osoby označené objednatel a dále zástupci dotčených orgánů státní správy.
- 9.4 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací
- 9.4.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, objízdným trasám nebo překopům veřejných ploch či komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- 9.4.2 Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním předmětu plnění bude třeba umístit nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístění, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.
- 9.4.3 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj.
- 9.4.4 Budování díla je prováděno na veřejném prostranství a dotýká se dopravních komunikací ve městě. Zhotovitel je povinen projednat potřebná dopravní opatření a je současně povinen dodržet všechna nezbytná opatření z hlediska BOZP, zejména v místech pohybu osob a vozidel.



9.5 Vyklizení staveniště

- 9.5.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště (vč. odpadu) nejpozději do 15 dnů ode dne termínu předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).
- 9.5.2 Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. Nárok Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen.

10 STAVEBNÍ DENÍK

10.1 Povinnost vést stavební deník

- 10.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 10.1.2 Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- 10.1.3 Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originál stavebního deníku je Zhotovitel povinen předat Objednateli po dokončení díla.
- 10.1.4 První kopii obdrží osoba vykonávající funkci technického dozoru Objednatele a druhou kopii obdrží Zhotovitel.
- 10.1.5 Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím řádně dokončeného díla. Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu má Objednatel.
- 10.1.6 Do stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle přílohy č. 16 k vyhlášce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
- 10.1.7 Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 10.1.8 Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 10.1.9 V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

10.2 Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku

- 10.2.1 Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
- 10.2.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 10.2.3 Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru nebo funkci koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.



10.3 Závaznost ujednání ve stavebním deníku

10.3.1 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke Smlouvě.

11 KONTROLA A KONTROLNÍ DNY

11.1 Kontrola provádění prací

11.1.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím technického dozoru. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě 15 pracovních dní od požadavku Objednatele, považují smluvní strany takové porušení smlouvy za její podstatné porušení, kdy Objednatel je oprávněn okamžitě od smlouvy odstoupit.

11.2 Kontrolní dny

11.2.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje TDI kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. TDI je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud se na termínu kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.

11.2.2 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Zhotovitele, osob vykonávajících funkci technického dozoru a případně i autorského dozoru, koordinátora BOZP a zástupci Objednatele.

11.2.3 Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

11.2.4 Vedením kontrolních dnů je pověřen Objednatel nebo jím pověřený zástupce (technický dozor).

11.2.5 Objednatel nebo jím pověřený zástupce pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne všem zúčastněným.

11.3 Četnost kontrolních dnů

11.3.1 Kontrolní den se uskuteční zpravidla 1x týdně v pracovních dnech. Smluvní strany se mohou dohodnout na jiné četnosti kontrolních dnů.

11.3.2 Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti stavby, zejména prodlení v plnění Zhotovitele, technologické návaznosti v provádění apod. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.

11.4 Kontrola zakrytých prací a konstrukcí

11.4.1 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřenou osobu ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce



zakryty (postačí zápis ve stavebním deníku a zpráva Objednateli a TDI elektronickou poštou).

- 11.4.2 Pokud se Objednatel nebo jím pověřená osoba ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. O všem je Zhotovitel povinen pořídit dostatečnou fotodokumentaci a případně též videozáznam, z něhož bude jednoznačně patrný způsob provedení zakrývaných prací (konstrukcí). Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
- 11.4.3 Pokud Zhotovitel nevyzve Objednatele a TDI ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím.

11.5 Kontrola čerpání veřejných prostředků

- 11.5.1 Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

12 TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE

12.1 Technický dozor

- 12.1.1 Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla.
- 12.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá technický dozor (označován také jako TDI).

12.2 Oprávnění Technického dozoru

- 12.2.1 Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
- 12.2.2 Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí technického dozoru vliv na termíny (lhůty) plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.
- 12.2.3 Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.
- 12.2.4 Technický dozor je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo v souladu se Smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-li Objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby.

13 KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE

13.1 Koordinátor bezpečnosti práce



- 13.1.1 Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při výkonu souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce (BOZP).
 - 13.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá koordinátor bezpečnosti práce.
 - 13.1.3 Identifikace osoby, která je pro výkon funkce koordinátora bezpečnosti práce ustanovena, bude uvedena zápisem ve stavebním deníku.
- 13.2 Oprávnění Koordinátora bezpečnosti práce
- 13.2.1 Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
 - 13.2.2 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných dalších činností Zhotovitele či jeho poddodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho poddodavatelé dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 - 13.2.3 Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi a vyžadovat zjednání nápravy.
 - 13.2.4 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat jejich splnění.
 - 13.2.5 Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejich částí. Pokud mají rozhodnutí koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny (lhůty) plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.
 - 13.2.6 Koordinátor bezpečnosti práce se může zúčastňovat jako zástupce Objednatele kontrol na prováděném díle.
 - 13.2.7 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud je podle jeho názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozí-li z provádění prací nebezpečí úrazu.
 - 13.2.8 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu je stanoví právní předpis.
- 13.3 Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti práce
- 13.3.1 Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpečnosti práce.
 - 13.3.2 Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi informovat koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.
 - 13.3.3 Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti práce a jeho změny.
 - 13.3.4 Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny koordinátora bezpečnosti práce.

14 PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE



14.1 Pokyny Objednatele

- 14.1.1 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, technického dozoru a případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětu plnění a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 14.1.2 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost předané dokumentace Zhotoviteli.
- 14.1.3 Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhu na jejich odstranění a včetně případných návrhů dopadů na lhůty a termíny či sjednanou cenu. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost předané dokumentace Zhotoviteli.
- 14.1.4 Zhotovitel je povinen udržovat pořádek v místě plnění a na přístupových komunikacích k němu.

14.2 Použité materiály a výrobky

- 14.2.1 Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve Smlouvě není výslovně uvedeno, že některé věci opatří Objednatel.
- 14.2.2 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 14.2.3 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatel, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby.

14.3 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 14.3.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně zhotovované stavby, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 14.3.2 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 14.3.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.
- 14.3.4 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 14.3.5 Jsou-li při provádění díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je Zhotovitel povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a



zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi své zaměstnance a své poddodavatele.

- 14.3.6 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 14.3.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti).
- 14.3.8 Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů a ploch a pravidelně dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby.
- 14.3.9 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 14.4 Dodržování zásad ochrany životního prostředí
 - 14.4.1 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
 - 14.4.2 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
- 14.5 Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací
 - 14.5.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodu nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
- 14.6 Kvalifikace pracovníků zhotovitele
 - 14.6.1 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.
- 14.7 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
 - 14.7.1 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu úmyslu, opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
 - 14.7.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
 - 14.7.3 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 14.8 Archeologické nálezy
 - 14.8.1 Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní



správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informací obdržel.

15 PODDODAVATELÉ

15.1 Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu

- 15.1.1 Zhotovitel je oprávněn využít k provedení díla i poddodavatele.
- 15.1.2 Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.
- 15.1.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávky.
- 15.1.4 Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli do 3 tří dnů od výzvy Objednatele údaje o všech svých poddodavatelích, kteří se provádění předmětu plnění podílejí nebo podíleli.

15.2 Změna Poddodavatele

- 15.2.1 Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi Zhotovitelem a poddodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel.
- 15.2.2 Objednatel schválení nového poddodavatele při splnění všech smluvených podmínek bez závažného důvodu neodepře.

16 KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE

16.1 Kontrolní a zkušební plán stavby

- 16.1.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
- 16.1.2 Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, jinak se má za to, že dílo není prováděno v souladu se Smlouvou.

17 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

17.1 Organizace předání díla

- 17.1.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 17.1.2 Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
- 17.1.3 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
- 17.1.4 Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a případně i autorského dozoru.



- 17.1.5 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
- 17.1.6 Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat na požádání Objednatele i své Poddodavatele.
- 17.2 Protokol o předání a převzetí díla
- 17.2.1 O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí Objednatel nebo jím pověřená osoba zápis (protokol).
- 17.2.2 Povinným obsahem protokolu jsou:
- 17.2.2.1 údaje o Zhotoviteli a Objednateli,
 - 17.2.2.2 popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
 - 17.2.2.3 dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
 - 17.2.2.4 termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
 - 17.2.2.5 prohlášení Objednatele, zda dílo převjíká nebo nepřevjíká.
- 17.2.3 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
- 17.2.3.1 soupis zjištěných vad a nedodělků,
 - 17.2.3.2 dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
 - 17.2.3.3 dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
- 17.2.4 V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 17.3 Vady a nedodělky
- 17.3.1 Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
- 17.3.2 V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
- 17.3.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 17.3.4 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.
- 17.4 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla
- 17.4.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:
- 17.4.1.1 tři vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a jedno vyhotovení v digitální podobě ve formátech pdf a dwg;
 - 17.4.1.2 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - 17.4.1.3 zápisy a výsledky předepsaných měření,
 - 17.4.1.4 zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - 17.4.1.5 stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací,
 - 17.4.1.6 geometrický plán skutečného zaměření díla,
 - 17.4.1.7 potvrzení o předání všech povrchů dotčených zemními pracemi.



- 17.4.2 Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
- 17.4.3 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- 17.5 Kontrolní prohlídka
- 17.5.1 Zhotovitel je povinen se zúčastnit kontrolní prohlídky na základě ohlášení užívání stavby (ohlášení provede Objednatel nebo jím pověřená osoba). V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kontrolní prohlídky.
- 17.5.2 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kontrolní prohlídky nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné užívání stavby.
- 17.5.3 Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii souhlasu s užíváním stavby, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.
- 17.5.4 Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající ze souhlasu s užíváním stavby ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie souhlasu s užíváním stavby.

18 ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

- 18.1 Odpovědnost za vady díla
- 18.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 18.1.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- 18.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem nebo vyšší mocí.
- 18.1.4 Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho poddodavateli.
- 18.2 Délka záruční lhůty
- 18.2.1 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla v délce trvání:
- 60 měsíců na stavební část;
 - 36 měsíců na technologickou část.
- Jde-li o dodávky třetích osob, záruční doby neskončí dříve než záruční doby určené jednotlivými dodavateli a výrobci.
- 18.2.2 Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.



- 18.2.3 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
- 18.2.4 Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.
- 18.3 Způsob uplatnění reklamace
- 18.3.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou ve Smlouvě. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
- 18.3.2 Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla
- 18.3.2.1 bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
- 18.3.2.2 bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,
- 18.3.2.3 bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.
- 18.3.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 18.4 Podmínky odstranění reklamovaných vad
- 18.4.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.
- 18.4.2 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 15 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 18.4.3 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 18.4.4 Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 18.4.5 Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii (tedy o stav, který výrazným způsobem ovlivňuje užívání díla), je Zhotovitel povinen nastoupit a



zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace (oznámení).

- 18.4.6 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

18.5 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

- 18.5.1 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli.
- 18.5.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli.
- 18.5.3 O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

19 VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

19.1 Vlastnictví díla

- 19.1.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

19.2 Nebezpečí škody na díle

- 19.2.1 Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

20 ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE

20.1 Zajištění závazků Zhotovitele po dobu realizace díla

- 20.1.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli bankovní záruku za řádné provedení předmětu plnění ve **výši 2 %** ze sjednané ceny bez DPH.
- 20.1.2 Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po dobu provádění díla až do předání kompletního díla bez vad a nedodělků, resp. v případě převzetí díla s vadami a nedodělků, které nebrání užívání díla, až do doby odstranění všech vad a nedodělků.
- 20.1.3 Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitky vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám Smlouvy.
- 20.1.4 Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do **30 kalendářních dnů** ode dne podpisu Smlouvy. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní



pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelům vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Pokud Zhotovitel bankovní záruku nepředloží ani v náhradní, Objednatelům stanovené lhůtě, považují to obě smluvní strany za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje Objednatel od smlouvy okamžitě odstoupit.

- 20.1.5 V případě uplatnění plnění z bankovní záruky za řádné provedení předmětu plnění Objednatel, je Zhotovitel povinen doručit Objednateli nový originál záruční listiny v původní výši nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení Objednatel Zhotoviteli o tomto uplatnění. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelům vymáhanou smluvní pokutu uhradit.
- 20.1.6 V žádném okamžiku v průběhu provádění díla až do doby jeho úplného předání nesmí nastat situace, že by Objednatel nedisponoval platnou bankovní zárukou. Pokud Zhotovitel podmínku dle předchozí věty nedodrží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelům vymáhanou smluvní pokutu uhradit.
- 20.1.7 Bankovní záruka za řádné provedení díla bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

21 POJIŠTĚNÍ DÍLA

21.1 Pojištění:

21.1.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků Zhotovitele.

21.1.2 **Limit pojistného plnění musí být nejméně ve výši odpovídající 50 % ze sjednané ceny díla bez DPH.**

21.2 Pojištění poddodavatelů:

21.2.1 Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby shodné povinnosti související s pojištěním splnili i jeho poddodavatelé v rozsahu odpovídajícím charakteru a rozsahu jejich poddodávky.

21.3 Doklady o pojištění:

21.3.1 Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva (vč. veškerých příloh, obchodních podmínek či jiných součástí pojistné smlouvy) od počátku zahájení prací na díle, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné

21.3.2 Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy Objednatel což smluvní strany považují za podstatné porušení této Smlouvy, opravňuje Objednatel k okamžitému odstoupení od Smlouvy.



21.4 Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události:

- 21.4.1 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.
- 21.4.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- 21.4.3 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

22 VYŠŠÍ MOC

22.1 Definice vyšší moci

- 22.1.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli ani na Objednateli a které ani Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

22.2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

- 22.2.1 Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení druhé smluvní straně.

23 ZMĚNA SMLOUVY

23.1 Forma změny Smlouvy

- 23.1.1 Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 23.1.2 Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla dodatku Smlouvy.
- 23.1.3 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku ke smlouvě.

23.2 Převod práv a povinností ze smlouvy

- 23.2.1 Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.
- 23.2.2 Vzhledem k tomu, že tyto obchodní podmínky (smlouva) se vztahují ke stavbám či stavebním pracím, které byly či jsou předmětem veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, není Objednatel oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu, s výjimkou vyhrazených případů podle § 100 citovaného zákona.

24 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

24.1 Důvody opravňující k odstoupení od Smlouvy



- 24.1.1 Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení jakékoliv smluvní povinnosti Zhotovitelem a/nebo v případech výslovně uvedených v této smlouvě.
- 24.1.2 Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:
- 24.1.3 dojde k nepřetržitému přerušení provádění díla z důvodů nacházejících se výlučně na straně Objednatele po dobu delší než 12 měsíců;
- 24.1.4 Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel na porušení povinnosti Zhotovitelem vždy písemně upozorněn a nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě stanovené Zhotovitelem, která nebude kratší než 30 dnů;
- 24.1.5 pozbuje oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činnostem, k jejichž provádění je Zhotovitel povinen dle této smlouvy;
- 24.1.6 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je tato smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.
- 24.2 Způsob odstoupení od Smlouvy
- 24.2.1 Je-li důvodem k odstoupení od Smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze smluvních stran, je druhá strana, která hodlá od Smlouvy odstoupit, povinna poskytnout druhé straně přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla splněna ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě, je možné od Smlouvy odstoupit.
- 24.2.2 Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě ujednání ze Smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 24.2.3 Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 24.3 Den účinnosti odstoupení
- 24.3.1 Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den, který vyplýne z rozhodnutí příslušného orgánu.
- 24.4 Důsledky odstoupení od Smlouvy
- 24.4.1 Odstoupí-li některá ze stran od Smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- 24.4.1.1 Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
- 24.4.1.2 Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“.



- 24.4.1.3 Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 24.4.1.4 Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“.
- 24.4.1.5 Po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy.
- 24.4.2 V případě jednostranného ukončení smlouvy z důvodů nikoli na straně Zhotovitele má Zhotovitel v případě částí díla, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle této smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí díla. Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody smluvních stran.
- 24.4.3 V případě předčasného odstoupení od této smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda.

25 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

25.1 Príslušnost soudu

- 25.1.1 Jakýkoliv spor vzniklý ze Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem, určeným dle zákona.

25.2 Volba práva

- 25.2.1 Právní vztahy, včetně otázek platnosti a následků neplatnosti se řídí českým právem.
- 25.2.2 Ve věcech smlouvou výslovně neupravených se bude smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a předpisy souvisejícími.
- 25.2.3 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající z této smlouvy, ani postoupit tuto smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmkoliv pohledávkami nebo dluhy vzniklými na základě smlouvy včetně práv, povinností, pohledávek nebo dluhů vzniklých na základě porušení smlouvy. Toto omezení nakládání s právy, povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá i po dokončení díla.

25.3 Platnost a účinnost Smlouvy.

- 25.3.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti po podpisu oběma smluvními stranami.
- 25.3.2 Tato smlouva je uzavírána elektronicky a podepsána elektronickým podpisem zástupců obou smluvních stran. Každý soubor se smlouvou a platnými podpisy má platnost originálu.

25.4 Součást Smlouvy

- 25.4.1 Součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Přílohy smlouvy:

- Příloha č. 1 – Projektová dokumentace včetně stavebního povolení (volná samostatná příloha)
- Příloha č. 1A – Správní rozhodnutí (volná samostatná příloha)
- Příloha č. 2 – Oceněný výkaz výměr (z nabídky zhotovitele)
- Příloha č. 3 - Harmonogram provádění prací (ode dne jeho vzniku)



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb, o obcích, v platném znění:

Tato Smlouva o dílo byla schválena usnesením č. 1-3/2022, zastupitelstvem městyse Škvorec dne 22.3.2022.

Ve Škvorci

V Praze

Za Objednatele:

Ing. Martina Vodičková, starostka

Za Zhotovitele:

Ing. Miloš Smolík, jednatel

Eva Smolíková, jednatelka

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023_101
Stavba: Na Pazderně - opravy komunikací

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
EKIS, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.04.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 18626084
DIČ: CZ18626084

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			11 096 754,86
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 11 096 754,86	Výše daně 2 330 318,52
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	13 427 073,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2023_101

Stavba:

Na Pazderně - opravy komunikací

Místo:

Datum:

25.04.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EKIS, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		11 096 754,86	13 427 073,38
01	SO 01 Opěrné stěny	2 456 068,56	2 971 842,96
02	SO 02 Komunikace	6 501 821,46	7 867 203,97
03	SO 03 Veřejné osvětlení	479 144,00	579 764,24
04.1	SO 04.1 Odvodnění komunikace III/10169	19 416,00	23 493,36
04.2	SO 04.2 Odvodnění ostatních komunikací	398 308,84	481 953,70
06	SO 06 Přeložky vedení	819 396,00	991 469,16
901	VRN	140 000,00	169 400,00
902	ON	282 600,00	341 946,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Na Pazderně - opravy komunikací
Objekt:
01 - SO 01 Opěrné stěny

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 25.04.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
EKIS, spol. s r.o.

IČ: 18626084
DIČ: CZ18626084

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		2 456 068,56	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 456 068,56 0,00	21,00% 12,00%	515 774,40 0,00
Cena s DPH		v CZK	2 971 842,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Na Pazderně - opravy komunikací
Objekt: 01 - SO 01 Opěrné stěny

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: EKIS, spol. s r.o.

Datum: 25.04.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		2 456 068,56
HSV - Práce a dodávky HSV		2 314 206,11
1 - Zemní práce		149 678,75
3 - Svislé a kompletní konstrukce		1 759 817,85
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		297 401,27
998 - Přesun hmot		107 308,24
PSV - Práce a dodávky PSV		141 862,45
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		103 182,62
783 - Dokončovací práce - nátěry		38 679,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Na Pazderně - opravy komunikací
Objekt: 01 - SO 01 Opěrné stěny

Místo: Datum: 25.04.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: EKIS, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 2 456 068,56

D HSV Práce a dodávky HSV 2 314 206,11

D 1 Zemní práce 149 678,75

1	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	210,000	219,00	45 990,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

VV			210		210,000		
VV			Součet		210,000		

2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	220,000	85,00	18 700,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

VV			"zásyp na mezideponii a zpět" 110*2		220,000		
VV			Součet		220,000		

3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	100,000	224,00	22 400,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

VV			"přebytečný výkopek na skládku" 210-110		100,000		
VV			Součet		100,000		

4	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	105,000	54,00	5 670,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

VV			"zásyp" 105		105,000		
VV			Součet		105,000		

5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	160,000	175,00	28 000,00
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

VV			100*1,6		160,000		
VV			Součet		160,000		

6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	135,000	21,00	2 835,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

VV			"zásyp" 135		135,000		
VV			Součet		135,000		

7	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	110,000	155,00	17 050,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

VV			110		110,000		
VV			Součet		110,000		

8	M	58522150	cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa	t	9,125	990,00	9 033,75
---	---	----------	--	---	-------	--------	----------

VV			"zpevnění podloží"				
VV			(2,5+4,8)*1,25		9,125		
VV			Součet		9,125		

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 759 817,85

9	K	327324128	Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37	m3	91,075	4 510,00	410 748,25
---	---	-----------	--	----	--------	----------	------------

VV			25,509+65,566		91,075		
VV			Součet		91,075		

10	K	327324132	Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 40/50	m3	0,850	5 500,00	4 675,00
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

VV			"filigrán" 0,85		0,850		
VV			Součet		0,850		

11	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	310,000	832,00	257 920,00
----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

VV			310		310,000		
VV			Součet		310,000		

12	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	310,000	263,00	81 530,00
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

13	K	327361016R	Výztuž opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505	t	16,594	40 900,00	678 694,60
----	---	------------	--	---	--------	-----------	------------

VV			4,892+11,702		16,594		
VV			Součet		16,594		

14	K	34894R131	Zábradlí ocelové v. 1025 mm - dodávka a montáž vč. kotevnic a montážních prvků	kg	6 525,000	50,00	326 250,00
----	---	-----------	--	----	-----------	-------	------------

VV			"viz TZ a PD"				
VV			"délka 145 m" 45*145		6 525,000		
VV			Součet		6 525,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 297 401,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	919441211	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	6,000	17 800,00	106 800,00
16	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	m	10,900	2 480,00	27 032,00
	VV		10,9		10,900		
	VV		Součet		10,900		
17	M	59223019	trouba betonová hrdlová propojovací DN 600	m	10,900	3 280,00	35 752,00
18	K	919535556	Obetonování trubního propustku betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	12,000	5 810,00	69 720,00
	VV		2,5*3+4,5*1		12,000		
	VV		Součet		12,000		
19	K	919551111	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 300 mm	m	18,000	155,00	2 790,00
	VV		3*6		18,000		
	VV		Součet		18,000		
20	M	56241110	trouba HDPE flexibilní 8kPa D 300mm	m	18,270	701,00	12 807,27
	VV		18*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		18,270		
21	K	93617R55	troubka PVC DN 100 dl. 400 mm (odvodnění zdi) - dodávka a montáž	kus	850,000	50,00	42 500,00
	VV		850		850,000		
	VV		Součet		850,000		
D		998	Přesun hmot				107 308,24
22	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m	t	364,994	244,00	89 058,54
23	K	998153132	Příplatek k přesunu hmot pro zděné a monolitické zdi a valy za zvětšený přesun do 1000 m	t	364,994	50,00	18 249,70
D	PSV		Práce a dodávky PSV				141 862,45
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				103 182,62
24	K	711161117	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 40,0 mm, tl do 2,0 mm	m2	75,300	342,00	25 752,60
	VV		75,3		75,300		
	VV		Součet		75,300		
25	K	711161217	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 40,0 mm, tl do 2,0 mm	m2	200,620	371,00	74 430,02
	VV		200,62		200,620		
	VV		Součet		200,620		
26	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	2,000	1 000,00	2 000,00
27	K	998711293	Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený přesun do 500 m	%	1,000	1 000,00	1 000,00
D		783	Dokončovací práce - nátěry				38 679,83
28	K	783334201	Základní antikorozní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	184,500	58,00	10 701,00
	VV		"2x nátěr" 1,025*45*2*2		184,500		
	VV		Součet		184,500		
29	K	783337101	Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	184,500	54,00	9 963,00
	VV		"2x nátěr" 1,025*45*2*2		184,500		
	VV		Součet		184,500		
30	K	783347101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	184,500	44,00	8 118,00
	VV		"2x nátěr" 1,025*45*2*2		184,500		
	VV		Součet		184,500		
31	K	7838R0001	Ochranný krystalizační nátěr	m2	395,913	25,00	9 897,83
	VV		395,913		395,913		
	VV		Součet		395,913		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Na Pazderně - opravy komunikací
Objekt:
02 - SO 02 Komunikace

KSO:
Místo: Praha východ

Zadavatel:

Uchazeč:
EKIS, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.04.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 18626084
DIČ: CZ18626084

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		6 501 821,46		
DPH základní snížená	Základ daně			Výše daně
	6 501 821,46	Sazba daně	21,00%	1 365 382,51
	0,00	12,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK	7 867 203,97	

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Na Pazderně - opravy komunikací
Objekt: 02 - SO 02 Komunikace
Místo: Praha východ
Zadavatel:
Uchazeč: EKIS, spol. s r.o.

Datum: 25.04.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		6 501 821,46
HSV - Práce a dodávky HSV		6 501 821,46
1 - Zemní práce		1 067 112,50
2 - Zakládání		299 400,00
5 - Komunikace pozemní		3 096 435,47
8 - Trubní vedení		30 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		759 342,00
997 - Přesun sutě		1 216 492,70
998 - Přesun hmot		33 038,79

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Na Pazderně - opravy komunikací
Objekt: 02 - SO 02 Komunikace

Místo: Praha východ Datum: 25.04.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: EKIS, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 6 501 821,46

D HSV Práce a dodávky HSV 6 501 821,46

D 1 Zemní práce 1 067 112,50

1	K	113107181	Odstranění podkladu živičného tl do 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	450,000	49,00	22 050,00
VV		450			450,000		
2	K	113107182	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	1 500,000	70,00	105 000,00
VV		1500			1 500,000		
3	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	295,000	74,00	21 830,00
VV		220+75			295,000		
4	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	2 020,000	111,00	224 220,00
VV		2020			2 020,000		
5	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	1 890,000	249,00	470 610,00
VV		2020-130			1 890,000		
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	60,000	72,00	4 320,00
VV		60			60,000		
7	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	131,250	522,00	68 512,50
VV		131,25			131,250		
8	K	132351104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně	m3	131,250	671,00	88 068,75
VV		525*0,5*0,5			131,250		
9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	78,750	155,00	12 206,25
VV		525*0,5*0,3			78,750		
10	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	2 395,000	21,00	50 295,00
VV		2315			2 315,000		
VV		80			80,000		
VV		Součet			2 395,000		

D 2 Zakládání 299 400,00

11	K	212752501	Trativod z drenážních trubek korugovaných PP SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby	m	600,000	499,00	299 400,00
VV		480+120			600,000		

D 5 Komunikace pozemní 3 096 435,47

12	K	564841111	Podklad ze štěrkokdrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 120 mm	m2	260,000	167,00	43 420,00
VV		260			260,000		
13	K	564851111	Podklad ze štěrkokdrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	2 020,000	205,00	414 100,00
VV		2020			2 020,000		
14	K	564851114	Podklad ze štěrkokdrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 180 mm	m2	2 315,000	242,00	560 230,00
VV		480*4			1 920,000		
VV		100			100,000		
VV		220			220,000		
VV		75			75,000		
VV		Součet			2 315,000		
15	K	564871111	Podklad ze štěrkokdrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	15,000	332,00	4 980,00
VV		15			15,000		
16	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	220,000	364,00	80 080,00
VV		220			220,000		
17	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	2 020,000	26,00	52 520,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		480*4		1 920,000		
	VV		100		100,000		
	VV		Součet		2 020,000		
18	K	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	2 020,000	20,00	40 400,00
	VV		480*4		1 920,000		
	VV		100		100,000		
	VV		Součet		2 020,000		
19	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	2 020,000	359,00	725 180,00
	VV		480*4		1 920,000		
	VV		100		100,000		
	VV		Součet		2 020,000		
20	K	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	2 020,000	454,00	917 080,00
	VV		480*4		1 920,000		
	VV		100		100,000		
	VV		Součet		2 020,000		
21	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	15,000	422,00	6 330,00
	VV		15		15,000		
22	M	59245018	<i>dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní</i>	m2	14,637	383,00	5 605,97
	VV		14,2105263157895*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		14,637		
23	M	59245006	<i>dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná</i>	m2	0,813	646,00	525,20
	VV		0,789473684210526*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		0,813		
24	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	260,000	456,00	118 560,00
	VV		220+40		260,000		
25	M	59245020	<i>dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní</i>	m2	175,100	515,00	90 176,50
	VV		170		170,000		
	VV		170*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		175,100		
26	M	59246016	<i>dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm</i>	m2	75,000	445,00	33 375,00
	VV		75		75,000		
27	M	59245226	<i>dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná</i>	m2	5,150	752,00	3 872,80
	VV		5		5,000		
	VV		5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		5,150		
	D	8	Trubní vedení				30 000,00
28	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	10,000	1 000,00	10 000,00
29	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	25,000	800,00	20 000,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				759 342,00
30	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	8,000	276,00	2 208,00
31	M	40445535	<i>značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám 500x700mm</i>	kus	8,000	1 400,00	11 200,00
32	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	8,000	1 050,00	8 400,00
33	M	404452350	<i>sloupek Al 60 - 350</i>	kus	8,000	1 630,00	13 040,00
34	M	404452400	<i>patka hliníková HP 60</i>	kus	8,000	642,00	5 136,00
35	M	404452530	<i>vičko plastové na sloupek 60</i>	kus	8,000	25,00	200,00
36	M	404452560	<i>upínací svorka na sloupek US 60</i>	kus	8,000	101,00	808,00
37	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1 080,000	342,00	369 360,00
	VV		480*2+50*2+20		1 080,000		
38	M	59217031	<i>obrubník betonový silniční 1000x150x250mm</i>	m	1 080,000	231,00	249 480,00
39	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	50,000	291,00	14 550,00
40	M	59217001	<i>obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm</i>	m	50,000	126,00	6 300,00
41	K	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živичném krytu	m	500,000	52,00	26 000,00
42	K	919122111	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m	500,000	47,00	23 500,00
43	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	80,000	100,00	8 000,00
44	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	2 020,000	8,00	16 160,00
45	K	R-007	Lokální oprava rýhy za obrubou	m	50,000	100,00	5 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 997			Přesun sutě				1 216 492,70
46	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	1 995,200	270,00	538 704,00
47	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	1 995,200	15,00	29 928,00
48	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1 995,200	141,00	281 323,20
49	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	656,500	175,00	114 887,50
VV			656,5		656,500		
50	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	374,000	175,00	65 450,00
VV			330+44		374,000		
51	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	1 064,000	175,00	186 200,00
VV			1064		1 064,000		
D 998			Přesun hmot				33 038,79
52	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	508,289	55,00	27 955,90
53	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	508,289	10,00	5 082,89

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Na Pazderně - opravy komunikací
Objekt:
03 - SO 03 Veřejné osvětlení

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 25.04.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
EKIS, spol. s r.o.

IČ: 18626084
DIČ: CZ18626084

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			479 144,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	479 144,00	21,00%	100 620,24
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	579 764,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Na Pazderně - opravy komunikací
Objekt: 03 - SO 03 Veřejné osvětlení

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: EKIS, spol. s r.o.

Datum: 25.04.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		479 144,00
D1 - Zemní práce		371 651,60
D2 - Kabely a vodiče		56 177,40
D3 - Svítidla a stožáry		50 315,00
D4 - Demontáže, ostatní práce		1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Na Pazderně - opravy komunikací
Objekt: 03 - SO 03 Veřejné osvětlení

Místo: Datum: 25.04.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: EKIS, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 479 144,00

D	D1	Zemní práce					371 651,60
1	K	Pol1	Vytyčení trasy kabelového vedení v zastavěném terénu	m	228,000	2,00	456,00
2	K	Pol2	Nařezání a sejmutí drnu	m2	40,000	30,00	1 200,00
3	K	Pol3	Odstranění porostu z keřů a stromků do f 5 cm - středně hustý porost	m2	20,000	450,00	9 000,00
4	K	Pol4	Rozbourání živichých povrchů v síle vrstvy 5 ÷ 10 cm	m3	3,000	120,00	360,00
5	K	Pol5	Řezání spáry v asfaltu, nebo v betonu do tl. 5 ÷ 8 cm	m	80,000	70,00	5 600,00
6	K	Pol7	Výkop sondy pro vyhledání stávajících kabelů (65 × 120 cm) vč. záhozu	ks	8,000	400,00	3 200,00
7	K	Pol8	Výkop stožárové jámy v rovině pro stožár délky 5-6 m / zemina tř. 4	ks	3,000	850,00	2 550,00
8	K	Pol9	Výkop stožárové jámy v rovině pro stožár délky 8-10 m / zemina tř. 4	ks	2,000	850,00	1 700,00
9	K	Pol10	Stožárové pouzdro pro stožár VO do f 350 × 1500 mm - mimo osu trasy kabelu	ks	5,000	3 500,00	17 500,00
10	K	Pol11	Elektroinstalační trubka ohebná plastová PE DN 50	m	110,000	60,00	6 600,00
11	K	Pol12	Zához stožárové jámy	ks	5,000	100,00	500,00
12	K	Pol13	Ochrana prorůstání kořenů stromů do kabelů VO	m	100,000	5,00	500,00
13	K	Pol14	Výkop kabelové rýhy 50 × 120 cm (šířka/hloubka) / zemina tř. 4-5	m	228,000	900,00	205 200,00
14	K	Pol15	Zához kabelové rýhy 50 × 120 cm (šířka/hloubka) / zemina tř. 4-5	m	228,000	200,00	45 600,00
15	K	Pol16	Kabelové lože z písku tl. 10 cm	m	228,000	85,00	19 380,00
16	K	Pol17	Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC š. 33 cm	m	228,000	20,00	4 560,00
17	K	Pol18	Naložení a odvoz zeminy do 1 km	m3	22,800	182,00	4 149,60
18	K	Pol19	Křížení se silovým kabelem, včetně dodávky a osazení betonového žlabu	ks	5,000	600,00	3 000,00
19	K	Pol20	Zřízení podkladové vrstvy ze štěrkopísku tl. 10 cm (obnova povrchů)	m2	13,500	250,00	3 375,00
20	K	Pol21	Podkladová vrstva z betonu tř. 0	m3	3,000	3 150,00	9 450,00
21	K	Pol22	Zřízení živichého povrchu 6cm	m2	22,500	654,00	14 715,00
22	K	Pol23	Ruční položení drnu vč. pokropení	m2	20,000	100,00	2 000,00
23	K	Pol24	Osetí povrchu trávou vč. dodávky osiva	m2	20,000	30,00	600,00
24	K	Pol25	Zaměření kabelové trasy	m	228,000	2,00	456,00
25	K	Pol43	Zpracování výsledků zaměření, předání digitálně i ve výkresové podobě	ks	1,000	10 000,00	10 000,00

D	D2	Kabely a vodiče					56 177,40
26	K	Pol27	Vodič FeZn prům 10 mm v zemi	m	250,800	40,00	10 032,00
27	K	Pol28	Nátěr zem konců 1x základovou barvou	m2	9,000	1,00	9,00
28	K	Pol29	Základová barva - 0,175kg/m2	kg	0,500	200,00	100,00
29	K	Pol30	Kabel CYKY-O 4x16 mm2	m	250,800	183,00	45 896,40
30	K	Pol31	Ukončení kabelu záklopkou, nebo páskou do 4x16 mm2	ks	7,000	20,00	140,00

D	D3	Svítidla a stožáry					50 315,00
31	K	Pol44	ST1.0a, 15,8W, 2290lm, 3000K	ks	3,000	2 500,00	7 500,00
32	K	Pol35	Stožár vč. žárožinkové úpravy, (výška nadzemní části 5m)	ks	2,000	8 500,00	17 000,00
33	K	Pol36	Kabel CYKY 3Cx1,5 mm2	m	3,000	25,00	75,00
34	K	Pol37	Stožárová elektrovýzbroj	ks	2,000	620,00	1 240,00
35	K	Pol38	výpočet dle parametrů uvedených ve zprávě	kpl	39,000	500,00	19 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	K	Pol45	revize	kpl	5,000	1 000,00	5 000,00
D		D4	Demontáže, ostatní práce				1 000,00
37	K	Pol42	pomocný spojovací a podružný materiál při zapojování přepojování svítidel	ks	1,000	1 000,00	1 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Na Pazderně - opravy komunikací
Objekt:
04.1 - SO 04.1 Odvodnění komunikace III/10169

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 25.04.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
EKIS, spol. s r.o.

IČ: 18626084
DIČ: CZ18626084

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			19 416,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	19 416,00	21,00%	4 077,36
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	23 493,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Na Pazderně - opravy komunikací

Objekt: 04.1 - SO 04.1 Odvodnění komunikace III/10169

Místo: Datum: 25.04.2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: EKIS, spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		19 416,00
HSV - Práce a dodávky HSV		19 416,00
1 - Zemní práce		2 242,00
4 - Vodorovné konstrukce		704,00
8 - Trubní vedení		16 470,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Na Pazderně - opravy komunikací
Objekt: 04.1 - SO 04.1 Odvodnění komunikace III/10169

Místo: Datum: 25.04.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: EKIS, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 19 416,00

D HSV Práce a dodávky HSV 19 416,00

D 1 Zemní práce 2 242,00

1	K	100004214	Hutnění sypaniny pojezdem válce tl vrstvy přes 1000 do 1500 mm	m3	1,500	300,00	450,00
2	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,000	690,00	1 380,00
3	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,000	42,00	84,00
4	K	167101103	Nakládání nebo překládání výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	2,000	164,00	328,00

D 4 Vodorovné konstrukce 704,00

5	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	0,400	1 760,00	704,00
---	---	-----------	---	----	-------	----------	--------

D 8 Trubní vedení 16 470,00

6	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV výška 1,5m	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
7	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1 470,00	1 470,00
8	M	592273720	vpust' odtoková RECYFIX PRO s aretací,s plastovým košem,kryt štěrbinový FIBRETEC, oka 105/9, 50 x 16 x 43,8 cm	kus	1,000	5 000,00	5 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Na Pazderně - opravy komunikací

Objekt:

04.2 - SO 04.2 Odvodnění ostatních komunikací

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

25.04.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EKIS, spol. s r.o.

IČ:

18626084

DIČ:

CZ18626084

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

398 308,84

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	398 308,84	21,00%	83 644,86
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

481 953,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Na Pazderně - opravy komunikací

Objekt: 04.2 - SO 04.2 Odvodnění ostatních komunikací

Místo: Datum: 25.04.2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: EKIS, spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		398 308,84
HSV - Práce a dodávky HSV		398 308,84
1 - Zemní práce		186 553,16
4 - Vodorovné konstrukce		52 384,00
8 - Trubní vedení		158 442,70
998 - Přesun hmot		928,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Na Pazderně - opravy komunikací
Objekt:

04.2 - SO 04.2 Odvodnění ostatních komunikací

Místo: Datum: 25.04.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: EKIS, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 398 308,84

D HSV Práce a dodávky HSV 398 308,84

D 1 Zemní práce 186 553,16

1	K	100004214	Hutnění sypaniny pojezdem válce tl vrstvy přes 1000 do 1500 mm	m3	124,710	300,00	37 413,00
2	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	124,710	690,00	86 049,90
3	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	100,000	83,00	8 300,00
4	K	151201101	Zřízení zátažného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	100,000	291,00	29 100,00
5	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	124,710	42,00	5 237,82
6	K	167101103	Nakládání nebo překládání výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	124,710	164,00	20 452,44

D 4 Vodorovné konstrukce 52 384,00

7	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	29,400	1 760,00	51 744,00
8	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m2	2,000	320,00	640,00

D 8 Trubní vedení 158 442,70

9	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	4,500	169,00	760,50
10	M	286121050	trubka kanalizační PVC QUANTUM SN12 200/6 m	kus	1,000	250,00	250,00
11	K	871363121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 250	m	68,900	178,00	12 264,20

vv		68,9			68,900		
vv		Součet			68,900		

12	M	286121080	trubka kanalizační PVC QUANTUM SN12 250/6 m	kus	12,000	2 262,00	27 144,00
13	K	894211121	Šachty kanalizační z prostého betonu výšky vstupu do 1,50 m kruhové s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN 250 nebo 300	kus	2,000	25 000,00	50 000,00
14	K	894211161	Šachty kanalizační z prostého betonu výšky vstupu do 2,50 m kruhové s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN 250 nebo 300	kus	1,000	35 000,00	35 000,00
15	K	894812454	Litínový poklop o s odolností E600 a průměru 600mm	kus	3,000	6 300,00	18 900,00
16	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámců a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	1 470,00	2 940,00
17	M	592273720	vpust' odtoková RECYFIX PRO s aretací,s plastovým košem,kryt štěrbinový FIBRETEC, oka 105/9, 50 x 16 x 43,8 cm	kus	2,000	5 000,00	10 000,00
18	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	74,000	16,00	1 184,00

D 998 Přesun hmot 928,98

19	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	7,146	130,00	928,98
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Na Pazderně - opravy komunikací
Objekt:
06 - SO 06 Přeložky vedení

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 25.04.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
EKIS, spol. s r.o.

IČ: 18626084
DIČ: CZ18626084

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			819 396,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	819 396,00	21,00%	172 073,16
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	991 469,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Na Pazderně - opravy komunikací
Objekt: **06 - SO 06 Přeložky vedení**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: EKIS, spol. s r.o.

Datum: 25.04.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	819 396,00
PSV - PSV	819 396,00
741x - Přeložky vedení	819 396,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Na Pazderně - opravy komunikací
Objekt: 06 - SO 06 Přeložky vedení

Místo: Datum: 25.04.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: EKIS, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 819 396,00

D PSV PSV 819 396,00

D 741x Přeložky vedení 819 396,00

1	K	741R0024	přeložka CETIN	kpl	1,000	414 396,00	414 396,00
2	K	741R0025	přeložka GASNET	kpl	1,000	115 000,00	115 000,00
3	K	741R0026	Přeložka zařízení distribuční sítě ČEZ	kpl	1,000	290 000,00	290 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Na Pazderně - opravy komunikací
Objekt:
901 - VRN

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 25.04.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
EKIS, spol. s r.o.

IČ: 18626084
DIČ: CZ18626084

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			140 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	140 000,00	21,00%	29 400,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	169 400,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Na Pazderně - opravy komunikací
Objekt: 901 - VRN

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: EKIS, spol. s r.o.

Datum: 25.04.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	140 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	140 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Na Pazderně - opravy komunikací
Objekt: 901 - VRN

Místo: Datum: 25.04.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: EKIS, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 140 000,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				140 000,00
1	K	030001R	Zařízení staveniště	kpl	1,000	140 000,00	140 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Na Pazderně - opravy komunikací

Objekt:

902 - ON

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

25.04.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EKIS, spol. s r.o.

IČ:

18626084

DIČ:

CZ18626084

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

282 600,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	282 600,00	21,00%	59 346,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

341 946,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Na Pazderně - opravy komunikací
Objekt: 902 - ON

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: EKIS, spol. s r.o.

Datum: 25.04.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	282 600,00
Ostatní - Ostatní	282 600,00
200 - Ostatní náklady	282 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Na Pazderně - opravy komunikací
Objekt: 902 - ON

Místo: Datum: 25.04.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: EKIS, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 282 600,00

D Ostatní Ostatní 282 600,00

D 200 Ostatní náklady 282 600,00

1	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
2	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení - pasportizace/repasportizace	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
3	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00
4	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00
5	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření nového plynovodu	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
6	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení - DIO	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
7	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
8	K	013254099	RDS	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
9	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
10	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	10,000	2 000,00	20 000,00
11	K	045R1111	Sondy	kpl	5,000	1 000,00	5 000,00
12	K	045R12111	Vytyčení všech IS	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
13	K	041903000	Dozor jiné osoby	kpl	1,000	500,00	500,00
14	K	034203000R	Oplocení staveniště, mobilní WC, zábrany, můstky pro vozidla, lávky pro pěší	soub	1,000	20 000,00	20 000,00
15	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
16	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
17	K	043194000	Ostatní zkoušky - zkoušky hutnění	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
18	K	053002000	Poplatky	kpl	1,000	100,00	100,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023_201
Stavba: U Pražírny - opravy komunikací

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
EKIS, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.04.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 18626084
DIČ: CZ18626084

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			7 233 842,38
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	7 233 842,38	1 519 106,90
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	8 752 949,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2023_201

Stavba:

U Pražírny - opravy komunikací

Místo:

Datum:25.04.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

EKIS, spol. s r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		7 233 842,38	8 752 949,28
02	SO 02 Komunikace	3 845 270,79	4 652 777,66
03.2	SO 03.2 Veřejné osvětlení - volný terén	244 146,20	295 416,90
04.2	SO 04.2 Odvodnění ostatních komunikací	2 286 744,59	2 766 960,95
06	SO 06 Přeložky vedení	458 608,00	554 915,68
07.1	Přípojka směny pozemku - Tlaková kanalizační a vodovodní přípojka 1	61 086,40	73 914,54
07.2	Přípojka směny pozemku - Tlaková kanalizační a vodovodní přípojka 2	61 086,40	73 914,54
07.3	SO 07.3 Přípojka směny pozemku - elektro	50 000,00	60 500,00
901	VRN	80 000,00	96 800,00
902	ON	146 900,00	177 749,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
U Pražírny - opravy komunikací
Objekt:
02 - SO 02 Komunikace

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 25.04.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
EKIS, spol. s r.o.

IČ: 18626084
DIČ: CZ18626084

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 845 270,79
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 845 270,79	21,00%	807 506,87
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 652 777,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: U Pražírny - opravy komunikací

Objekt: 02 - SO 02 Komunikace

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: EKIS, spol. s r.o.

Datum: 25.04.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		3 845 270,79
HSV - Práce a dodávky HSV		3 845 270,79
1 - Zemní práce		595 347,50
2 - Zakládání		232 035,00
5 - Komunikace pozemní		1 955 548,10
8 - Trubní vedení		17 500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		445 298,00
997 - Přesun sutě		577 028,85
998 - Přesun hmot		22 513,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba: U Pražírny - opravy komunikací
Objekt: 02 - SO 02 Komunikace

Místo: Datum: 25.04.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: EKIS, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 3 845 270,79

D HSV Práce a dodávky HSV 3 845 270,79

D 1 Zemní práce 595 347,50

1	K	113107181	Odstranění podkladu živičného tl do 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	400,000	49,00	19 600,00
	VV		400		400,000		
	VV		Součet		400,000		
2	K	113107182	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	500,000	70,00	35 000,00
	VV		500		500,000		
	VV		Součet		500,000		
3	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	360,000	74,00	26 640,00
	VV		250+110		360,000		
	VV		Součet		360,000		
4	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	900,000	111,00	99 900,00
	VV		900		900,000		
	VV		Součet		900,000		
5	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	900,000	249,00	224 100,00
	VV		900		900,000		
	VV		Součet		900,000		
6	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí (150+75*2+165)*0,5*0,5	m3	116,250	522,00	60 682,50
	VV		(150+75*2+165)*0,5*0,5		116,250		
	VV		Součet		116,250		
7	K	132351104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně	m3	116,250	671,00	78 003,75
	VV		(150+75*2+165)*0,5*0,5		116,250		
	VV		Součet		116,250		
8	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	69,750	155,00	10 811,25
	VV		(150+75*2+165)*0,5*0,3		69,750		
	VV		Součet		69,750		
9	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	1 310,000	31,00	40 610,00
	VV		50		50,000		
	VV		150*4		600,000		
	VV		75*4		300,000		
	VV		110+250		360,000		
	VV		Součet		1 310,000		

D 2 Zakládání 232 035,00

10	K	212752703	Trativod z drenážních trubek tunelových PVC-U SN 4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 200 pro liniové stavby	m	465,000	499,00	232 035,00
	VV		150+75*2+165		465,000		
	VV		Součet		465,000		

D 5 Komunikace pozemní 1 955 548,10

11	K	564841111	Podklad ze štěrkokdrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 120 mm	m2	250,000	167,00	41 750,00
	VV		250		250,000		
	VV		Součet		250,000		
12	K	564851114	Podklad ze štěrkokdrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 180 mm	m2	1 260,000	242,00	304 920,00
	VV		150*4		600,000		
	VV		75*4		300,000		
	VV		110+250		360,000		
	VV		Součet		1 260,000		
13	K	564871111	Podklad ze štěrkokdrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	50,000	332,00	16 600,00
	VV		50		50,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		50,000		
14	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	110,000	364,00	40 040,00
15	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	900,000	446,00	401 400,00
	VV		150*4		600,000		
	VV		75*4		300,000		
	VV		Součet		900,000		
16	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	900,000	26,00	23 400,00
	VV		150*4		600,000		
	VV		75*4		300,000		
	VV		Součet		900,000		
17	K	573231108	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	900,000	20,00	18 000,00
	VV		150*4		600,000		
	VV		75*4		300,000		
	VV		Součet		900,000		
18	K	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	900,000	359,00	323 100,00
	VV		150*4		600,000		
	VV		75*4		300,000		
	VV		Součet		900,000		
19	K	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	900,000	454,00	408 600,00
	VV		150*4		600,000		
	VV		75*4		300,000		
	VV		Součet		900,000		
20	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	50,000	422,00	21 100,00
	VV		50		50,000		
	VV		Součet		50,000		
21	M	59245018	<i>dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní</i>	m2	48,789	383,00	18 686,19
	VV		47,3684210526316*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		48,789		
	VV		Součet		48,789		
22	M	59245006	<i>dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná</i>	m2	2,711	646,00	1 751,31
	VV		2,63157894736842*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		2,711		
	VV		Součet		2,711		
23	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	360,000	456,00	164 160,00
	VV		110+250		360,000		
	VV		Součet		360,000		
24	M	59245020	<i>dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní</i>	m2	103,000	515,00	53 045,00
	VV		100*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		103,000		
	VV		Součet		103,000		
25	M	59246016	<i>dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm</i>	m2	250,000	445,00	111 250,00
26	M	59245226	<i>dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná</i>	m2	10,300	752,00	7 745,60
	VV		10*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		10,300		
	VV		Součet		10,300		
D	8		Trubní vedení				17 500,00
27	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	5,000	1 500,00	7 500,00
28	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	10,000	1 000,00	10 000,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				445 298,00
29	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	7,000	276,00	1 932,00
30	M	40445535	<i>značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám 500x700mm</i>	kus	7,000	1 400,00	9 800,00
31	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	7,000	1 050,00	7 350,00
32	M	404452350	<i>sloupek Al 60 - 350</i>	kus	7,000	1 630,00	11 410,00
33	M	404452400	<i>patka hliníková HP 60</i>	kus	7,000	642,00	4 494,00
34	M	404452530	<i>vičko plastové na sloupek 60</i>	kus	7,000	25,00	175,00
35	M	404452560	<i>upínací svorka na sloupek US 60</i>	kus	7,000	101,00	707,00
36	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	550,000	342,00	188 100,00
	VV		150*2+75*2+100		550,000		
	VV		Součet		550,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
37	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	550,000	231,00	127 050,00
38	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	40,000	291,00	11 640,00
	VV		10*2*2		40,000		
	VV		Součet		40,000		
39	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	40,000	126,00	5 040,00
40	K	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	600,000	52,00	31 200,00
41	K	919122111	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	600,000	47,00	28 200,00
42	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	50,000	100,00	5 000,00
43	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	900,000	8,00	7 200,00
44	K	R-007	Lokální oprava rýhy za obrubou	m	60,000	100,00	6 000,00
D	997		Přesun sutě				577 028,85
45	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	960,100	270,00	259 227,00
46	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	960,100	15,00	14 401,50
47	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	960,100	141,00	135 374,10
48	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	292,500	175,00	51 187,50
	VV		292,5		292,500		
	VV		Součet		292,500		
49	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	149,200	175,00	26 110,00
	VV		149,2		149,200		
	VV		Součet		149,200		
50	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	518,450	175,00	90 728,75
	VV		960,1-292,5-149,15		518,450		
	VV		Součet		518,450		
D	998		Přesun hmot				22 513,34
51	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	346,359	55,00	19 049,75
52	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	346,359	10,00	3 463,59

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
U Pražírny - opravy komunikací
Objekt:
03.2 - SO 03.2 Veřejné osvětlení - volný terén

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 25.04.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
EKIS, spol. s r.o.

IČ: 18626084
DIČ: CZ18626084

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			244 146,20
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	244 146,20	21,00%	51 270,70
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	295 416,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: U Pražírny - opravy komunikací

Objekt: 03.2 - SO 03.2 Veřejné osvětlení - volný terén

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: EKIS, spol. s r.o.

Datum: 25.04.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	244 146,20
D1 - Zemní práce	173 294,20
D2 - Kabely a vodiče	24 862,00
D3 - Svítidla a stožáry	34 590,00
D4 - Demontáže, ostatní práce	11 400,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: U Pražírny - opravy komunikací

Objekt: 03.2 - SO 03.2 Veřejné osvětlení - volný terén

Místo: Datum: 25.04.2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: EKIS, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 244 146,20

D	D1	Zemní práce	173 294,20				
1	K	Pol1	Vytyčení trasy kabelového vedení v zastavěném terénu	m	123,000	2,00	246,00
2	K	Pol2	Nařezání a sejmutí drnu	m2	30,000	30,00	900,00
3	K	Pol3	Odstranění porostu z keřů a stromků do f 5 cm - středně hustý porost	m2	18,000	450,00	8 100,00
4	K	Pol4	Rozbourání živichných povrchů v síle vrstvy 5 ÷ 10 cm	m3	1,000	120,00	120,00
5	K	Pol5	Řezání spáry v asfaltu, nebo v betonu do tl. 5 ÷ 8 cm	m	27,000	70,00	1 890,00
6	K	Pol7	Výkop sondy pro vyhledání stávajících kabelů (65 × 120 cm) vč. záhozu	ks	4,000	400,00	1 600,00
7	K	Pol8	Výkop stožárové jámy v rovině pro stožár délky 5-6 m / zemina tř. 4	ks	2,000	850,00	1 700,00
8	K	Pol10	Stožárové pouzdro pro stožár VO do f 350 × 1500 mm - mimo osu trasy kabelu	ks	2,000	3 500,00	7 000,00
9	K	Pol11	Elektroinstalační trubka ohebná plastová PE DN 50	m	46,000	60,00	2 760,00
10	K	Pol12	Zához stožárové jámy	ks	5,000	100,00	500,00
11	K	Pol13	Ochrana prorůstání kořenů stromů do kabelů VO	m	57,000	5,00	285,00
12	K	Pol14	Výkop kabelové rýhy 50 × 120 cm (šířka/hloubka) / zemina tř. 4-5	m	101,000	900,00	90 900,00
13	K	Pol15	Zához kabelové rýhy 50 × 120 cm (šířka/hloubka) / zemina tř. 4-5	m	101,000	200,00	20 200,00
14	K	Pol16	Kabelové lože z písku tl. 10 cm	m	101,000	85,00	8 585,00
15	K	Pol17	Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC š. 33 cm	m	101,000	20,00	2 020,00
16	K	Pol18	Naložení a odvoz zeminy do 1 km	m3	10,100	182,00	1 838,20
17	K	Pol19	Křížení se silovým kabelem, včetně dodávky a osazení betonového žlabu	ks	4,000	600,00	2 400,00
18	K	Pol20	Zřízení podkladové vrstvy ze štěrkopísku tl. 10 cm (obnova povrchů)	m2	4,000	250,00	1 000,00
19	K	Pol21	Podkladová vrstva z betonu tř. 0	m3	2,000	3 150,00	6 300,00
20	K	Pol22	Zřízení živichného povrchu 6cm	m2	6,000	654,00	3 924,00
21	K	Pol23	Ruční položení drnu vč. pokropení	m2	6,000	100,00	600,00
22	K	Pol24	Osetí povrchu trávou vč. dodávky osiva	m2	6,000	30,00	180,00
23	K	Pol25	Zaměření kabelové trasy	m	123,000	2,00	246,00
24	K	Pol43	Zpracování výsledků zaměření, předání digitálně i ve výkresové podobě	ks	1,000	10 000,00	10 000,00

D	D2	Kabely a vodiče	24 862,00				
25	K	Pol27	Vodič FeZn prům 10 mm v zemi	m	111,000	40,00	4 440,00
26	K	Pol28	Nátěr zem konců 1x základovou barvou	m2	5,000	1,00	5,00
27	K	Pol29	Základová barva - 0,175kg/m2	kg	0,120	200,00	24,00
28	K	Pol30	Kabel CYKY-O 4x16 mm2	m	111,000	183,00	20 313,00
29	K	Pol31	Ukončení kabelu záklopkou, nebo páskou do 4x16 mm2	ks	4,000	20,00	80,00

D	D3	Svítidla a stožáry	34 590,00				
30	K	Pol33	ST1.0a, 15,8W, 2290lm, 3000K	ks	2,000	2 500,00	5 000,00
31	K	Pol35	Stožár vč. žárožinkové úpravy, (výška nadzemní části 5m)	ks	2,000	8 500,00	17 000,00
32	K	Pol36	Kabel CYKY 3Cx1,5 mm2	m	14,000	25,00	350,00
33	K	Pol37	Stožárová elektrovýžbroj	ks	2,000	620,00	1 240,00
34	K	Pol44	výpočet dle parametrů uvedených ve zprávě	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
35	K	Pol45	revize	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D D4 Demontáže, ostatní práce							11 400,00
36	K	Pol46	Demontáž stávajícího VO	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
37	K	Pol47	Odvoz stavebních a demoličních odpadů, zákonné nakládání s těmito odpady a doprava stavebního materiálu	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
38	K	Pol42	pomocný spojovací a podružný materiál při zapojování přepojování svítidel	ks	2,000	200,00	400,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
U Pražírny - opravy komunikací
Objekt:
04.2 - SO 04.2 Odvodnění ostatních komunikací

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 25.04.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
EKIS, spol. s r.o.

IČ: 18626084
DIČ: CZ18626084

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		2 286 744,59	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 286 744,59 0,00	21,00% 12,00%	480 216,36 0,00
Cena s DPH		v CZK	2 766 960,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: U Pražírny - opravy komunikací
Objekt: 04.2 - SO 04.2 Odvodnění ostatních komunikací
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: EKIS, spol. s r.o.

Datum: 25.04.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		2 286 744,59
HSV - Práce a dodávky HSV		2 286 744,59
1 - Zemní práce		1 277 812,60
4 - Vodorovné konstrukce		251 832,00
8 - Trubní vedení		752 914,12
998 - Přesun hmot		4 185,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba: U Pražírny - opravy komunikací
Objekt: 04.2 - SO 04.2 Odvodnění ostatních komunikací

Místo: Datum: 25.04.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: EKIS, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 2 286 744,59

D HSV Práce a dodávky HSV 2 286 744,59

D 1 Zemní práce 1 277 812,60

1	K	100004214	Hutnění sypaniny pojezdem válce tl vrstvy přes 1000 do 1500 mm	m3	693,900	300,00	208 170,00
2	K	124203101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	10,000	320,00	3 200,00
3	K	124203119	Příplatek k výkopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 v tekoucí vodě při LTM	m3	10,000	200,00	2 000,00
4	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	693,900	690,00	478 791,00
5	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	1 387,800	83,00	115 187,40
6	K	151201101	Zřízení zátažného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	1 387,800	291,00	403 849,80
7	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	693,900	42,00	29 143,80
8	K	167101103	Nakládání nebo překládání výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	693,900	54,00	37 470,60

D 4 Vodorovné konstrukce 251 832,00

9	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	140,700	1 760,00	247 632,00
10	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m2	10,000	420,00	4 200,00

D 8 Trubní vedení 752 914,12

11	K	871363121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 250	m	346,940	182,00	63 143,08
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

VV		332,14+14,8			346,940		
VV		Součet			346,940		

12	M	286121080	trubka kanalizační PVC QUANTUM SN12 250/6 m	kus	59,000	2 060,00	121 540,00
13	K	894211160	Šachty kanalizační z prostého betonu výšky vstupu 1,50-2,00 m kruhové s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN 250 nebo 300	kus	6,000	30 000,00	180 000,00
14	K	894211161	Šachty kanalizační z prostého betonu výšky vstupu do 2,50 m kruhové s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN 250 nebo 300	kus	4,000	35 000,00	140 000,00
15	K	894211162	Šachty kanalizační z prostého betonu výšky vstupu od 2,50 do 3,00 m kruhové s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN 250 nebo 300	kus	1,000	40 000,00	40 000,00
16	K	894701701	Žlaby kameninové šachet ze dvou řad žlábků stokových poloměru 300 mm	m	13,000	8 180,00	106 340,00
17	K	894812454	Litinový poklop o s odolností E600 a průměru 600mm	kus	11,000	6 300,00	69 300,00
18	K	895941112	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV výška 2,0m	kus	4,000	1 300,00	5 200,00
19	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	4,000	1 470,00	5 880,00
20	M	592273720	Litinová pojezdová mříž s odolností E600	kus	4,000	3 990,00	15 960,00
21	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	346,940	16,00	5 551,04

D 998 Přesun hmot 4 185,87

22	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	32,199	130,00	4 185,87
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
U Pražírny - opravy komunikací
Objekt:
06 - SO 06 Přeložky vedení

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 25.04.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
EKIS, spol. s r.o.

IČ: 18626084
DIČ: CZ18626084

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			458 608,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	458 608,00	21,00%	96 307,68
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	554 915,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: U Pražírny - opravy komunikací

Objekt: 06 - SO 06 Přeložky vedení

Místo: Datum: 25.04.2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: EKIS, spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		458 608,00
PSV - PSV		458 608,00
741x - Přeložky vedení		458 608,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: U Pražírny - opravy komunikací
Objekt: 06 - SO 06 Přeložky vedení

Místo: Datum: 25.04.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: EKIS, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 458 608,00

D	PSV	PSV					458 608,00
D	741x	Přeložky vedení					458 608,00
1	K	741R0011	Přeložka ČEZ distribuce	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
	VV		2xkVN +1xkNN se v ulici U Pražírny od ul. Čs.armády v délce cca 50m - v místěparkovacího stání, zahlubí a uloží do betonových koryt				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2	K	741R0013	přeložka CETIN	kpl	1,000	438 608,00	438 608,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

U Pražírny - opravy komunikací

Objekt:

07.1 - Přípojka směny pozemku - Tlaková kanalizační a vodovodní přípojka

1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EKIS, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25.04.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

18626084

CZ18626084

Cena bez DPH

61 086,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	61 086,40	21,00%	12 828,14
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

73 914,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

U Pražírny - opravy komunikací

07.1 - Přípojka směny pozemku - Tlaková kanalizační a vodovodní přípojka
1

EKIS, spol. s r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

25.04.2024

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		61 086,40
HSV - Práce a dodávky HSV		58 732,40
1 - Zemní práce		28 712,40
4 - Vodorovné konstrukce		2 112,00
8 - Trubní vedení		27 908,00
PSV - Práce a dodávky PSV		854,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		854,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		1 500,00
VRN4 - Ostatní		1 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: U Pražírny - opravy komunikací

Objekt: 07.1 - Přípojka směny pozemku - Tlaková kanalizační a vodovodní přípojka
1

Místo: Datum: 25.04.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: EKIS, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 61 086,40

D HSV Práce a dodávky HSV 58 732,40

D 1 Zemní práce 28 712,40

1	K	132254201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	16,800	1 150,00	19 320,00
2	K	162211201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	16,800	287,00	4 821,60
3	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	16,800	21,00	352,80
4	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	13,200	155,00	2 046,00
5	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,600	230,00	828,00
6	M	58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	7,200	150,00	1 080,00
7	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	12,000	22,00	264,00

D 4 Vodorovné konstrukce 2 112,00

8	K	451572111	Lože pod potrubí a obsyp otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	1,200	1 760,00	2 112,00
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

D 8 Trubní vedení 27 908,00

9	K	871171141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm	m	14,000	75,00	1 050,00
10	M	28613171	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 40x3,7mm	m	14,000	87,00	1 218,00
11	K	891181111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 32	kus	2,000	800,00	1 600,00
12	M	42221421	šoupátko přípojkové přímé DN 32 ISO/vnější závit PN16, 40x1 1,2"	kus	2,000	4 460,00	8 920,00
13	M	HWL.950105000 002	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1-1,3 -1,8 50 (1,3-1,8m)	kus	2,000	1 860,00	3 720,00
14	M	HWL.1650KAS10 000	POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ PŘÍPOJKOVÝ S LOGEM HAWLE VODA	kus	2,000	1 210,00	2 420,00
15	M	HWL.348100000 000	PODKLAD. DESKA UNI UNI	kus	2,000	320,00	640,00
16	K	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	2,000	1 310,00	2 620,00
17	M	42273448	pás navrtávací z tvárné litiny DN 100, univerzální, se závitovým výstupem 1"	kus	2,000	2 860,00	5 720,00

D PSV Práce a dodávky PSV 854,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 854,00

18	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	14,000	61,00	854,00
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 500,00

D VRN4 Ostatní 1 500,00

19	K	043103000	Uvedení do provozu	kpl	1,000	500,00	500,00
20	K	043103001	stavební přímocce - prostupy, drážky, zaklopení, začištění atd..	kpl	1,000	500,00	500,00
21	K	043103002	koordinační činnost	kpl	1,000	500,00	500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

U Pražírny - opravy komunikací

Objekt:

07.2 - Přípojka směny pozemku - Tlaková kanalizační a vodovodní přípojka

2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EKIS, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25.04.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

18626084

CZ18626084

Cena bez DPH

61 086,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	61 086,40	21,00%	12 828,14
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

73 914,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

U Pražírny - opravy komunikací

**07.2 - Přípojka směny pozemku - Tlaková kanalizační a vodovodní přípojka
2**

EKIS, spol. s r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

25.04.2024

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		61 086,40
HSV - Práce a dodávky HSV		58 732,40
1 - Zemní práce		28 712,40
4 - Vodorovné konstrukce		2 112,00
8 - Trubní vedení		27 908,00
PSV - Práce a dodávky PSV		854,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		854,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		1 500,00
VRN4 - Ostatní		1 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: U Pražírny - opravy komunikací

Objekt: 07.2 - Přípojka směny pozemku - Tlaková kanalizační a vodovodní přípojka
2

Místo: Datum: 25.04.2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: EKIS, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 61 086,40

D HSV Práce a dodávky HSV 58 732,40

D 1 Zemní práce 28 712,40

1	K	132254201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	16,800	1 150,00	19 320,00
2	K	162211201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	16,800	287,00	4 821,60
3	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	16,800	21,00	352,80
4	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	13,200	155,00	2 046,00
5	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,600	230,00	828,00
6	M	58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	7,200	150,00	1 080,00
7	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	12,000	22,00	264,00

D 4 Vodorovné konstrukce 2 112,00

8	K	451572111	Lože pod potrubí a obsyp otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	1,200	1 760,00	2 112,00
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

D 8 Trubní vedení 27 908,00

9	K	871171141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm	m	14,000	75,00	1 050,00
10	M	28613171	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 40x3,7mm	m	14,000	87,00	1 218,00
11	K	891181111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 32	kus	2,000	800,00	1 600,00
12	M	42221421	šoupátko přípojkové přímé DN 32 ISO/vnější závit PN16, 40x1 1,2"	kus	2,000	4 460,00	8 920,00
13	M	HWL.950105000 002	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1-1,3 -1,8 50 (1,3-1,8m)	kus	2,000	1 860,00	3 720,00
14	M	HWL.1650KAS10 000	POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ PŘÍPOJKOVÝ S LOGEM HAWLE VODA	kus	2,000	1 210,00	2 420,00
15	M	HWL.348100000 000	PODKLAD. DESKA UNI UNI	kus	2,000	320,00	640,00
16	K	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	2,000	1 310,00	2 620,00
17	M	42273448	pás navrtávací z tvárné litiny DN 100, univerzální, se závitovým výstupem 1"	kus	2,000	2 860,00	5 720,00

D PSV Práce a dodávky PSV 854,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 854,00

18	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	14,000	61,00	854,00
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 500,00

D VRN4 Ostatní 1 500,00

19	K	043103000	Uvedení do provozu	kpl	1,000	500,00	500,00
20	K	043103001	stavební přímocce - prostupy, drážky, zaklopení, začištění atd..	kpl	1,000	500,00	500,00
21	K	043103002	koordinační činnost	kpl	1,000	500,00	500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
U Pražírny - opravy komunikací
Objekt:
07.3 - SO 07.3 Přípojka směny pozemku - elektro

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
EKIS, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.04.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 18626084
DIČ: CZ18626084

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			50 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	50 000,00	21,00%	10 500,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	60 500,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: U Pražírny - opravy komunikací
Objekt: 07.3 - SO 07.3 Přípojka směny pozemku - elektro

Místo: Datum: 25.04.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: EKIS, spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	50 000,00
HSV - PSV	50 000,00
742x - Elektro	50 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: U Pražírny - opravy komunikací

Objekt: 07.3 - SO 07.3 Přípojka směny pozemku - elektro

Místo:

Datum: 25.04.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: EKIS, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							50 000,00
D		HSV	PSV				50 000,00
D		742x	Elektro				50 000,00
1	K	742R0001	Přípojka elektro	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
U Pražírny - opravy komunikací
Objekt:
901 - VRN

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 25.04.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
EKIS, spol. s r.o.

IČ: 18626084
DIČ: CZ18626084

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			80 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	80 000,00	21,00%	16 800,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	96 800,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: U Pražírny - opravy komunikací
Objekt: 901 - VRN

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: EKIS, spol. s r.o.

Datum: 25.04.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	80 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	80 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: U Pražírny - opravy komunikací

Objekt: 901 - VRN

Místo: Datum: 25.04.2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: EKIS, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 80 000,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				80 000,00
1	K	030001R	Zařízení staveniště	kpl	1,000	80 000,00	80 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
U Pražírny - opravy komunikací
Objekt:
902 - ON

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 25.04.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
EKIS, spol. s r.o.

IČ: 18626084
DIČ: CZ18626084

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			146 900,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	146 900,00	21,00%	30 849,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	177 749,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: U Pražírny - opravy komunikací
Objekt: 902 - ON

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: EKIS, spol. s r.o.

Datum: 25.04.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	146 900,00
Ostatní - Ostatní	146 900,00
200 - Ostatní náklady	146 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: U Pražírny - opravy komunikací
Objekt: 902 - ON

Místo: Datum: 25.04.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: EKIS, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 146 900,00

D Ostatní Ostatní 146 900,00

D 200 Ostatní náklady 146 900,00

1	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení - pasportizace/repasportizace	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
4	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení - DIO	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
6	K	013254099	RDS	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
7	K	034203000R	Oplocení staveniště, mobilní WC, zábrany, můstky pro vozidla, lávky pro pěší	soub	1,000	15 000,00	15 000,00
8	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
9	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
10	K	041903000	Dozor jiné osoby	kpl	1,000	300,00	300,00
11	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	10,000	2 000,00	20 000,00
12	K	043194000	Ostatní zkoušky - zkoušky hutnění	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
13	K	045R1111	Sondy	kpl	5,000	1 000,00	5 000,00
14	K	045R12111	Vytyčení všech IS	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
15	K	053002000	Poplatky	kpl	1,000	100,00	100,00
16	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
17	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023_202_opravy
Stavba: U Pražírny - nové chodníky

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
EKIS, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.04.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 18626084
DIČ: CZ18626084

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			9 479 860,02
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	9 479 860,02	1 990 770,60
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			11 470 630,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2023_202 opravy

Stavba:

U Pražírny - nové chodníky

Místo:

Datum:

25.04.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EKIS, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		9 479 860,02	11 470 630,62
01	SO 01 Opěrné stěny - způsobilé	7 007 816,09	8 479 457,47
01a	SO 01a Opěrné stěny - nezpůsobilé	316 814,85	383 345,97
03.1	SO 03.1 Veřejné osvětlení - chodníky	461 271,40	558 138,39
04.1	SO 04.1 Odvodnění komunikace II/101	561 812,54	679 793,17
52	SO 52 Chodníky - způsobilé	749 777,72	907 231,04
52a	SO 52a Chodníky - nezpůsobilé	165 567,42	200 336,58
901	VRN	90 000,00	108 900,00
902	ON	126 800,00	153 428,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
U Pražírny - nové chodníky
Objekt:
01 - SO 01 Opěrné stěny - způsobilé

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 25.04.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
EKIS, spol. s r.o.

IČ: 18626084
DIČ: CZ18626084

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		7 007 816,09	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	7 007 816,09 0,00	21,00% 12,00%	1 471 641,38 0,00
Cena s DPH		v CZK	8 479 457,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: U Pražírny - nové chodníky
Objekt: 01 - SO 01 Opěrné stěny - způsobilé
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: EKIS, spol. s r.o.

Datum: 25.04.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		7 007 816,09
HSV - Práce a dodávky HSV		6 597 379,95
1 - Zemní práce		700 068,60
3 - Svislé a kompletní konstrukce		5 424 206,27
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		158 725,00
998 - Přesun hmot		314 380,08
PSV - Práce a dodávky PSV		410 436,14
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		289 602,65
783 - Dokončovací práce - nátěry		120 833,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba: U Pražírny - nové chodníky
Objekt: 01 - SO 01 Opěrné stěny - způsobilé

Místo: Datum: 25.04.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: EKIS, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 7 007 816,09

D HSV Práce a dodávky HSV 6 597 379,95

D 1 Zemní práce 700 068,60

1	K	131251106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 027,900	144,00	148 017,60
	VV		1082*0,95		1 027,900		
	VV		Součet		1 027,900		
2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 482,000	85,00	125 970,00
	VV		"zásyp na mezideponii a zpět" 780*2*0,95		1 482,000		
	VV		Součet		1 482,000		
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	286,900	224,00	64 265,60
	VV		"přebytečný výkopek na skládku" (1082-780)*0,95		286,900		
	VV		Součet		286,900		
4	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	741,000	54,00	40 014,00
	VV		"zásyp" 780*0,95		741,000		
	VV		Součet		741,000		
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	459,040	175,00	80 332,00
	VV		302*1,6*0,95		459,040		
	VV		Součet		459,040		
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	741,000	21,00	15 561,00
	VV		"zásyp" 780*0,95		741,000		
	VV		Součet		741,000		
7	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	741,000	155,00	114 855,00
	VV		780*0,95		741,000		
	VV		Součet		741,000		
8	M	58522150	cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa	t	111,000	990,00	109 890,00
	VV		"zpevnění podloží"				
	VV		88,8*1,25		111,000		
	VV		Součet		111,000		
9	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	21,000	32,00	672,00
10	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	0,420	120,00	50,40
	VV		21*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,420		
11	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	21,000	21,00	441,00
	VV		"pod zatravnění" 21*1,0		21,000		
	VV		Součet		21,000		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				5 424 206,27
12	K	327324128	Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 (224,61+85,45)*0,95	m3	294,557	4 510,00	1 328 452,07
	VV				294,557		
	VV		Součet		294,557		
13	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	712,500	832,00	592 800,00
	VV		750*0,95		712,500		
	VV		Součet		712,500		
14	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	712,500	263,00	187 387,50
15	K	327361016R	Výztuž opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505	t	69,763	40 900,00	2 853 306,70
	VV		73,435*0,95		69,763		
	VV		Součet		69,763		
16	K	34894R131	Zábradlí ocelové v. 1025 mm - dodávka a montáž vč. kotevnic a montážních prvků	kg	23 113,000	20,00	462 260,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"délka 159,4 m" 159,4*145		23 113,000		
	VV		Součet		23 113,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				158 725,00
17	K	93617R55	trubka PVC DN 100 dl. 400 mm (odvodnění zdi) - dodávka a montáž	kus	789,000	100,00	78 900,00
	VV		789		789,000		
	VV		Součet		789,000		
18	K	953241R1	Dilatační trny	kus	51,000	100,00	5 100,00
	VV		51		51,000		
	VV		Součet		51,000		
19	K	953334118	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 20 x 15 mm	m	245,000	305,00	74 725,00
	VV		245		245,000		
	VV		Součet		245,000		
	D	998	Přesun hmot				314 380,08
20	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m	t	1 069,320	244,00	260 914,08
21	K	998153132	Příplatek k přesunu hmot pro zděné a monolitické zdi a valy za zvětšený přesun do 1000 m	t	1 069,320	50,00	53 466,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				410 436,14
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				289 602,65
22	K	711161117	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 40,0 mm, tl do 2,0 mm	m2	338,200	342,00	115 664,40
	VV		356*0,95		338,200		
	VV		Součet		338,200		
23	K	711161217	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 40,0 mm, tl do 2,0 mm	m2	460,750	371,00	170 938,25
	VV		485*0,95		460,750		
	VV		Součet		460,750		
24	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	2,000	1 000,00	2 000,00
25	K	998711293	Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený přesun do 500 m	%	1,000	1 000,00	1 000,00
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				120 833,49
26	K	783334201	Základní antikorozní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	653,540	58,00	37 905,32
	VV		"2x nátěr" 1,025*159,4*2*2		653,540		
	VV		Součet		653,540		
27	K	783337101	Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	653,540	54,00	35 291,16
	VV		"2x nátěr" 1,025*159,4*2*2		653,540		
	VV		Součet		653,540		
28	K	783347101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	653,540	44,00	28 755,76
	VV		"2x nátěr" 1,025*159,4*2*2		653,540		
	VV		Součet		653,540		
29	K	7838R0001	Ochranný krystalizační nátěr	m2	755,250	25,00	18 881,25
	VV		795*0,95		755,250		
	VV		Součet		755,250		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
U Pražírny - nové chodníky
Objekt:
01a - SO 01a Opěrné stěny - nezpůsobilé

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 25.04.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
EKIS, spol. s r.o.

IČ: 18626084
DIČ: CZ18626084

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			316 814,85
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	316 814,85	21,00%	66 531,12
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	383 345,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: U Pražírny - nové chodníky
Objekt: 01a - SO 01a Opěrné stěny - nezpůsobilé
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: EKIS, spol. s r.o.

Datum: 25.04.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		316 814,85
HSV - Práce a dodávky HSV		297 736,75
1 - Zemní práce		31 000,80
3 - Svislé a kompletní konstrukce		261 165,83
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		4 400,00
998 - Přesun hmot		1 170,12
PSV - Práce a dodávky PSV		19 078,10
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		18 084,35
783 - Dokončovací práce - nátěry		993,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: U Pražírny - nové chodníky
Objekt: 01a - SO 01a Opěrné stěny - nezpůsobilé

Místo: Datum: 25.04.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: EKIS, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 316 814,85

D HSV Práce a dodávky HSV 297 736,75

D 1 Zemní práce 31 000,80

1	K	131251106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	54,100	144,00	7 790,40
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

	VV		1082*0,05		54,100		
	VV		Součet		54,100		

2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	78,000	85,00	6 630,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

	VV		"zásyp na mezideponii a zpět" 780*2*0,05		78,000		
	VV		Součet		78,000		

3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	15,100	224,00	3 382,40
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

	VV		"přebytečný výkopek na skládku" (1082-780)*0,05		15,100		
	VV		Součet		15,100		

4	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	39,000	54,00	2 106,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

	VV		"zásyp" 780*0,05		39,000		
	VV		Součet		39,000		

5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	24,160	175,00	4 228,00
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

	VV		302*1,6*0,05		24,160		
	VV		Součet		24,160		

6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	39,000	21,00	819,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

	VV		"zásyp" 780*0,05		39,000		
	VV		Součet		39,000		

7	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	39,000	155,00	6 045,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

	VV		780*0,05		39,000		
	VV		Součet		39,000		

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 261 165,83

8	K	327324128	Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37	m3	15,503	4 510,00	69 918,53
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

	VV		(224,61+85,45)*0,05		15,503		
	VV		Součet		15,503		

9	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	37,500	832,00	31 200,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

	VV		750*0,05		37,500		
	VV		Součet		37,500		

10	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	37,500	263,00	9 862,50
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

11	K	327361016R	Výztuž opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505	t	3,672	40 900,00	150 184,80
----	---	------------	--	---	-------	-----------	------------

	VV		73,435*0,05		3,672		
	VV		Součet		3,672		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 400,00

12	K	93617R55	trubka PVC DN 100 dl. 400 mm (odvodnění zdí) - dodávka a montáž	kus	41,000	100,00	4 100,00
----	---	----------	---	-----	--------	--------	----------

	VV		41		41,000		
	VV		Součet		41,000		

13	K	953241R1	Dilatační trny	kus	3,000	100,00	300,00
----	---	----------	----------------	-----	-------	--------	--------

	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		

D 998 Přesun hmot 1 170,12

14	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m	t	3,980	244,00	971,12
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	998153132	Příplatek k přesunu hmot pro zděné a monolitické zdi a valy za zvětšený přesun do 1000 m	t	3,980	50,00	199,00
D PSV			Práce a dodávky PSV	19 078,10			
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	18 084,35			
16	K	711161117	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 40,0 mm, tl do 2,0 mm	m2	17,800	342,00	6 087,60
	VV		356*0,05		17,800		
	VV		Součet		17,800		
17	K	711161217	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 40,0 mm, tl do 2,0 mm	m2	24,250	371,00	8 996,75
	VV		485*0,05		24,250		
	VV		Součet		24,250		
18	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	2,000	1 000,00	2 000,00
19	K	998711293	Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený přesun do 500 m	%	1,000	1 000,00	1 000,00
D 783			Dokončovací práce - nátěry	993,75			
20	K	7838R0001	Ochranný krystalizační nátěr	m2	39,750	25,00	993,75
	VV		795*0,05		39,750		
	VV		Součet		39,750		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
U Pražírny - nové chodníky
Objekt:
03.1 - SO 03.1 Veřejné osvětlení - chodníky

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
EKIS, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.04.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 18626084
DIČ: CZ18626084

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			461 271,40
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	461 271,40	21,00%	96 866,99
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	558 138,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: U Pražírny - nové chodníky
Objekt: 03.1 - SO 03.1 Veřejné osvětlení - chodníky

Místo: Datum: 25.04.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: EKIS, spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		461 271,40
D1 - Zemní práce		323 678,40
D2 - Kabely a vodiče		41 883,00
D3 - Svítidla a stožáry		84 110,00
D4 - Demontáže, ostatní práce		11 600,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: U Pražírny - nové chodníky
Objekt: 03.1 - SO 03.1 Veřejné osvětlení - chodníky

Místo: Datum: 25.04.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: EKIS, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 461 271,40

D	D1	Zemní práce	323 678,40				
1	K	Pol1	Vytyčení trasy kabelového vedení v zastavěném terénu	m	187,000	2,00	374,00
2	K	Pol2	Nařezání a sejmutí drnu	m2	26,000	30,00	780,00
3	K	Pol3	Odstranění porostu z keřů a stromků do f 5 cm - středně hustý porost	m2	19,000	450,00	8 550,00
4	K	Pol4	Rozbourání živichých povrchů v síle vrstvy 5 ÷ 10 cm	m3	2,000	120,00	240,00
5	K	Pol5	Řezání spáry v asfaltu, nebo v betonu do tl. 5 ÷ 8 cm	m	51,000	70,00	3 570,00
6	K	Pol7	Výkop sondy pro vyhledání stávajících kabelů (65 × 120 cm) vč. záhozu	ks	5,000	6 000,00	30 000,00
7	K	Pol9	Výkop stožárové jámy v rovině pro stožár délky 8-10 m / zemina tř. 4	ks	3,000	2 000,00	6 000,00
8	K	Pol10	Stožárové pouzdro pro stožár VO do f 350 × 1500 mm - mimo osu trasy kabelu	ks	3,000	4 000,00	12 000,00
9	K	Pol11	Elektroinstalační trubka ohebná plastová PE DN 50	m	55,000	60,00	3 300,00
10	K	Pol12	Zához stožárové jámy	ks	3,000	100,00	300,00
11	K	Pol13	Ochrana prorůstání kořenů stromů do kabelů VO	m	56,000	5,00	280,00
12	K	Pol14	Výkop kabelové rýhy 50 × 120 cm (šířka/hloubka) / zemina tř. 4-5	m	187,000	900,00	168 300,00
13	K	Pol15	Zához kabelové rýhy 50 × 120 cm (šířka/hloubka) / zemina tř. 4-5	m	187,000	200,00	37 400,00
14	K	Pol16	Kabelové lože z písku tl. 10 cm	m	187,000	85,00	15 895,00
15	K	Pol17	Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC š. 33 cm	m	187,000	20,00	3 740,00
16	K	Pol18	Naložení a odvoz zeminy do 1 km	m3	18,700	182,00	3 403,40
17	K	Pol19	Křížení se silovým kabelem, včetně dodávky a osazení betonového žlabu	ks	2,000	600,00	1 200,00
18	K	Pol20	Zřízení podkladové vrstvy ze štěrkopísku tl. 10 cm (obnova povrchů)	m2	5,000	250,00	1 250,00
19	K	Pol21	Podkladová vrstva z betonu tř. 0	m3	3,000	3 150,00	9 450,00
20	K	Pol22	Zřízení živichného povrchu 6cm	m2	8,000	654,00	5 232,00
21	K	Pol23	Ruční položení drnu vč. pokropení	m2	18,000	100,00	1 800,00
22	K	Pol24	Osetí povrchu trávou vč. dodávky osiva	m2	8,000	30,00	240,00
23	K	Pol25	Zaměření kabelové trasy	m	187,000	2,00	374,00
24	K	Pol26	Zpracování výsledků zaměření, předání digitálně i ve výkresové podobě	ks	1,000	10 000,00	10 000,00

D	D2	Kabely a vodiče	41 883,00				
25	K	Pol27	Vodič FeZn prům 10 mm v zemi	m	187,000	40,00	7 480,00
26	K	Pol28	Nátěr zem konců 1x základovou barvou	m2	2,000	1,00	2,00
27	K	Pol29	Základová barva - 0,175kg/m2	kg	0,400	200,00	80,00
28	K	Pol30	Kabel CYKY-O 4x16 mm2	m	187,000	183,00	34 221,00
29	K	Pol31	Ukončení kabelu záklopkou, nebo páskou do 4x16 mm2	ks	5,000	20,00	100,00

D	D3	Svítidla a stožáry	84 110,00				
30	K	Pol32	ST1.0a , 39,1W, 5110lm, 3000K	ks	3,000	8 500,00	25 500,00
31	K	Pol33	Stožár vč. žárožinkové úpravy, (výška nadzemní části 8m)	ks	3,000	15 000,00	45 000,00
32	K	Pol36	Kabel CYKY 3Cx1,5 mm2	m	30,000	25,00	750,00
33	K	Pol37	Stožárová elektrovýzbroj	ks	3,000	620,00	1 860,00
34	K	Pol38	výpočet dle parametrů uvedených ve zprávě	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
35	K	Pol34	revize	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D4 Demontáže, ostatní práce							11 600,00
36	K	Pol40	Demontáž stávajícího VO	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
37	K	Pol41	Odvoz stavebních a demoličních odpadů, zákonné nakládání s těmito odpady a doprava stavebního materiálu	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
38	K	Pol42	pomocný spojovací a podružný materiál při zapojování přepojování svítidel	ks	3,000	200,00	600,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

U Pražírny - nové chodníky

Objekt:

04.1 - SO 04.1 Odvodnění komunikace II/101

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

25.04.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EKIS, spol. s r.o.

IČ:

18626084

DIČ:

CZ18626084

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

561 812,54

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	561 812,54	21,00%	117 980,63
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

679 793,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

U Pražírny - nové chodníky

Objekt:

04.1 - SO 04.1 Odvodnění komunikace II/101

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EKIS, spol. s r.o.

Datum:

25.04.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		561 812,54
HSV - Práce a dodávky HSV		561 812,54
1 - Zemní práce		305 790,80
4 - Vodorovné konstrukce		14 326,40
8 - Trubní vedení		149 308,80
998 - Přesun hmot		92 386,54

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: U Pražírny - nové chodníky
Objekt: 04.1 - SO 04.1 Odvodnění komunikace II/101

Místo: Datum: 25.04.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: EKIS, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 561 812,54

D HSV Práce a dodávky HSV 561 812,54

D 1 Zemní práce 305 790,80

1	K	100004214	Hutnění sypaniny pojezdem válce tl vrstvy přes 1000 do 1500 mm	m3	160,000	300,00	48 000,00
2	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	160,000	690,00	110 400,00
3	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	296,000	83,00	24 568,00
4	K	151201101	Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	296,000	291,00	86 136,00
5	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	160,000	42,00	6 720,00
6	K	167101103	Nakládání nebo překládání výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	160,000	54,00	8 640,00
7	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	32,560	355,00	11 558,80
8	M	58337308	štěrkopísek frakce 0/2	t	65,120	150,00	9 768,00

VV 32,56*2 'Přepočtené koeficientem množství 65,120

D 4 Vodorovné konstrukce 14 326,40

9	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	8,140	1 760,00	14 326,40
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

D 8 Trubní vedení 149 308,80

10	K	871363121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 250	m	81,400	182,00	14 814,80
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

VV 62,8+18,6 81,400
VV Součet 81,400

11	M	286121080	trubka kanalizační PVC QUANTUM SN12 250/6 m	kus	16,000	2 060,00	32 960,00
12	K	894211160	Šachty kanalizační z prostého betonu výšky vstupu 1,50-2,00 m kruhové s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN 250 nebo 300	kus	1,000	30 000,00	30 000,00
13	K	894211161	Šachty kanalizační z prostého betonu výšky vstupu do 2,50 m kruhové s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN 250 nebo 300	kus	1,000	35 000,00	35 000,00
14	K	894812454	Litínový poklop o s odolností E600 a průměru 600mm	kus	2,000	6 300,00	12 600,00
15	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV výška 1,5m	kus	2,000	1 100,00	2 200,00
16	K	895941112	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV výška 2,0m	kus	1,000	1 300,00	1 300,00
17	K	899203112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250	kus	3,000	1 470,00	4 410,00
18	M	592592175511	Obrubníková uliční vpust' (pouze poklop) B125	KUS	3,000	5 000,00	15 000,00
19	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	64,000	16,00	1 024,00

D 998 Přesun hmot 92 386,54

20	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	81,758	1 130,00	92 386,54
----	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
U Pražírny - nové chodníky
Objekt:
52 - SO 52 Chodníky - způsobilé

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 25.04.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
EKIS, spol. s r.o.

IČ: 18626084
DIČ: CZ18626084

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			749 777,72
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	749 777,72	21,00%	157 453,32
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	907 231,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

U Pražírny - nové chodníky

Objekt:

52 - SO 52 Chodníky - způsobilé

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EKIS, spol. s r.o.

Datum:

25.04.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		749 777,72
HSV - Práce a dodávky HSV		749 777,72
1 - Zemní práce		14 805,00
2 - Zakládání		0,00
5 - Komunikace pozemní		441 844,00
8 - Trubní vedení		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		234 395,00
997 - Přesun sutě		15 519,50
998 - Přesun hmot		43 214,22

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: U Pražírny - nové chodníky
Objekt: 52 - SO 52 Chodníky - způsobilé

Místo: Datum: 25.04.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: EKIS, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 749 777,72

D HSV Práce a dodávky HSV 749 777,72

D 1 Zemní práce 14 805,00

1	K	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	20,000	22,00	440,00
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		20,000		
2	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	50,000	74,00	3 700,00
	VV		50		50,000		
	VV		Součet		50,000		
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	30,000	72,00	2 160,00
	VV		30		30,000		
	VV		Součet		30,000		
4	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	405,000	21,00	8 505,00
	VV		165*2+50+25		405,000		
	VV		Součet		405,000		

D 2 Zakládání 0,00

D 5 Komunikace pozemní 441 844,00

5	K	564871111	Podklad ze štěrkokdrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	380,000	332,00	126 160,00
	VV		165*2+50		380,000		
	VV		Součet		380,000		
6	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	380,000	422,00	160 360,00
	VV		165*2+50		380,000		
	VV		Součet		380,000		
7	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	370,800	383,00	142 016,40
	VV		360*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		370,800		
	VV		Součet		370,800		
8	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	20,600	646,00	13 307,60
	VV		20*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		20,600		
	VV		Součet		20,600		

D 8 Trubní vedení 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 234 395,00

9	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	185,000	342,00	63 270,00
	VV		165+20		185,000		
	VV		Součet		185,000		
10	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	185,000	231,00	42 735,00
11	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	20,000	291,00	5 820,00
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		20,000		
12	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	20,000	126,00	2 520,00
13	K	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živичném krytu	m	200,000	52,00	10 400,00
	VV		200		200,000		
	VV		Součet		200,000		
14	K	919122111	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	200,000	47,00	9 400,00
	VV		200		200,000		
	VV		Součet		200,000		
15	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	200,000	100,00	20 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		200		200,000		
	VV		Součet		200,000		
16	K	R-007	Lokální oprava rýhy za obrubou	m	60,000	100,00	6 000,00
17	K	R-108	Lokální oprava vozovky před obrubou - 2x PB+LA	m2	82,500	900,00	74 250,00
	VV		165*0,5		82,500		
	VV		Součet		82,500		
D		997	Přesun sutě				15 519,50
18	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	25,750	270,00	6 952,50
19	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	25,750	15,00	386,25
20	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	25,750	141,00	3 630,75
21	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	11,000	175,00	1 925,00
	VV		11		11,000		
	VV		Součet		11,000		
22	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	15,000	175,00	2 625,00
	VV		15		15,000		
	VV		Součet		15,000		
D		998	Přesun hmot				43 214,22
23	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	137,188	237,00	32 513,56
24	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	137,188	78,00	10 700,66

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
U Pražírny - nové chodníky
Objekt:
52a - SO 52a Chodníky - nezpůsobilé

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 25.04.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
EKIS, spol. s r.o.

IČ: 18626084
DIČ: CZ18626084

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			165 567,42
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	165 567,42	21,00%	34 769,16
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	200 336,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

U Pražírny - nové chodníky

Objekt:

52a - SO 52a Chodníky - nezpůsobilé

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EKIS, spol. s r.o.

Datum:

25.04.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		165 567,42
HSV - Práce a dodávky HSV		165 567,42
1 - Zemní práce		29 130,00
2 - Zakládání		0,00
5 - Komunikace pozemní		58 313,70
8 - Trubní vedení		2 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		49 040,00
997 - Přesun sutě		18 480,75
998 - Přesun hmot		8 602,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba: U Pražírny - nové chodníky
Objekt: 52a - SO 52a Chodníky - nezpůsobilé

Místo: Datum: 25.04.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: EKIS, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 165 567,42

D HSV Práce a dodávky HSV 165 567,42

D 1 Zemní práce 29 130,00

1	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	50,000	74,00	3 700,00
	VV		50		50,000		
	VV		Součet		50,000		
2	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	50,000	249,00	12 450,00
	VV		50		50,000		
	VV		Součet		50,000		
3	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	10,000	522,00	5 220,00
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
4	K	132351104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně	m3	10,000	671,00	6 710,00
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
5	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	50,000	21,00	1 050,00
	VV		50		50,000		
	VV		Součet		50,000		

D 2 Zakládání 0,00

D 5 Komunikace pozemní 58 313,70

6	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	50,000	332,00	16 600,00
	VV		50		50,000		
	VV		Součet		50,000		
7	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	50,000	422,00	21 100,00
	VV		50		50,000		
	VV		Součet		50,000		
8	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	49,131	383,00	18 817,17
	VV		47,7*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		49,131		
	VV		Součet		49,131		
9	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	2,781	646,00	1 796,53
	VV		2,7*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		2,781		
	VV		Součet		2,781		

D 8 Trubní vedení 2 000,00

10	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	2,000	1 000,00	2 000,00
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 49 040,00

11	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	40,000	342,00	13 680,00
	VV		40		40,000		
	VV		Součet		40,000		
12	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	40,000	231,00	9 240,00
13	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	40,000	291,00	11 640,00
	VV		40		40,000		
	VV		Součet		40,000		
14	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	20,000	126,00	2 520,00
15	K	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	40,000	52,00	2 080,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		40		40,000		
	VV		Součet		40,000		
16	K	919122111	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	40,000	47,00	1 880,00
	VV		40		40,000		
	VV		Součet		40,000		
17	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	40,000	100,00	4 000,00
	VV		40		40,000		
	VV		Součet		40,000		
18	K	R-007	Lokální oprava rýhy za obrubou	m	40,000	100,00	4 000,00
D 997			Přesun sutě				18 480,75
19	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	30,750	270,00	8 302,50
20	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	30,750	15,00	461,25
21	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	30,750	141,00	4 335,75
22	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	16,250	175,00	2 843,75
	VV		16,25		16,250		
	VV		Součet		16,250		
23	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	14,500	175,00	2 537,50
	VV		14,5		14,500		
	VV		Součet		14,500		
D 998			Přesun hmot				8 602,97
24	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	27,311	237,00	6 472,71
25	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	27,311	78,00	2 130,26

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
U Pražírny - nové chodníky
Objekt:
901 - VRN

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 25.04.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
EKIS, spol. s r.o.

IČ: 18626084
DIČ: CZ18626084

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			90 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	90 000,00	21,00%	18 900,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	108 900,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		U Pražírny - nové chodníky	
Objekt:		901 - VRN	
Místo:		Datum:	25.04.2024
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:		EKIS, spol. s r.o.	
		Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady ze soupisu prací		90 000,00	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		90 000,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: U Pražírny - nové chodníky
Objekt: 901 - VRN

Místo: Datum: 25.04.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: EKIS, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							90 000,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				90 000,00
1	K	030001R	Zařízení staveniště	kpl	1,000	90 000,00	90 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
U Pražírny - nové chodníky
Objekt:
902 - ON

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 25.04.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
EKIS, spol. s r.o.

IČ: 18626084
DIČ: CZ18626084

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		126 800,00		
DPH základní snížená	Základ daně			Výše daně
	126 800,00	Sazba daně	21,00%	26 628,00
	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	153 428,00	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

U Pražírny - nové chodníky

Objekt:

902 - ON

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EKIS, spol. s r.o.

Datum:

25.04.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	126 800,00
Ostatní - Ostatní	126 800,00
200 - Ostatní náklady	126 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: U Pražírny - nové chodníky
Objekt: 902 - ON

Místo: Datum: 25.04.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: EKIS, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 126 800,00

D Ostatní Ostatní 126 800,00

D 200 Ostatní náklady 126 800,00

1	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení - pasportizace/repasportizace	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
4	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení - DIO	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
5	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
6	K	013254099	RDS	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
7	K	034203000R	Oplocení staveniště, mobilní WC, zábrany, můstky pro vozidla, lávky pro pěší	soub	1,000	15 000,00	15 000,00
8	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
9	K	041903000	Dozor jiné osoby	kpl	1,000	300,00	300,00
10	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	10,000	2 000,00	20 000,00
11	K	043194000	Ostatní zkoušky - zkoušky hutnění	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
12	K	045R1111	Sondy	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
13	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023_301
Stavba: Třebohostice - opravy komunikací

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
EKIS, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.04.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 18626084
DIČ: CZ18626084

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			5 931 722,03
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	5 931 722,03	1 245 661,63
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	7 177 383,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2023_301

Stavba:

Třebohostice - opravy komunikací

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EKIS, spol. s r.o.

Datum:

25.04.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 931 722,03	7 177 383,66
02	SO 02 Komunikace	3 108 254,76	3 760 988,26
03.3	SO 03.3 Veřejné osvětlení - volný terén	400 954,20	485 154,58
04.1	SO 04.1 Odvodnění komunikace III/10172	1 517 500,07	1 836 175,08
06	SO 06 Přeložky vedení	698 213,00	844 837,73
901	VRN	90 000,00	108 900,00
902	ON	116 800,00	141 328,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Třebohostice - opravy komunikací
Objekt:
02 - SO 02 Komunikace

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 25.04.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
EKIS, spol. s r.o.

IČ: 18626084
DIČ: CZ18626084

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		3 108 254,76	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 108 254,76 0,00	21,00% 12,00%	652 733,50 0,00
Cena s DPH		v CZK	3 760 988,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Třebohostice - opravy komunikací
Objekt: 02 - SO 02 Komunikace

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: EKIS, spol. s r.o.

Datum: 25.04.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		3 108 254,76
HSV - Práce a dodávky HSV		3 108 254,76
1 - Zemní práce		456 752,50
2 - Zakládání		157 185,00
5 - Komunikace pozemní		1 633 765,00
8 - Trubní vedení		18 500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		428 138,00
997 - Přesun sutě		395 655,50
998 - Přesun hmot		18 258,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Třebohostice - opravy komunikací
Objekt: 02 - SO 02 Komunikace

Místo: Datum: 25.04.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: EKIS, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 3 108 254,76

D HSV Práce a dodávky HSV 3 108 254,76

D 1 Zemní práce 456 752,50

1	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	860,000	111,00	95 460,00
	VV		860		860,000		
	VV		Součet		860,000		
2	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	860,000	249,00	214 140,00
	VV		860		860,000		
	VV		Součet		860,000		
3	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	78,750	522,00	41 107,50
	VV		78,75		78,750		
	VV		Součet		78,750		
4	K	132351104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně	m3	78,750	671,00	52 841,25
	VV		315*0,5*0,5		78,750		
	VV		Součet		78,750		
5	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	47,250	155,00	7 323,75
	VV		315*0,5*0,3		47,250		
	VV		Součet		47,250		
6	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	1 480,000	31,00	45 880,00
	VV		100		100,000		
	VV		1380		1 380,000		
	VV		Součet		1 480,000		

D 2 Zakládání 157 185,00

7	K	212752703	Trativod z drenážních trubek tunelových PVC-U SN 4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 200 pro liniové stavby	m	315,000	499,00	157 185,00
	VV		215+100		315,000		
	VV		Součet		315,000		

D 5 Komunikace pozemní 1 633 765,00

8	K	564841111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 120 mm	m2	110,000	167,00	18 370,00
9	K	564851114	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 180 mm	m2	1 070,000	242,00	258 940,00
10	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	100,000	364,00	36 400,00
	VV		100		100,000		
	VV		Součet		100,000		
11	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	860,000	446,00	383 560,00
	VV		215*4		860,000		
	VV		Součet		860,000		
12	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	860,000	26,00	22 360,00
	VV		860		860,000		
	VV		Součet		860,000		
13	K	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	860,000	20,00	17 200,00
	VV		860		860,000		
	VV		Součet		860,000		
14	K	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	860,000	359,00	308 740,00
	VV		860		860,000		
	VV		Součet		860,000		
15	K	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	860,000	454,00	390 440,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		860		860,000		
	VV		Součet		860,000		
16	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	210,000	456,00	95 760,00
	VV		100+110		210,000		
	VV		Součet		210,000		
17	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	103,000	515,00	53 045,00
18	M	59246016	dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm	m2	110,000	445,00	48 950,00
	VV		110		110,000		
	VV		Součet		110,000		
D	8		Trubní vedení				18 500,00
19	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	5,000	1 500,00	7 500,00
20	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	10,000	1 100,00	11 000,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				428 138,00
21	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	276,00	1 104,00
22	M	40445535	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám 500x700mm	kus	4,000	1 400,00	5 600,00
23	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	4,000	1 050,00	4 200,00
24	M	404452350	sloupek Al 60 - 350	kus	4,000	1 630,00	6 520,00
25	M	404452400	patka hliníková HP 60	kus	4,000	642,00	2 568,00
26	M	404452530	vičko plastové na sloupek 60	kus	4,000	25,00	100,00
27	M	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	4,000	101,00	404,00
28	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	582,000	342,00	199 044,00
	VV		8*4		32,000		
	VV		20+2*215+100		550,000		
	VV		Součet		582,000		
29	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	582,000	231,00	134 442,00
30	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	48,000	291,00	13 968,00
	VV		8*2*3		48,000		
	VV		Součet		48,000		
31	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	48,000	126,00	6 048,00
32	K	919721131.GMT	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá trojosá z PP tl 4 mm TENSAR TriAx TX170	m2	245,000	100,00	24 500,00
33	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	10,000	100,00	1 000,00
34	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	1 080,000	8,00	8 640,00
35	K	R-007	Lokální oprava rýhy za obrubou	m	200,000	100,00	20 000,00
D	997		Přesun sutě				395 655,50
36	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	679,500	270,00	183 465,00
37	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	679,500	15,00	10 192,50
38	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	679,500	141,00	95 809,50
39	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	279,500	143,00	39 968,50
	VV		279,5		279,500		
	VV		Součet		279,500		
40	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	378,400	175,00	66 220,00
	VV		378,4		378,400		
	VV		Součet		378,400		
D	998		Přesun hmot				18 258,76
41	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	280,904	55,00	15 449,72
42	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	280,904	10,00	2 809,04

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Třebohostice - opravy komunikací
Objekt:
03.3 - SO 03.3 Veřejné osvětlení - volný terén

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 25.04.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
EKIS, spol. s r.o.

IČ: 18626084
DIČ: CZ18626084

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			400 954,20
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	400 954,20	21,00%	84 200,38
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	485 154,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Třebohostice - opravy komunikací

Objekt: 03.3 - SO 03.3 Veřejné osvětlení - volný terén

Místo: Datum: 25.04.2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: EKIS, spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		400 954,20
D1 - Zemní práce		267 357,20
D2 - Kabely a vodiče		39 627,00
D3 - Svítidla a stožáry		81 770,00
D4 - Demontáže, ostatní práce		12 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Třebohostice - opravy komunikací
Objekt: 03.3 - SO 03.3 Veřejné osvětlení - volný terén

Místo: Datum: 25.04.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: EKIS, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 400 954,20

D	D1	Zemní práce					267 357,20
1	K	Pol1	Vytyčení trasy kabelového vedení v zastavěném terénu	m	161,000	2,00	322,00
2	K	Pol2	Nařezání a sejmutí drnu	m2	20,000	30,00	600,00
3	K	Pol3	Odstranění porostu z keřů a stromků do f 5 cm - středně hustý porost	m2	12,000	450,00	5 400,00
4	K	Pol4	Rozbourání živichných povrchů v síle vrstvy 5 ÷ 10 cm	m3	2,000	120,00	240,00
5	K	Pol5	Řezání spáry v asfaltu, nebo v betonu do tl. 5 ÷ 8 cm	m	31,000	70,00	2 170,00
6	K	Pol6	Výkop sondy pro vyhledání stávajících kabelů (65 × 120 cm) vč. záhozu	ks	6,000	400,00	2 400,00
7	K	Pol7	Výkop stožárové jámy v rovině pro stožár délky 5-6 m / zemina tř. 4	ks	6,000	850,00	5 100,00
8	K	Pol9	Stožárové pouzdro pro stožár VO do f 350 × 1500 mm - mimo osu trasy kabelu	ks	6,000	3 500,00	21 000,00
9	K	Pol10	Elektroinstalační trubka ohebná plastová PE DN 50	m	60,000	60,00	3 600,00
10	K	Pol11	Zához stožárové jámy	ks	6,000	100,00	600,00
11	K	Pol12	Ochrana prorůstání kořenů stromů do kabelů VO	m	66,000	5,00	330,00
12	K	Pol13	Výkop kabelové rýhy 50 × 120 cm (šířka/hloubka) / zemina tř. 4-5	m	161,000	900,00	144 900,00
13	K	Pol14	Zához kabelové rýhy 50 × 120 cm (šířka/hloubka) / zemina tř. 4-5	m	161,000	200,00	32 200,00
14	K	Pol15	Kabelové lože z písku tl. 10 cm	m	161,000	85,00	13 685,00
15	K	Pol16	Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC š. 33 cm	m	161,000	20,00	3 220,00
16	K	Pol17	Naložení a odvoz zeminy do 1 km	m3	16,100	182,00	2 930,20
17	K	Pol18	Křížení se silovým kabelem, včetně dodávky a osazení betonového žlabu	ks	4,000	600,00	2 400,00
18	K	Pol19	Zřízení podkladové vrstvy ze štěrkopísku tl. 10 cm (obnova povrchů)	m2	4,000	250,00	1 000,00
19	K	Pol20	Podkladová vrstva z betonu tř. 0	m3	3,000	3 150,00	9 450,00
20	K	Pol21	Zřízení živichného povrchu 6cm	m2	7,000	654,00	4 578,00
21	K	Pol22	Ruční položení drnu vč. pokropení	m2	7,000	100,00	700,00
22	K	Pol23	Osetí povrchu trávou vč. dodávky osiva	m2	7,000	30,00	210,00
23	K	Pol24	Zaměření kabelové trasy	m	161,000	2,00	322,00
24	K	Pol43	Zpracování výsledků zaměření, předání digitálně i ve výkresové podobě	ks	1,000	10 000,00	10 000,00

D	D2	Kabely a vodiče					39 627,00
25	K	Pol26	Vodič FeZn prům 10 mm v zemi	m	177,000	40,00	7 080,00
26	K	Pol27	Nátěr zem konců 1x základovou barvou	m2	6,000	1,00	6,00
27	K	Pol28	Základová barva - 0,175kg/m2	kg	0,150	200,00	30,00
28	K	Pol29	Kabel CYKY-O 4x16 mm2	m	177,000	183,00	32 391,00
29	K	Pol30	Ukončení kabelu záklopkou, nebo páskou do 4x16 mm2	ks	6,000	20,00	120,00

D	D3	Svítidla a stožáry					81 770,00
30	K	Pol32	ST1.0a, 15,8W, 2290lm, 3000K	ks	6,000	2 500,00	15 000,00
31	K	Pol34	Stožár vč. žárožinkové úpravy, (výška nadzemní části 5m)	ks	6,000	8 500,00	51 000,00
32	K	Pol35	Kabel CYKY 3Cx1,5 mm2	m	42,000	25,00	1 050,00
33	K	Pol36	Stožárová elektrovýzbroj	ks	6,000	620,00	3 720,00
34	K	Pol44	výpočet dle parametrů uvedených ve zprávě	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
35	K	Pol45	revize	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D4 Demontáže, ostatní práce							12 200,00
36	K	Pol46	Demontáž stávajícího VO	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
37	K	Pol47	Odvoz stavebních a demoličních odpadů, zákonné nakládání s těmito odpady a doprava stavebního materiálu	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
38	K	Pol41	pomocný spojovací a podružný materiál při zapojování přepojování svítidel	ks	6,000	200,00	1 200,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Třebohostice - opravy komunikací

Objekt:

04.1 - SO 04.1 Odvodnění komunikace III/10172

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

25.04.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EKIS, spol. s r.o.

IČ:

18626084

DIČ:

CZ18626084

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 517 500,07

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 517 500,07	21,00%	318 675,01
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 836 175,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Třebohostice - opravy komunikací

Objekt: 04.1 - SO 04.1 Odvodnění komunikace III/10172

Místo: Datum: 25.04.2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: EKIS, spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 517 500,07

HSV - Práce a dodávky HSV 1 517 500,07

1 - Zemní práce 864 154,00

4 - Vodorovné konstrukce 147 558,40

8 - Trubní vedení 502 959,00

998 - Přesun hmot 2 828,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Třebohostice - opravy komunikací
Objekt: 04.1 - SO 04.1 Odvodnění komunikace III/10172

Místo: Datum: 25.04.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: EKIS, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 517 500,07

D HSV Práce a dodávky HSV 1 517 500,07

D 1 Zemní práce 864 154,00

1	K	100004214	Hutnění sypaniny pojezdem válce tl vrstvy přes 1000 do 1500 mm	m3	503,000	300,00	150 900,00
2	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	503,000	690,00	347 070,00
3	K	151201102	Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	1 006,000	225,00	226 350,00
4	K	151201111	Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	1 006,000	36,00	36 216,00
5	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	503,000	42,00	21 126,00
6	K	167101103	Nakládání nebo překládání výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	503,000	164,00	82 492,00

D 4 Vodorovné konstrukce 147 558,40

7	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	83,840	1 760,00	147 558,40
---	---	-----------	--	----	--------	----------	------------

D 8 Trubní vedení 502 959,00

8	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	35,000	179,00	6 265,00
9	M	286121050	trubka kanalizační PVC QUANTUM SN12 200/6 m	kus	6,000	2 400,00	14 400,00
10	K	871363121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 250	m	176,000	188,00	33 088,00
11	M	286121080	trubka kanalizační PVC QUANTUM SN12 250/6 m	kus	30,000	3 400,00	102 000,00
12	K	894211160	Šachty kanalizační z prostého betonu výšky vstupu 1,50-2,00 m kruhové s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN 250 nebo 300	kus	2,000	30 000,00	60 000,00
13	K	894211161	Šachty kanalizační z prostého betonu výšky vstupu do 2,50 m kruhové s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN 250 nebo 300	kus	3,000	35 000,00	105 000,00
14	K	894211162	Šachty kanalizační z prostého betonu výšky vstupu od 2,50 do 3,00 m kruhové s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN 250 nebo 300	kus	2,000	40 000,00	80 000,00
15	K	894812454	Litinový poklop o s odolností E600 a průměru 600mm	kus	7,000	6 300,00	44 100,00
16	K	895941112	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV výška 2,0m	kus	4,000	1 300,00	5 200,00
17	K	895941114	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV výška 3,0m	kus	3,000	1 600,00	4 800,00
18	K	899203112	Osazení mříží litinových včetně rámců a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250	kus	7,000	1 390,00	9 730,00
19	M	592592175511	Obrubníková uliční vpust' (pouze poklop) B125	kus	7,000	5 000,00	35 000,00
20	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	211,000	16,00	3 376,00

D 998 Přesun hmot 2 828,67

21	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	21,759	130,00	2 828,67
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Třebohostice - opravy komunikací
Objekt:
06 - SO 06 Přeložky vedení

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 25.04.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
EKIS, spol. s r.o.

IČ: 18626084
DIČ: CZ18626084

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			698 213,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	698 213,00	21,00%	146 624,73
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	844 837,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Třebohostice - opravy komunikací
Objekt: **06 - SO 06 Přeložky vedení**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: EKIS, spol. s r.o.

Datum: 25.04.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	698 213,00
PSV - PSV	698 213,00
741x - Přeložky vedení	698 213,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Třebohostice - opravy komunikací
Objekt: 06 - SO 06 Přeložky vedení

Místo: Datum: 25.04.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: EKIS, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 698 213,00

D	PSV	PSV					698 213,00
D	741x	Přeložky vedení					698 213,00
1	K	741R0001	Přeložka ČEZ distribuce	kpl	1,000	335 000,00	335 000,00
	VV		Stávající kabelové vedení NN 3x240+120 vedoucí po hranici pozemku p.č.280/2 bude mezi TS_PY_0869				
	VV		umístěnou na poz. p.č.194 a kabelovou skříní 41/SS				
	VV		umístěnou u p.č.52 přeloženo mimo parkovací stání. Stávající				
	VV		kabelové vedení se vytěží				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2	K	741R0003	přeložka CETIN	kpl	1,000	363 213,00	363 213,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Třebohostice - opravy komunikací
Objekt:
901 - VRN

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 25.04.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
EKIS, spol. s r.o.

IČ: 18626084
DIČ: CZ18626084

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			90 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	90 000,00	21,00%	18 900,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	108 900,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Třebohostice - opravy komunikací
Objekt: 901 - VRN

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: EKIS, spol. s r.o.

Datum: 25.04.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	90 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	90 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Třebohostice - opravy komunikací
Objekt: 901 - VRN

Místo: Datum: 25.04.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: EKIS, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							90 000,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							90 000,00
1	K	030001R	Zařízení staveniště	kpl	1,000	90 000,00	90 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Třebohostice - opravy komunikací
Objekt:
902 - ON

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 25.04.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
EKIS, spol. s r.o.

IČ: 18626084
DIČ: CZ18626084

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			116 800,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	116 800,00	21,00%	24 528,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	141 328,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Třebohostice - opravy komunikací
Objekt: **902 - ON**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: EKIS, spol. s r.o.

Datum: 25.04.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	116 800,00
Ostatní - Ostatní	116 800,00
200 - Ostatní náklady	116 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Třebohostice - opravy komunikací
Objekt: 902 - ON

Místo: Datum: 25.04.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: EKIS, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 116 800,00

D Ostatní Ostatní 116 800,00

D 200 Ostatní náklady 116 800,00

1	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení - pasportizace/repasportizace	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
4	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení - DIO	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
6	K	013254099	RDS	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
7	K	034203000R	Oplocení staveniště, mobilní WC, zábrany, můstky pro vozidla, lávky pro pěší	soub	1,000	10 000,00	10 000,00
8	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
9	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
10	K	041903000	Dozor jiné osoby	kpl	1,000	300,00	300,00
11	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	5,000	2 000,00	10 000,00
12	K	043194000	Ostatní zkoušky - zkoušky hutnění	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
13	K	045R1111	Sondy	kpl	5,000	1 000,00	5 000,00
14	K	045R12111	Vytyčení všech IS	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
15	K	053002000	Poplatky	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
16	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
17	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023_302
Stavba: Třebohostice - nové chodníky

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
EKIS, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.04.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 18626084
DIČ: CZ18626084

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			4 857 820,71
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 4 857 820,71	Výše daně 1 020 142,35
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		5 877 963,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2023_302

Stavba:

Třebohostice - nové chodníky

Místo:

Datum:

25.04.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EKIS, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4 857 820,71	5 877 963,06
01	SO 01 Opěrné stěny	1 462 252,20	1 769 325,16
03.1	SO 03.1 Veřejné osvětlení - chodníky hlavní	797 737,86	965 262,81
03.2	SO 03.2 Veřejné osvětlení - chodníky vedlejší	86 400,54	104 544,65
52a	SO 02a Chodník SIL	2 202 149,14	2 664 600,46
52b	SO 52b Chodník MK	170 986,35	206 893,48
901	VRN	68 794,62	83 241,49
902	ON	69 500,00	84 095,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Třebohostice - nové chodníky
Objekt:
01 - SO 01 Opěrné stěny

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 25.04.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
EKIS, spol. s r.o.

IČ: 18626084
DIČ: CZ18626084

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 462 252,20	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 462 252,20 0,00	21,00% 12,00%	307 072,96 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 769 325,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Třebohostice - nové chodníky
Objekt: 01 - SO 01 Opěrné stěny
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: EKIS, spol. s r.o.

Datum: 25.04.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		1 462 252,20
HSV - Práce a dodávky HSV		1 406 074,50
1 - Zemní práce		123 643,70
3 - Svislé a kompletní konstrukce		1 211 538,12
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		56 275,00
998 - Přesun hmot		14 617,68
PSV - Práce a dodávky PSV		56 177,70
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		49 727,70
783 - Dokončovací práce - nátěry		6 450,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Třebohostice - nové chodníky
Objekt: 01 - SO 01 Opěrné stěny

Místo: Datum: 25.04.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: EKIS, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 462 252,20

D HSV Práce a dodávky HSV 1 406 074,50

D 1 Zemní práce 123 643,70

1	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	195,500	219,00	42 814,50
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

	VV		195,5		195,500		
	VV		Součet		195,500		

2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	328,400	85,00	27 914,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

	VV		"zásyp na mezideponii a zpět" 164,2*2		328,400		
	VV		Součet		328,400		

3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	31,300	204,00	6 385,20
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

	VV		"přebytečný výkopek na skládku" 195,5-164,2		31,300		
	VV		Součet		31,300		

4	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	164,200	54,00	8 866,80
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

	VV		"zásyp" 164,2		164,200		
	VV		Součet		164,200		

5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	50,080	175,00	8 764,00
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

	VV		31,3*1,6		50,080		
	VV		Součet		50,080		

6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	164,200	21,00	3 448,20
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

	VV		"zásyp" 164,2		164,200		
	VV		Součet		164,200		

7	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	164,200	155,00	25 451,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

	VV		164,2		164,200		
	VV		Součet		164,200		

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 211 538,12

8	K	32721R1	Kamenný obklad návodní opěrky z dlažebních kostek	m3	6,250	20 000,00	125 000,00
---	---	---------	---	----	-------	-----------	------------

9	K	32721R2	betonový podklad návodní opěrky	m3	6,250	6 000,00	37 500,00
---	---	---------	---------------------------------	----	-------	----------	-----------

10	K	327324128	Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37	m3	32,062	4 710,00	151 012,02
----	---	-----------	--	----	--------	----------	------------

	VV		32,062		32,062		
	VV		Součet		32,062		

11	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	235,600	832,00	196 019,20
----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

	VV		235,6		235,600		
	VV		Součet		235,600		

12	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	235,600	263,00	61 962,80
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

13	K	327361016R	Výztuž opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505	t	15,649	40 900,00	640 044,10
----	---	------------	--	---	--------	-----------	------------

	VV		2,2+13,449		15,649		
	VV		Součet		15,649		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 56 275,00

14	K	93617R55	trubka PVC DN 100 dl. 400 mm (odvodnění zdí) - dodávka a montáž	kus	456,000	100,00	45 600,00
----	---	----------	---	-----	---------	--------	-----------

	VV		456		456,000		
	VV		Součet		456,000		

15	K	953334118	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 20 x 15 mm	m	35,000	305,00	10 675,00
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

	VV		35		35,000		
	VV		Součet		35,000		

D 998 Přesun hmot 14 617,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m	t	49,720	244,00	12 131,68
17	K	998153132	Příplatek k přesunu hmot pro zděné a monolitické zdi a valy za zvětšený přesun do 1000 m	t	49,720	50,00	2 486,00
D PSV Práce a dodávky PSV							56 177,70
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							49 727,70
18	K	711161117	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 40,0 mm, tl do 2,0 mm	m2	58,200	342,00	19 904,40
	VV		58,2		58,200		
	VV		Součet		58,200		
19	K	711161217	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 40,0 mm, tl do 2,0 mm	m2	72,300	371,00	26 823,30
	VV		72,3		72,300		
	VV		Součet		72,300		
20	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	2,000	1 000,00	2 000,00
21	K	998711293	Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený přesun do 500 m	%	1,000	1 000,00	1 000,00
D 783 Dokončovací práce - nátěry							6 450,00
22	K	7838R0001	Ochranný krystalizační nátěr	m2	258,000	25,00	6 450,00
	VV		258		258,000		
	VV		Součet		258,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Třebohostice - nové chodníky
Objekt: 03.1 - SO 03.1 Veřejné osvětlení - chodníky hlavní

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
EKIS, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.04.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 18626084
DIČ: CZ18626084

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			797 737,86
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	797 737,86	21,00%	167 524,95
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	965 262,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Třebohostice - nové chodníky
Objekt: 03.1 - SO 03.1 Veřejné osvětlení - chodníky hlavní
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: EKIS, spol. s r.o.

Datum: 25.04.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		797 737,86
D1 - Zemní práce		484 266,96
D2 - Kabely a vodiče		72 540,90
D3 - Svítidla a stožáry		229 230,00
D4 - Demontáže, ostatní práce		11 700,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Třebohostice - nové chodníky
Objekt:

03.1 - SO 03.1 Veřejné osvětlení - chodníky hlavní

Místo: Datum: 25.04.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: EKIS, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 797 737,86

D	D1	Zemní práce	484 266,96				
1	K	Pol1	Vytyčení trasy kabelového vedení v zastavěném terénu	m	294,300	2,00	588,60
2	K	Pol2	Nařezání a sejmutí drnu	m2	36,000	30,00	1 080,00
3	K	Pol3	Odstranění porostu z keřů a stromků do f 5 cm - středně hustý porost	m2	20,700	450,00	9 315,00
4	K	Pol4	Rozbourání živichých povrchů v síle vrstvy 5 ÷ 10 cm	m3	2,700	120,00	324,00
5	K	Pol5	Řezání spáry v asfaltu, nebo v betonu do tl. 5 ÷ 8 cm	m	57,600	70,00	4 032,00
6	K	Pol6	Výkop sondy pro vyhledání stávajících kabelů (65 × 120 cm) vč. záhozu	ks	10,800	400,00	4 320,00
7	K	Pol8	Výkop stožárové jámy v rovině pro stožár délky 8-10 m / zemina tř. 4	ks	9,000	2 000,00	18 000,00
8	K	Pol9	Stožárové pouzdro pro stožár VO do f 350 × 1500 mm - mimo osu trasy kabelu	ks	9,000	4 500,00	40 500,00
9	K	Pol10	Elektroinstalační trubka ohebná plastová PE DN 50	m	96,300	60,00	5 778,00
10	K	Pol11	Zához stožárové jámy	ks	9,000	100,00	900,00
11	K	Pol12	Ochrana prorůstání kořenů stromů do kabelů VO	m	120,600	5,00	603,00
12	K	Pol13	Výkop kabelové rýhy 50 × 120 cm (šířka/hloubka) / zemina tř. 4-5	m	294,300	900,00	264 870,00
13	K	Pol14	Zához kabelové rýhy 50 × 120 cm (šířka/hloubka) / zemina tř. 4-5	m	294,300	200,00	58 860,00
14	K	Pol15	Kabelové lože z písku tl. 10 cm	m	294,300	85,00	25 015,50
15	K	Pol16	Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC š. 33 cm	m	294,300	20,00	5 886,00
16	K	Pol17	Naložení a odvoz zeminy do 1 km	m3	29,430	182,00	5 356,26
17	K	Pol18	Křížení se silovým kabelem, včetně dodávky a osazení betonového žlabu	ks	4,500	600,00	2 700,00
18	K	Pol19	Zřízení podkladové vrstvy ze štěrkopísku tl. 10 cm (obnova povrchů)	m2	8,100	250,00	2 025,00
19	K	Pol20	Podkladová vrstva z betonu tř. 0	m3	4,500	3 150,00	14 175,00
20	K	Pol21	Zřízení živichného povrchu 6cm	m2	13,500	654,00	8 829,00
21	K	Pol22	Ruční položení drnu vč. pokropení	m2	11,700	100,00	1 170,00
22	K	Pol23	Osetí povrchu trávou vč. dodávky osiva	m2	11,700	30,00	351,00
23	K	Pol24	Zaměření kabelové trasy	m	294,300	2,00	588,60
24	K	Pol25	Zpracování výsledků zaměření, předání digitálně i ve výkresové podobě	ks	0,900	10 000,00	9 000,00

D	D2	Kabely a vodiče	72 540,90				
25	K	Pol26	Vodič FeZn prům 10 mm v zemi	m	324,000	40,00	12 960,00
26	K	Pol27	Nátěr zem konců 1x základovou barvou	m2	9,900	1,00	9,90
27	K	Pol28	Základová barva - 0,175kg/m2	kg	0,315	200,00	63,00
28	K	Pol29	Kabel CYKY-O 4x16 mm2	m	324,000	183,00	59 292,00
29	K	Pol30	Ukončení kabelu záklopkou, nebo páskou do 4x16 mm2	ks	10,800	20,00	216,00

D	D3	Svítidla a stožáry	229 230,00				
30	K	Pol31	ST1.0a , 39,1W, 5110lm, 3000K	ks	9,000	8 500,00	76 500,00
31	K	Pol33	Stožár vč. žárožinkové úpravy, (výška nadzemní části 8m)	ks	9,000	15 000,00	135 000,00
32	K	Pol35	Kabel CYKY 3Cx1,5 mm2	m	90,000	25,00	2 250,00
33	K	Pol36	Stožárová elektrovýzbroj	ks	9,000	620,00	5 580,00
34	K	Pol37	výpočet dle parametrů uvedených ve zprávě	kpl	0,900	1 000,00	900,00
35	K	Pol38	revize	kpl	0,900	10 000,00	9 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D4 Demontáže, ostatní práce							11 700,00
36	K	Pol39	Demontáž stávajícího VO	kpl	0,900	10 000,00	9 000,00
37	K	Pol40	Odvoz stavebních a demoličních odpadů, zákonné nakládání s těmito odpady a doprava stavebního materiálu	kpl	0,900	1 000,00	900,00
38	K	Pol41	pomocný spojovací a podružný materiál při zapojování přepojování svítidel	ks	9,000	200,00	1 800,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Třebohostice - nové chodníky
Objekt:
03.2 - SO 03.2 Veřejné osvětlení - chodníky vedlejší

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 25.04.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
EKIS, spol. s r.o.

IČ: 18626084
DIČ: CZ18626084

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			86 400,54
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	86 400,54	21,00%	18 144,11
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	104 544,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Třebohostice - nové chodníky
Objekt: 03.2 - SO 03.2 Veřejné osvětlení - chodníky vedlejší
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: EKIS, spol. s r.o.

Datum: 25.04.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		86 400,54
D1 - Zemní práce		51 657,44
D2 - Kabely a vodiče		8 073,10
D3 - Svítidla a stožáry		25 470,00
D4 - Demontáže, ostatní práce		1 200,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Třebohostice - nové chodníky
Objekt:

03.2 - SO 03.2 Veřejné osvětlení - chodníky vedlejší

Místo: Datum: 25.04.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: EKIS, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 86 400,54

D	D1	Zemní práce	51 657,44				
1	K	Pol1	Vytyčení trasy kabelového vedení v zastavěném terénu	m	32,700	2,00	65,40
2	K	Pol2	Nařezání a sejmutí drnu	m2	4,000	30,00	120,00
3	K	Pol3	Odstranění porostu z keřů a stromků do f 5 cm - středně hustý porost	m2	2,300	450,00	1 035,00
4	K	Pol4	Rozbourání živichých povrchů v síle vrstvy 5 ÷ 10 cm	m3	0,300	120,00	36,00
5	K	Pol5	Řezání spáry v asfaltu, nebo v betonu do tl. 5 ÷ 8 cm	m	6,400	70,00	448,00
6	K	Pol6	Výkop sondy pro vyhledání stávajících kabelů (65 × 120 cm) vč. záhozu	ks	1,200	400,00	480,00
7	K	Pol8	Výkop stožárové jámy v rovině pro stožár délky 8-10 m / zemina tř. 4	ks	1,000	850,00	850,00
8	K	Pol9	Stožárové pouzdro pro stožár VO do f 350 × 1500 mm - mimo osu trasy kabelu	ks	1,000	3 500,00	3 500,00
9	K	Pol10	Elektroinstalační trubka ohebná plastová PE DN 50	m	10,700	60,00	642,00
10	K	Pol11	Zához stožárové jámy	ks	1,000	100,00	100,00
11	K	Pol12	Ochrana prorůstání kořenů stromů do kabelů VO	m	13,400	5,00	67,00
12	K	Pol13	Výkop kabelové rýhy 50 × 120 cm (šířka/hloubka) / zemina tř. 4-5	m	32,700	900,00	29 430,00
13	K	Pol14	Zához kabelové rýhy 50 × 120 cm (šířka/hloubka) / zemina tř. 4-5	m	32,700	200,00	6 540,00
14	K	Pol15	Kabelové lože z písku tl. 10 cm	m	32,700	85,00	2 779,50
15	K	Pol16	Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC š. 33 cm	m	32,700	20,00	654,00
16	K	Pol17	Naložení a odvoz zeminy do 1 km	m3	3,270	182,00	595,14
17	K	Pol18	Křížení se silovým kabelem, včetně dodávky a osazení betonového žlabu	ks	0,500	600,00	300,00
18	K	Pol19	Zřízení podkladové vrstvy ze štěrkopísku tl. 10 cm (obnova povrchů)	m2	0,900	250,00	225,00
19	K	Pol20	Podkladová vrstva z betonu tř. 0	m3	0,500	3 150,00	1 575,00
20	K	Pol21	Zřízení živichého povrchu 6cm	m2	1,500	654,00	981,00
21	K	Pol22	Ruční položení drnu vč. pokropení	m2	1,300	100,00	130,00
22	K	Pol23	Osetí povrchu trávou vč. dodávky osiva	m2	1,300	30,00	39,00
23	K	Pol24	Zaměření kabelové trasy	m	32,700	2,00	65,40
24	K	Pol25	Zpracování výsledků zaměření, předání digitálně i ve výkresové podobě	ks	0,100	10 000,00	1 000,00

D	D2	Kabely a vodiče	8 073,10				
25	K	Pol26	Vodič FeZn prům 10 mm v zemi	m	36,000	40,00	1 440,00
26	K	Pol27	Nátěr zem konců 1x základovou barvou	m2	1,100	1,00	1,10
27	K	Pol28	Základová barva - 0,175kg/m2	kg	0,100	200,00	20,00
28	K	Pol29	Kabel CYKY-O 4x16 mm2	m	36,000	183,00	6 588,00
29	K	Pol30	Ukončení kabelu záklopkou, nebo páskou do 4x16 mm2	ks	1,200	20,00	24,00

D	D3	Svítidla a stožáry	25 470,00				
30	K	Pol31	ST1.0a , 39,1W, 5110lm, 3000K	ks	1,000	8 500,00	8 500,00
31	K	Pol33	Stožár vč. žárovkové úpravy, (výška nadzemní části 8m)	ks	1,000	15 000,00	15 000,00
32	K	Pol35	Kabel CYKY 3Cx1,5 mm2	m	10,000	25,00	250,00
33	K	Pol36	Stožárová elektrovýzbroj	ks	1,000	620,00	620,00
34	K	Pol37	výpočet dle parametrů uvedených ve zprávě	kpl	0,100	1 000,00	100,00
35	K	Pol38	revize	kpl	0,100	10 000,00	1 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		D4	Demontáže, ostatní práce				1 200,00
36	K	Pol40	Odvoz stavebních a demoličních odpadů, zákonné nakládání s těmito odpady a doprava stavebního materiálu	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
37	K	Pol41	pomocný spojovací a podružný materiál při zapojování přepojování svítidel	ks	1,000	200,00	200,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Třebohostice - nové chodníky
Objekt:
52a - SO 02a Chodník SIL

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 25.04.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
EKIS, spol. s r.o.

IČ: 18626084
DIČ: CZ18626084

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		2 202 149,14	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 202 149,14 0,00	21,00% 12,00%	462 451,32 0,00
Cena s DPH		v CZK	2 664 600,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Třebohostice - nové chodníky
Objekt: 52a - SO 02a Chodník SIL
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: EKIS, spol. s r.o.

Datum: 25.04.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		2 202 149,14
HSV - Práce a dodávky HSV		2 202 149,14
1 - Zemní práce		113 720,00
2 - Zakládání		0,00
5 - Komunikace pozemní		1 363 108,37
8 - Trubní vedení		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		547 848,00
997 - Přesun sutě		158 472,75
998 - Přesun hmot		19 000,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Třebohostice - nové chodníky
Objekt: 52a - SO 02a Chodník SIL

Místo: Datum: 25.04.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: EKIS, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 2 202 149,14

D HSV Práce a dodávky HSV 2 202 149,14

D 1 Zemní práce 113 720,00

1	K	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	40,000	22,00	880,00
VV		40			40,000		
2	K	113107181	Odstranění podkladu živičného tl do 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	400,000	49,00	19 600,00
VV		400			400,000		
3	K	113107182	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	400,000	70,00	28 000,00
VV		400			400,000		
4	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	400,000	74,00	29 600,00
VV		200+200			400,000		
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	30,000	72,00	2 160,00
VV		30			30,000		
6	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	1 080,000	31,00	33 480,00
VV		760+320			1 080,000		

D 2 Zakládání 0,00

D 5 Komunikace pozemní 1 363 108,37

7	K	564841111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 120 mm	m2	100,000	167,00	16 700,00
VV		100			100,000		
8	K	564851114	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 180 mm	m2	470,000	242,00	113 740,00
VV		150+320			470,000		
9	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	465,000	332,00	154 380,00
VV		90			90,000		
VV		75			75,000		
VV		200*1,5			300,000		
VV		Součet			465,000		
10	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	100,000	364,00	36 400,00
VV		100			100,000		
11	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	320,000	446,00	142 720,00
VV		75			75,000		
VV		245			245,000		
VV		Součet			320,000		
12	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	320,000	26,00	8 320,00
VV		75			75,000		
VV		245			245,000		
VV		Součet			320,000		
13	K	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	320,000	20,00	6 400,00
VV		75			75,000		
VV		245			245,000		
VV		Součet			320,000		
14	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	320,000	359,00	114 880,00
VV		75			75,000		
VV		245			245,000		
VV		Součet			320,000		
15	K	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	320,000	454,00	145 280,00
VV		75			75,000		
VV		245			245,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		320,000		
16	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	465,000	422,00	196 230,00
	VV		90		90,000		
	VV		75		75,000		
	VV		200*1,5		300,000		
	VV		Součet		465,000		
17	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	450,110	383,00	172 392,13
	VV		465-28		437,000		
	VV		437*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		450,110		
18	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	28,840	646,00	18 630,64
	VV		28		28,000		
	VV		28*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		28,840		
19	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	245,000	456,00	111 720,00
	VV		100+145		245,000		
20	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	103,000	515,00	53 045,00
	VV		100		100,000		
	VV		100*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		103,000		
21	M	59246016	dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm	m2	145,000	445,00	64 525,00
	VV		145		145,000		
22	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	10,300	752,00	7 745,60
	VV		10*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		10,300		
D	8		Trubní vedení				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				547 848,00
23	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	18,000	276,00	4 968,00
24	M	40445535	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám 500x700mm	kus	18,000	1 400,00	25 200,00
	VV		18		18,000		
25	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	18,000	1 050,00	18 900,00
	VV		18		18,000		
26	M	404452350	sloupek Al 60 - 350	kus	18,000	1 630,00	29 340,00
27	M	404452400	patka hliníková HP 60	kus	18,000	642,00	11 556,00
28	M	404452530	víčko plastové na sloupek 60	kus	18,000	25,00	450,00
29	M	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	18,000	101,00	1 818,00
30	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	470,000	342,00	160 740,00
	VV		200+20+100+2*40+100-30		470,000		
	VV		Součet		470,000		
31	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	470,000	231,00	108 570,00
	VV		470		470,000		
32	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	144,000	291,00	41 904,00
	VV		20+100+4*2*3		144,000		
33	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	192,000	126,00	24 192,00
34	K	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	350,000	52,00	18 200,00
35	K	919122111	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m	350,000	47,00	16 450,00
36	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	30,000	100,00	3 000,00
37	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	320,000	8,00	2 560,00
	VV		320		320,000		
38	K	R-007	Lokální oprava rýhy za obrubou	m	200,000	100,00	20 000,00
39	K	R-108	Lokální opava vozovky před obrubou - 2x PB+LA	m2	200,000	300,00	60 000,00
	VV		400*0,5		200,000		
D	997		Přesun sutě				158 472,75
40	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	262,750	270,00	70 942,50
41	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	262,750	15,00	3 941,25
42	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	262,750	141,00	37 047,75
43	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	16,350	175,00	2 861,25
	VV		16,35		16,350		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	127,200	175,00	22 260,00
VV			88+39,2		127,200		
45	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	122,400	175,00	21 420,00
VV			265,95-127,2-16,35		122,400		
D		998	Přesun hmot				19 000,02
46	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	292,308	55,00	16 076,94
47	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	292,308	10,00	2 923,08

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Třebohostice - nové chodníky
Objekt:
52b - SO 52b Chodník MK

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 25.04.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
EKIS, spol. s r.o.

IČ: 18626084
DIČ: CZ18626084

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			170 986,35
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	170 986,35	21,00%	35 907,13
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	206 893,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Třebohostice - nové chodníky
Objekt: **52b - SO 52b Chodník MK**
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: EKIS, spol. s r.o.

Datum: 25.04.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		170 986,35
HSV - Práce a dodávky HSV		170 986,35
1 - Zemní práce		10 649,00
5 - Komunikace pozemní		70 140,86
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		61 135,00
997 - Přesun sutě		27 366,55
998 - Přesun hmot		1 694,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Třebohostice - nové chodníky

Objekt: 52b - SO 52b Chodník MK

Místo: Datum: 25.04.2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: EKIS, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 170 986,35

D HSV Práce a dodávky HSV 170 986,35

D 1 Zemní práce 10 649,00

1	K	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	30,000	22,00	660,00
VV		15*2			30,000		
2	K	113107312	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	59,000	46,00	2 714,00
VV		55+4			59,000		
3	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	59,000	74,00	4 366,00
VV		20*2+10*1,5+4			59,000		
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	15,000	72,00	1 080,00
VV		15			15,000		
5	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	59,000	31,00	1 829,00
VV		55+4			59,000		

D 5 Komunikace pozemní 70 140,86

6	K	564871111	Podklad ze štěrkdrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	59,000	332,00	19 588,00
VV		55+4			59,000		
7	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	4,000	364,00	1 456,00
VV		4			4,000		
8	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	55,000	422,00	23 210,00
VV		55			55,000		
9	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	56,650	383,00	21 696,95
VV		55			55,000		
VV		55*1,03 'Přepočtené koeficientem množství			56,650		
10	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	4,000	456,00	1 824,00
VV		4			4,000		
11	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	3,090	515,00	1 591,35
VV		3			3,000		
VV		3*1,03 'Přepočtené koeficientem množství			3,090		
12	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	1,030	752,00	774,56
VV		1			1,000		
VV		1*1,03 'Přepočtené koeficientem množství			1,030		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 61 135,00

13	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	30,000	342,00	10 260,00
VV		30			30,000		
14	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	30,000	231,00	6 930,00
VV		30			30,000		
15	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	35,000	291,00	10 185,00
VV		30+5			35,000		
16	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	35,000	126,00	4 410,00
VV		35			35,000		
17	K	919122111	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	50,000	47,00	2 350,00
18	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	50,000	100,00	5 000,00
19	K	R-007	Lokální oprava rýhy za obrubou	m	40,000	100,00	4 000,00
VV		40			40,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	R-108	Lokální opava vozovky před obrubou - 2x PB+LA	m2	15,000	1 200,00	18 000,00
VV			30*0,5		15,000		
D		997	Přesun sutě				27 366,55
21	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	45,535	270,00	12 294,45
22	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	45,535	15,00	683,03
23	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	45,535	141,00	6 420,44
24	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	7,650	175,00	1 338,75
VV			7,65		7,650		
25	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	37,885	175,00	6 629,88
VV			45,535-7,65		37,885		
D		998	Přesun hmot				1 694,94
26	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	26,076	55,00	1 434,18
27	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	26,076	10,00	260,76

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Třebohostice - nové chodníky
Objekt:
901 - VRN

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 25.04.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
EKIS, spol. s r.o.

IČ: 18626084
DIČ: CZ18626084

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			68 794,62
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	68 794,62	21,00%	14 446,87
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	83 241,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Třebohostice - nové chodníky

Objekt: 901 - VRN

Místo: Datum: 25.04.2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: EKIS, spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	68 794,62
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	68 794,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Třebohostice - nové chodníky

Objekt: 901 - VRN

Místo:

Datum: 25.04.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: EKIS, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

68 794,62

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				68 794,62
1	K	030001R	Zařízení staveniště	kpl	1,000	68 794,62	68 794,62

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Třebohostice - nové chodníky
Objekt:
902 - ON

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 25.04.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
EKIS, spol. s r.o.

IČ: 18626084
DIČ: CZ18626084

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			69 500,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	69 500,00	21,00%	14 595,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	84 095,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Třebohostice - nové chodníky

Objekt: 902 - ON

Místo: Datum: 25.04.2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: EKIS, spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	69 500,00
Ostatní - Ostatní	69 500,00
200 - Ostatní náklady	69 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Třebohostice - nové chodníky

Objekt: 902 - ON

Místo: Datum: 25.04.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: EKIS, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 69 500,00

D Ostatní Ostatní 69 500,00

D 200 Ostatní náklady 69 500,00

1	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení - pasportizace/repasportizace	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
4	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení - DIO	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
6	K	013254099	RDS	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
7	K	034203000R	Oplocení staveniště, mobilní WC, zábrany, můstky pro vozidla, lávky pro pěší	soub	1,000	8 000,00	8 000,00
8	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
9	K	041903000	Dozor jiné osoby	kpl	1,000	500,00	500,00
10	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	3,000	2 000,00	6 000,00
11	K	043194000	Ostatní zkoušky - zkoušky hutnění	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
12	K	045R1111	Sondy	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
13	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

Časový harmonogram

Stavba: Zvýšení bezpečnosti chodců ve Škvorci a v Třebohosticích

Zhotovitel: EKIS, spol. s r.o., Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

	týdny																																											
SO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
Na Pazderně - opravy komunikací																																												
Třebohostice - opravy komunikací																																												
Třebohostice - nové chodníky																																												

Termín zahájení: předání a převzetí staveniště
Termín dokončení: do 10 kalendářních měsíců od předání staveniště

část díla realizována na písemnou výzvu objednatele, a to v pozdějším termínu oproti ostatní části díla

	týdny																																											
SO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
Oprava komunikace ulice U Pražírny ve Škvorci																																												
Chodník podél silnice II/101 ve Škvorci																																												

Termín zahájení: předání a převzetí staveniště
Termín dokončení: do 10 kalendářních měsíců od předání staveniště

Minimálně 40 dní před předpokládaným datem zahájení stavebních prací budou zhotoviteli předány doklady nutné pro podání žádost o DIR, platné doklady a povolení nutné k realizaci stavby a nutné pro oznámení zahájení prací dotčeným orgánům a správcům stávajících sítí.